

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3604 ตอนควบคุม 0100 ตอน มูลเหล็ก - ตลาดบ้านสร้าง ระหว่าง กม.0+390 - กม.1+479 ปริมาณงาน 9,381 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก / งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3604 ตอนควบคุม 0100 ตอน มูลเหล็ก - ตลาดบ้านสร้าง ระหว่าง กม.0+390 - กม.1+479 ปริมาณงาน 9,381 ตร.ม.

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงปราจีนบุรี / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 9,000,000.00 ..... บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... 02 ธันวาคม 2564 ..... เป็นเงิน ..... 8,999,225.26 ..... บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ธรรมรงค์ ญาณวโร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.ปราจีนบุรี (ว)

7.2 เฉลิมพล คุ่มทอง กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ขท.เนินหอม ขท.ปราจีนบุรี

7.3 วรชิตา วงษ์พาดกลาง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.4 ยุทธนา ศรีสุนา กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ขท.ปราจีนบุรี

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3604 ตอนควบคุม 0100 ตอน มูลเหล็ก - ตลาดบ้านสร้าง ระหว่าง กม.0+390 - กม.1+479 ปริมาณงาน 9,381 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงปราจีนบุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
1	1.1.1 MILLING 10 CM. DEPTH	ตร.ม.	1,410.000	18.22	25,690.20	1.3614	24.80	34,974.63
	1.2 งานตัดคั่นทาง (ROADWAY EXCAVATION)							
2	1.2.1 SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	111.000	497.43	55,214.73	1.3614	677.20	75,169.33
	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
3	2.1.1 LOOSE CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	150.000	580.00	87,000.00	1.3614	789.61	118,441.80
4	2.1.2 PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. THICK FOR BASE	ตร.ม.	9,504.000	77.77	739,126.08	1.3614	105.87	1,006,246.24
	3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							

ธรรมรงค์ ญาณวโร

02 ธันวาคม 2564 18:03:01

หน้า 1 จาก 3

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3604 ตอนควนคุ่ม 0100 ตอน มูลเหล็ก - ตลาดบ้านสร้าง ระหว่าง กม.0+390 - กม.1+479 ปริมาณงาน 9,381 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงปราจีนบุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	3.1.1 PRIME COAT	ตร.ม.	9,504.000	31.33	297,760.32	1.3614	42.65	405,370.89
6	3.1.2 TACK COAT	ตร.ม.	9,504.000	11.89	113,002.56	1.3614	16.18	153,841.68
	3.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
7	3.2.1 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	9,504.000	256.08	2,433,784.32	1.3614	348.62	3,313,353.97
8	3.2.2 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	9,504.000	285.25	2,711,016.00	1.3614	388.33	3,690,777.18
	3.3 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	3.3.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
9	3.3.1.1 THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	ตร.ม.	326.000	279.00	90,954.00	1.3614	379.83	123,824.77
10	3.3.1.2 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	ตร.ม.	189.000	279.00	52,731.00	1.3614	379.83	71,787.98
	3.4 งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)							

ธรรมรงค์ ญาณวโร

02 ธันวาคม 2564 18:03:01

หน้า 2 จาก 3

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3604 ตอนควนคุ่ม 0100 ตอน มูลเหล็ก - ตลาดบ้านสร้าง ระหว่าง กม.0+390 - กม.1+479 ปริมาณงาน 9,381 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงปราจีนบุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	3.4.1 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	L.S	1.000	3,993.53	3,993.53	1.3614	5,436.79	5,436.79
							<b>รวมราคากลาง</b>	<b>8,999,225.26</b>

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3604 ตอนควบคุม 0100 ตอน มูลเหล็ก - ตลาดบ้านสร้าง ระหว่าง กม.0+390 - กม.1+479 ปริมาณงาน 9,381 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงปราจีนบุรี/กรมทางหลวง

ธรรมรงค์ ญาณวโร  
( ธรรมรงค์ ญาณวโร )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เฉลิมพล คุ่มทอง  
( เฉลิมพล คุ่มทอง )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

วรรณิศา วงษ์พาดกลาง  
( วรรณิศา วงษ์พาดกลาง )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ยุทธนา ศรีสุนา  
( ยุทธนา ศรีสุนา )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธรรมรงค์ ญาณวโร

02 ธันวาคม 2564