

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคม 0602 ตอนประจันตคาม - พระปรัง ตอน 3
ระหว่าง กม.207+446 - กม.208+341 LT ปริมาณงาน 9,845 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก / งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์
ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคม 0602 ตอนประจันตคาม - พระปรัง ตอน 3 ระหว่าง กม.207+446 - กม.208+341 LT
ปริมาณงาน 9,845 ตร.ม.

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงปราจีนบุรี / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 02 ธันวาคม 2564 เป็นเงิน 8,993,111.43 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ธรรมรงค์ ญาณวโร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.ปราจีนบุรี (ว)

7.2 เฉลิมพล คุ่มทอง กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ขท.เนินหอม ขท.ปราจีนบุรี

7.3 วรชิตา วงษ์พาดกลาง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.4 ยุทธนา ศรีสุนา กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ขท.ปราจีนบุรี

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ฝังก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควนคูม 0602 ตอนประจันตคาม - พระปรัง ตอน 3 ระหว่าง กม.207+446 - กม.208+341 LT ปริมาณงาน 9,845 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงปราจีนบุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานดิน (EARTHWORK) 1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1.1 MILLING 5 CM. DEPTH	ตร.ม.	9,845.000	14.40	141,768.00	1.3615	19.60	193,017.13
2	1.2 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION) 1.2.1 SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	104.000	510.55	53,097.20	1.3615	695.11	72,291.83
3	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 2.1.1 PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. THICK FOR BASE	ตร.ม.	9,845.000	79.08	778,542.60	1.3615	107.66	1,059,985.74
4	3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 3.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) 3.1.1 PRIME COAT	ตร.ม.	9,845.000	31.42	309,329.90	1.3615	42.77	421,152.65

ธรรมรงค์ ญาณวโร

02 ธันวาคม 2564 17:27:10

หน้า 1 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควนคูม 0602 ตอนประจันตคาม - พระปรัง ตอน 3 ระหว่าง กม.207+446 - กม.208+341 LT ปริมาณงาน 9,845 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงปราจีนบุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	3.1.2 TACK COAT	ตร.ม.	9,845.000	11.92	117,352.40	1.3615	16.22	159,775.29
6	3.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
6	3.2.1 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	9,845.000	245.30	2,414,978.50	1.3615	333.97	3,287,993.22
7	3.2.2 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	9,845.000	274.48	2,702,255.60	1.3615	373.70	3,679,120.99
	3.3 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	3.3.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
8	3.3.1.1 THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	ตร.ม.	167.000	279.00	46,593.00	1.3615	379.85	63,436.36
9	3.3.1.2 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	ตร.ม.	134.000	279.00	37,386.00	1.3615	379.85	50,901.03
	3.4 งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)							

ธรรมรงค์ ญาณวโร

02 ธันวาคม 2564 17:27:10

หน้า 2 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควนคูม 0602 ตอนประจันตคาม - พระปรัง ตอน 3 ระหว่าง กม.207+446 - กม.208+341 LT ปริมาณงาน 9,845 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงปราจีนบุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	3.4.1 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	L.S	1.000	3,993.53	3,993.53	1.3615	5,437.19	5,437.19
							รวมราคากลาง	8,993,111.43



ธรรมรงค์ ญาณวโร

02 ธันวาคม 2564 17:27:10

หน้า 3 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ฝัางก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0602 ตอนประจันตคาม - พระปรง ตอน 3 ระหว่าง กม.207+446 - กม.208+341 LT ปริมาณงาน 9,845 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงปราจีนบุรี/กรมทางหลวง



เฉลิมพล คุ่มทอง
(เฉลิมพล คุ่มทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ยุทธนา ศรีสุนา
(ยุทธนา ศรีสุนา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธรรมรงค์ ญาณวโร
02 ธันวาคม 2564