

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ๑๖ ๐๒

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3212 ตอนควบคุม 0100 ตอน ค้างสำเภา - ไร่พัฒนา ระหว่าง
 กม.0+100 - กม.19+455 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (รวมส่วนขยาย)(33,398 ตร.ม.) โดยวิธีคัดเลือก /
 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3212 ตอนควบคุม 0100 ตอน ค้างสำเภา - ไร่พัฒนา ระหว่าง กม.0+100 -
 กม.19+455 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (รวมส่วนขยาย)(33,398 ตร.ม.)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 18,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 17,999,358.30 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 จตุพล เทพมังกร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รส.ทล.12.1 รักษาการในตำแหน่ง รส.ทล.12.2

7.2 สัญญา พงษ์กล้าหาญ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 วรวัฒน์ ทิพย์แก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.4 พัฒนศักดิ์ แสนมาตย์ กรรมการกำหนดราคากลาง วท.ทล.12

7.5 เขาวลิต นาประจูล กรรมการกำหนดราคากลาง วว.ทล.12

7.6 ปฐมพงศ์ เสนาใหญ่ กรรมการกำหนดราคากลาง วบ.ทล.12

7.7 ธงชัย เกิดวัน กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

จตุพล เทพมังกร

30 พฤศจิกายน 2564 01:17:10

30 we be
 Camp

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3212 ตอนควบคุม 0100 ตอน สูงสำกา - ไร่พัฒนา ระหว่าง กม.0+100 - กม..19+455 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (รวมส่วนขยาย)(33,398 ตร.ม.) โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งาน MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. THICK	ตร.ม.	33,398.000	13.89	463,898.22	1.2844	17.84	595,830.87
2	2. งาน SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT 3. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 3.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)	ลบ.ม.	255.000	371.82	94,814.10	1.2844	477.56	121,779.23
3	3.1.1 งาน PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. DEPTH	ตร.ม.	33,398.000	82.89	2,768,360.22	1.2844	106.46	3,555,681.86
4	3.1.2 งาน LOOSE CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	1,670.000	313.15	522,960.50	1.2844	402.20	671,690.46
5	4. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 4.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) 4.1.1 งาน PRIME COAT (MC-70) 4.2 งานแอสฟัลต์ค้อนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	33,398.000	32.58	1,088,106.84	1.2844	41.84	1,397,564.42

จุดพล เพ็ญังกร

30 พฤศจิกายน 2564 01:28:32

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3212 ตอนควบคุม 0100 ตอน คุ่งสำเภา - ไร่พัฒนา ระหว่าง กม.0+100 - กม.19+455 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (รวมส่วนขยาย)(33,398

ตร.ม.) โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	4.2.1 งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)	ตร.ม.	33,398.000	256.15	8,554,897.70	1.2844	328.99	10,987,910.60
7	5. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 5.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	ตร.ม.	66.000	926.62	61,156.92	1.2844	1,190.15	78,549.94
8	5.1.1 งาน COLD PLASTIC (ANTI SKID)	ตร.ม.	25.000	901.81	22,545.25	1.2844	1,158.28	28,957.11
9	5.1.3 งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	1,455.000	298.65	434,535.75	1.2844	383.58	558,117.71
10	6. งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 4)	L.S	1.000	2,550.69	2,550.69	1.2844	3,276.10	3,276.10
รวมราคากลาง								17,999,358.30

จตุพล เทพมังกร

30 พฤศจิกายน 2564 01:28:32

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3212 ตอนควบคุม 0100 ตอน คุ่งสำเภา - ไร่พัฒนา ระหว่าง กม.0+100 - กม.19+455 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (รวมส่วนขยาย)(33,398

ตร.ม.) โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จังก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3212 ตอนควนชุม 0100 ตอน คิ่งสำภา - ไร่พัฒนา ระหว่าง กม.0+100 - กม.19+455 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แพง (รวมส่วนขยาย)(33,398 ตร.ม.) โดยวัดคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง


(จตุพล เทพมังกร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(สัญญา พงษ์กลาหาญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(เชวลิติ นาประจูล)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(วรวัฒน์ ทิพย์แก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(ปฐมพงศ์ เสนาใหญ่)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(พิศนศักดิ์ แสนมาตย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(ชัยชัย เกิดวัน)

กรรมการกำหนดราคากลาง


อนุช



(นายจิรวัดน์ ทรงผาสุข)

ผ.ต.ท.ล.๑๒

3.0 พ.ย. 2564

จตุพล เทพมังกร

30 พฤศจิกายน 2564