

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ  
 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3183 ตอนควบคุม 0101 ตอน แยกไปเขื่อนเจ้าพระยา - คลองมอญ ระหว่าง กม.17+747 - กม.20+420 (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (22,923 ตร.ม.) โดยวิธีคัดเลือก / งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3183 ตอนควบคุม 0101 ตอน แยกไปเขื่อนเจ้าพระยา - คลองมอญ ระหว่าง กม.17+747 - กม.20+420 (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (22,923 ตร.ม.)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) / กรมทางหลวง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,000,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน  
 โดยสังเขป งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 19,546,467.78 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 7.1 จตุพล เทพมังกร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รส.ทล.12.1 รักษาการในตำแหน่ง รส.ทล.12.2
  - 7.2 สัญญา พงษ์กล้าหาญ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
  - 7.3 วรวัฒน์ ทิพย์แก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
  - 7.4 ชาวลิต นาประจุล กรรมการกำหนดราคากลาง วว.ทล.12
  - 7.5 ปฐมพงศ์ เสนาใหญ่ กรรมการกำหนดราคากลาง วบ.ทล.12
  - 7.6 ธงชัย เกิดวัน กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
  - 7.7 พัฒนศักดิ์ แสนมาตย์ กรรมการกำหนดราคากลาง วผ.ทล.12

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3183 ตอนควนคูม 0101 ตอน แยกไปเขื่อนเจ้าพระยา - คลองมอญ ระหว่าง กม.17+747 - กม.20+420 (เป็นตอน ก) ปริมาณงาน 1 แห่ง

(22,923 ตร.ม.) โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งาน MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 10 CM. THICK	ตร.ม.	22,923,000	17.64	404,361.72	1.2768	22.52	516,289.04
2	2. งาน SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	135,000	399.48	53,929.80	1.2768	510.05	68,857.56
3	3. งานรองพื้นทางและพื้นที่ทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 3.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
	3.1.1 งาน PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. DEPTH	ตร.ม.	22,923,000	86.28	1,977,796.44	1.2768	110.16	2,525,250.49
4	3.1.2 งาน LOOSE CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	850,000	378.00	321,300.00	1.2768	482.63	410,235.84
5	4. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 4.1 งานไพรม์โคต และแทคโคต (PRIME COAT & TACK COAT)							
	4.1.1 งาน PRIME COAT (MC-70)	ตร.ม.	22,923,000	32.64	748,206.72	1.2768	41.67	955,310.34
6	4.1.2 งาน TACK COAT	ตร.ม.	22,923,000	11.47	262,926.81	1.2768	14.64	335,704.95

จตุพล เทพมังกร

29 พฤศจิกายน 2564 20:40:45

หน้า 1 จาก 3

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง       จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3183 ตอนควนชุม 0101 ตอน แยกไปเขื่อนเจ้าพระยา - คลองมอญ ระหว่าง กม.17+747 - กม.20+420 (เป็นตอน ก) ปริมาณงาน 1 แห่ง

(22,923 ตร.ม.) โดยวัดคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	4.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 4.2.1 งาน ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	22,923.000	231.05	5,296,359.15	1.2768	295.00	6,762,391.36
8	4.2.2 งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50) 5. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 5.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	ตร.ม.	22,923.000	258.03	5,914,821.69	1.2768	329.45	7,552,044.33
9	5.1.1 งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	1,085.000	301.10	326,693.50	1.2768	384.44	417,122.26
10	6. งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 4)	L.S	1.000	2,554.52	2,554.52	1.2768	3,261.61	3,261.61
<b>รวมราคากลาง</b>								<b>19,546,467.78</b>

จตุพล เทพมังกร

29 พฤศจิกายน 2564 20:40:45

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง       **จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3183 ตอนควบคุม 0101 ตอน แยกไปเขื่อนเจ้าพระยา - คลองมอญ ระหว่าง กม.17+747 - กม.20+420 (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง**  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      **(22.923 ตร.ม.) เดียวัดคัดเลือก      สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง**

จตุพล เทพมังกร

29 พฤศจิกายน 2564 20:40:45

หน้า 3 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3183 ตอนควนคุ่ม 0101 ตอน แยกไปเขื่อนเจ้าพระยา - คลองมอญ ระหว่าง กม.17+747 - กม.20+420 (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 1 แพง (22,923 ตร.ม.) โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
( จิตพล เทพมั่งกร )

  
( สittaya พงษ์กล้าหาญ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( ชูธรรมพงศ์ เสนาใหญ่ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  
( วรวัฒน์ ทัพย์แก้ว )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  
( ชชัย เก็ดวัน )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  
( เชาวลิต นาประจุล )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  
( พichan ศักดิ์ แสนมาตย์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  
( นายจิรวัดน์ ทรงผาสูย์ )  
อส. ทล.๑๒

3.0 พ.ย. 2564

จิตพล เทพมั่งกร

29 พฤศจิกายน 2564