

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3451 ตอนควบคุม 0100 ตอน โคกโคเคาะ - ลาดताल ระหว่าง กม.8+495 - กม.10+880 ปริมาณงาน 24,550 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก / งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3451 ตอนควบคุม 0100 ตอน โคกโคเคาะ - ลาดताल ระหว่าง กม.8+495 - กม.10+880 ปริมาณงาน 24,550 ตร.ม.

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 19,774,402.93 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 จตุพล เทพมังกร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รส.ทล.12.1

7.2 สัญญา พงษ์กล้าหาญ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 ชัชฤทธิ์ คำพา กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.4 พัฒนศักดิ์ แสนมาตย์ กรรมการกำหนดราคากลาง วม.ทล.12

7.5 ปฐมพงศ์ เสนาใหญ่ กรรมการกำหนดราคากลาง วบ.ทล.12

7.6 ธงชัย เกิดวัน กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.7 เขาวลิต นาประจูล กรรมการกำหนดราคากลาง วว.ทล.12

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3451 ตอนควนชุม 0100 ตอน โคกโคเตา - ลาดताल ระหว่าง กม.8+495 - กม.10+880 ปริมาณงาน 24,550 ตร.ม. โดยวิธีตัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. รายการ 1.1 งาน MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. THICK	ตร.ม.	24,550.000	13.91	341,490.50	1.2757	17.74	435,639.43
2	1.2 งาน SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	170.000	551.02	93,673.40	1.2757	702.93	119,499.15
3	1.3 งาน PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING 20 CM. DEPTH	ตร.ม.	24,270.000	74.82	1,815,881.40	1.2757	95.44	2,316,519.90
4	1.4 งาน PRIME COAT (MC-70)	ตร.ม.	24,270.000	32.56	790,231.20	1.2757	41.53	1,008,097.94
5	1.5 งาน TACK COAT	ตร.ม.	24,550.000	11.48	281,834.00	1.2757	14.64	359,535.63
6	1.6 งาน ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	24,270.000	227.90	5,531,133.00	1.2757	290.73	7,056,066.36
7	1.7 งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)	ตร.ม.	24,550.000	256.76	6,303,458.00	1.2757	327.54	8,041,321.37
8	1.8 งาน RUMBLE STRIP	ตร.ม.	9.000	395.70	3,561.30	1.2757	504.79	4,543.15
9	1.9 งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	1,120.000	301.50	337,680.00	1.2757	384.62	430,778.37

เขาลิต นประจุล

29 พฤศจิกายน 2564 16:51:10

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3451 ตอนควนคู่ม 0100 ตอน โคกโคเต้ - ลาตตาล ระหว่าง กม.8+495 - กม.10+880 ปริมาณงาน 24,550 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	1.10 งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 4)	L.S	1.000	1,882.60	1,882.60	1.2757	2,401.63	2,401.63
							รวมราคากลาง	19,774,402.93

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3451 ตอนควบคุม 0.100 ตอน โคกโคเต่า - สาดตาล ระหว่าง กม.8+495 - กม.10+880 ปริมาณงาน 24,550 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง


(จิตพล เพ็ชรมังกร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(สัญญา พงษ์กล้าหาญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(สัญญา พงษ์กล้าหาญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(ชูชมพงศ์ เสนาใหญ่)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(ชูชมพงศ์ เสนาใหญ่)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(พิศนศักดิ์ แสนมาตย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(เชาวลิต นาประจุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง


อนุชิต
(นายจิรววัฒน์ ทรงผาสุช)

ผ.ส.ทล.๑๒๖

๓.๐ พ.ย. 2564