

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4065 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านเนียง - ยะหา ระหว่าง
กม.0+000 - กม.1+160 และ กม.5+340 - กม.7+120 ระยะทาง 2,940 กม. ปริมาณงาน 37,295 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก /
จ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4065 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านเนียง-ยะหา ระหว่าง กม.0+000-
กม.1+160 และ กม.5+340-กม.7+120 ระยะทาง 2,940 กม. ปริมาณงาน 37,295 ตร.ม.

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงยะลา / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 17,700,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานเสริมผิวทางแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 02 ธันวาคม 2564 เป็นเงิน 17,243,370.63 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 โสภพร ละอองสม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 สมศักดิ์ เพ็ชรธมณี กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 กาญจนา ชลรัตน์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน



(นายสมนึก เคียรอุ่น)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยะลา

กาญจนา ชลรัตน์

07 ธันวาคม 2564 10:20:54


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4065 ตอนควนคูม 0100 ตอน บ้านเนียง - ยะหา ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+160 และ กม.5+340 - กม.7+120 ระยะทาง 2.940 กม.
 ปริมาณงาน 37,295 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงยะลา/กรมทางหลวง


ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 งานขุดไสผิวทางเดิม ลึก 5 ซม. (MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)	ตร.ม.	10,000.000	14.22	142,200.00	1.3120	18.65	186,566.40
2	2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1 งานไพรม์โคท และแทคโคท (PRIME COAT & TACK COAT) 2.1.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโคท (TACK COAT)	ตร.ม.	47,295.000	14.56	688,615.20	1.3120	19.10	903,463.14
3	2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 2.2.1 งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK)	ตร.ม.	10,000.000	236.88	2,368,800.00	1.3120	310.78	3,107,865.60

กาญจนา ชลารัตน์

27 พฤศจิกายน 2564 10:59:43


นางสาวโสภภาพร ละองสม
นายช่างโยธาอาวุโส


นายสมศักดิ์ เพ็ชรmani
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ


นางสาวกาญจนา ชลารัตน์
นายช่างโยธาชำนาญงาน


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4065 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านเนียง - ยะหา ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+160 และ กม.5+340 - กม.7+120 ระยะทาง 2.940 กม.
 ปริมาณงาน 37,295 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงยะลา/กรมทางหลวง


ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	2.2.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.THICK) 3. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 3.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	ตร.ม.	37,295.000	236.79	8,831,083.05	1,3120	310.66	11,586,380.96
5	3.1.1 เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีเหลือง (THERMOPLASTIC PAINT YELLOW)	ตร.ม.	670.000	304.12	203,760.40	1,3120	399.00	267,333.64
6	3.1.2 เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีขาว (THERMOPLASTIC PAINT WHITE) 4. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	ตร.ม.	900.000	304.12	273,708.00	1,3120	399.00	359,104.89

กาญจนา ชลารัตน์

27 พฤศจิกายน 2564 10:59:43


นางสาวโสภภาพร ละอองสม
นายช่างโยธาอาวุโส


นายสมศักดิ์ เพ็ชรเมณี
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ


นางสาวกาญจนา ชลารัตน์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างจ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4065 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านเนียง - ยะหา ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+160 และ กม.5+340 - กม.7+120 ระยะทาง 2.940 กม.

ปริมาณงาน 37.295 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงยะลา/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	
7	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	ชุด	1.000	8,798.11	8,798.11	1.3120	11,543.12	11,543.12	
							รวมราคากลาง	16,422,237.75	
							บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)		17,243,370.63

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

Signature

นางสาวโสภพร ละอองสม
นายช่างโยธาอาวุโส

Signature

นางสาวกาญจนา ชลารัตน์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กาญจนา ชลารัตน์

27 พฤศจิกายน 2564 10:59:43

หน้า 3 จาก 3


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4065 ตอนควนชุม 0100 ตอน บ้านเนียง - ยะทา ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+160 และ กม.5+340 - กม.7+120 ระยะทาง 2.940 กม.
ปริมาณงาน 37,295 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงยะลา/กรมทางหลวง


(โสภพร ละอองสม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(กาญจนา ชลารัตน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(สมศักดิ์ เพ็ชรมณี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจอมปรีร์ จันทร์หิรัญ)

ผส.พล.๑๘ 

กาญจนา ชลารัตน์

27 พฤศจิกายน 2564