

ราคากลาง

แขวงทางหลวงชัยนาท

1. งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ID 651530695
 ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควมคม 0400 ตอน โพนางด้าออก - ทำถนน ตอน4
 ระหว่าง กม. 111+473 - กม.150+400 ขาเข้า กทม.(เป็นตอนๆ)

2. งบประมาณตามแผนรายประมาณการ 2,482,000.00 บาท.
 3. รายละเอียดของราคากลางงานจ้างเหมา 2,482,000.00 บาท.
 4. ราคากลางนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	EACH	6,440	385.00	2,479,400.00
2	งาน Traffic Management During Construction (ชุดที่ 6)	L.S.	1	2,600.00	2,600.00
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น				รวมเป็นราคาตามเกณฑ์คำนวณ	2,482,000.00
สองล้านสี่แสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 7 ธันวาคม 2564

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต. กรรมการ
 (นายสมหมาย ศรีสุวรรณ) นายช่างโยธาอาวุโส (อรรถพล เพชรสุวรรณ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ
 (นายสุริยะ ลำสกุล) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน (นายชินนิต์พงศ์ ธีรวัชรโชติ) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เห็นชอบ (ลงชื่อ) ร.ต.
 (อภิรักษ์ วัชรวิฑูร) ผอ.ขท.รักษาราชการแทน
 ผอ.ขท.ชัยนาท
 ๗ ๓.ค. ๒๕๖๔

งานพัสดุและสัญญา
 เลขรับที่ 8748
 วันที่ ๗ ๓.ค. ๒๕๖๔
 เวลา 16.20

ราคากลาง


แขวงทางหลวง ชัยนาท


1. งานจ้างเหมาทำถาวร รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ID 651530695
 ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0400 ตอน โพนางคำออก - ท่าฉนวน ตอน4
 ระหว่าง กม. 111+473 - กม. 150+400 ขาเข้ากทม.(เป็นตอนๆ)
 อยู่ในท้องที่จังหวัด ชัยนาท เขตฝนตก ปกติ ราคาน้ำมันดีเซล 28.00 - 28.99 บาท/ลิตร วันที่ 7 ธ.ค. 64


ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	ค่างานต้นทุนเป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SQ.M.	6,440.00	315.50	2,031,820.00	1.3589	428.73	385.00	2,479,400.00
2	งาน Traffic Management During Construction (ชุดที่6)	L.S.	1.00	2,046.47	2,046.47	1.3589	2,780.94	2,600.00	2,600.00
					รวมค่างานต้นทุนงานทาง	2,033,866.47			
					รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด	2,033,866.47		รวมค่างานทั้งหมด	2,482,000.00


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


วันที่ 7 ธันวาคม 2564

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายสมหมาย ศรีสุวรรณ) นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)  ว่าที่ ร.ต. กรรมการ
 (อรรถพล เพชรสุวรรณ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายสุริยะ ลำสกุล) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายชนินทรพงศ์ หิรัญวรโชติ) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เห็นชอบ (ลงชื่อ) ร.ต.  ผอ.ขท.รักษาราชการแทน
 (อภิรักษ์ วัชรวิฑูร) ผอ.ขท.ชัยนาท

๕-๗ ธ.ค. ๒๕๖๔

6.14.1 งาน Thermoplastic Paint (Yellow & White)

งานสี Thermoplastic ระดับ 1 (สีเหลือง-ขาว) ต่อ พื้นที่ 1.00 ตร.ม. (โดยวิธีรีด, ปาดลาก หรือพ่น ; ความหนาเมื่อแห้งไม่น้อยกว่า 3.0 มม.)						
ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าสี Thermoplastic ระดับ 1 (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.	1.00	254.40	254.40	
2	ค่าลูกแก้ว	ตร.ม.	1.00	24.10	24.10	
3	ค่า Primer (ขาวรองพื้น)	ตร.ม.	1.00	24.00	24.00	
4	ค่าดำเนินการ (ค่าแรงงานและค่าเสื่อมราคา)	ตร.ม.	1.00	13.00	13.00	
ค่างานต้นทุน (วัสดุ+ค่าแรง)					315.50	บาท/ตร.ม.

8.2 งาน Traffic Management During Construction

ลำดับ	รายการ	วัสดุ		ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	
		จำนวน	หน่วย			
1	ป้ายติดแผ่นสะท้อนแสงจำนวน 8 ชุด	16.00	ตรม.	1,670.00	26,720.00	
2	เสาป้าย เหล็กขนาด 3" x 3" x 2 mm.	50.00	ม.	53.00	2,650.00	
3	แผงกันสะท้อนแสงชนิด 3 ชั้น	-	ชุด	1,615.00	-	
4	แผงกันสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น	-	ชุด	1,115.00	-	
5	แผงกันสะท้อนมุม 1 หน้า	20.00	ชุด	46.00	920.00	
6	แผงกันสะท้อนมุม 2 หน้า	-	ชุด	76.00	-	
7	สัญญาณธง	-	ชุด	76.00	-	
8	ไฟกระพริบ	1.00	ดวง	1,538.00	1,538.00	
9	สีตีเส้นจราจร ชนิดที่ 2	60.00	ตรม.	92.00	5,520.00	
				รวมทั้งสิ้น	37,348.00	บาท / ชุด คิดที่ใช้งาน 3 ปี)
					2,046.47	บาท / ชุด.....(1) (ระยะเวลา