12

แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2
รับที่ ๓๖๕๗
วันที่ -3 ธ.ค. 2564
เวลา ๑๓.๕๕

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงฯเพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน) สำนักงานทางหลวงที่ ๖ (เพชรบูรณ์) โทร ๐๕๖ – ๗๓๑๓๕๖

ที่ ๕๕๒/๐๗/๖๔/๕๐๓ **วันที่** ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ราคากลางงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

เรียน ผอ.ขท.เพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน)

ตามคำสั่งแขวงฯเพชรบูรณ์ที่๒ (บึงสามพัน) ที่ คค ๐๖๐๓๖(พ๑)/๖๕๗/๒๕๖๔ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๕ ตอน ศรีมงคล – น้ำอ้อม ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑๗+๘๗๐ - กม.๑๑๘+๙๐๕ วงเงินงบประมาณ ๑๔,๐๐๐,๐๐๐.-บาท นั้น

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้คำนวณราคากลางของโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน ๑๔,๒๓๖,๘๖๑.๓๗ บาท (สิบสี่ล้านสองแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยหกสิบเอ็ดบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายเฉลิม ศิลพร)
รอ.ขท.เพชรบูรณ์ที่ ๒ (ว)
ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน รอ.ขท.(บ), ผผ.๑๑, ผผ.๑๑
ดำเนินการต่อไป

(นายชาญวิทย์ จันทร์ทับ)
ผอ.ขท.รักษาราชการแทน
ผอ.ขท.เพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน)

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง กม.117+870 - กม.118+905 โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง กม.117+870 - กม.118+905

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 14,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการแก้ไข SOFT SPOT โดยการขุดวัสดุที่อ่อนตัวออก ถมแทนที่ด้วยวัสดุที่มีคุณภาพตาสภาพชั้นโครงสร้างทางเดิม เสริมหินคลุกปรับระดับ พื้นทางเดิมทำการขุดตัดผสมชั้นทาง โดยกระบวนการ Pavement In-Place Recycling ผสมปูนซีเมนต์ ก่อสร้างชั้นรองผิวทาง แอสฟัลต์ หนา 5 ซม. ผิวจราจร Asphalt. หนา 5 ซม. ตีเส้นจราจด้วยวัสดุ Thermoplastic

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - 3 ธ.ค. 2564 เป็นเงิน 14,236,861.37 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 เฉลิม ศิลพร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม

7.2 อนุวัฒน์ วรลักษณ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 นุกูล เพ็งมีศรี กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.4 สุธี โท้ทอง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สุธี โท้ทอง

03 ธันวาคม 2564 09:05:18

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง กม.117+870 - กม.118+905 โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	580.000	49.88	28,930.40	1.3024	64.96	37,678.95
2	2. SOIL AGGREGATE SUBBASE (แก้ไข SOFT SPOT)	ลบ.ม.	218.000	193.44	42,169.92	1.3024	251.93	54,922.10
3	3. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE (LOOSE)	ลบ.ม.	1,351.000	207.43	280,237.93	1.3024	270.15	364,981.88
4	4. PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING OF EXISTING BASE 0.20 CM. THICK	ตร.ม.	21,212.000	76.76	1,628,233.12	1.3024	99.97	2,120,610.81
5	5. PRIME COAT	ตร.ม.	21,212.000	31.37	665,420.44	1.3024	40.85	866,643.58
6	6. TACK COAT	ตร.ม.	21,212.000	11.62	246,483.44	1.3024	15.13	321,020.03
7	7. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 4 CM. THICK	ตร.ม.	21,212.000	183.63	3,895,159.56	1.3024	239.15	5,073,055.81
8	8. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK	ตร.ม.	21,212.000	183.20	3,886,038.40	1.3024	238.59	5,061,176.41
9	9. THERMOPLASTIC PAINT, YELLOW	ตร.ม.	430.000	306.00	131,580.00	1.3024	398.53	171,369.79
10	10. THERMOPLASTIC PAINT, WHITE	ตร.ม.	388.000	306.00	118,728.00	1.3024	398.53	154,631.34
11	11. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONTRUCTION	ชุด	1.000	8,269.87	8,269.87	1.3024	10,770.67	10,770.67

สุธี โท้ทอง

03 ธันวาคม 2564 09:06:26

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง กม.117+870 - กม.118+905 โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน)/กรมทางหลวง

รวมราคากลาง	14,236,861.37

สุธี โท้ทอง

03 ธันวาคม 2564 09:06:26

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ศรีมงคล - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง กม.117+870 - กม.118+905 โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน)/กรมทางหลวง

(เฉลิม ศิลพร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(อนุวัฒน์ วรลักษณ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นุกูล เพ็งมีศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(สุธี โท้ทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สุธี โท้ทอง

03 ธันวาคม 2564