

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการจ้างเหมากิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงทางหลวงหมายเลข ๔๐๖๑ ตอนควนคูม ๐๒๐๐ ตอน กะบุรี - ตะโกลีะทะเลอ ระหว่าง กม.๒๔+๕๐๐ - กม.๒๖+๖๕๐ ระยะทาง ๒.๑๕๐ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... แขวงทางหลวงยะลา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐..... บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)..... กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔..... เป็นเงิน..... ๒๔,๘๘๕,๘๑๑.๕๐..... บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑. แนนสรุปราคากลาง โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปี ๒๕๖๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นางสาวโสภภาพร ละอองสม..... นายช่างโยธาอาวุโส..... ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายสมศักดิ์ เพ็ชรมณี..... วิศวกรโยธาปฏิบัติการ..... กรรมการ
 - ๗.๓ นางสาวกาญจนา ชลรัตน์..... นายช่างโยธาชำนาญงาน..... กรรมการ

(นายสมนึก เคียร่อน)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยะลา

- ๘ จ.ค. ๒๕๖๔


สรุปราคาประเมิน โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปี 2565

รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง


งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงทางหลวงหมายเลข 4060 ตอนควบคุม 0200 ตอน กะรุบี - ตะไละทะเลอ

ระหว่าง กม.24+500 - กม.26+690 ระยะทาง 2.190 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลขสี่	หน่วย	จำนวน	ราคาค่าต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
1	2.1 งานถางป่าและขุดตอ (CLEARING AND GRUBBING) (เป็นเงิน...ห้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	22,530.00	3.77	84,938.10	1.2744	4.80	5.04	5.00	112,650.00
2	2.2(1) งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION) (เป็นเงิน...หกสิบสองบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	6,930.00	47.03	325,917.90	1.2744	59.94	62.94	62.75	434,857.50
3	2.2(4) งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม (UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION) (เป็นเงิน...หกสิบเก้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	50.00	51.73	2,586.50	1.2744	65.92	69.22	69.00	3,450.00
4	2.2(5) งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) (SOFT MATERIAL EXCAVATION) (EXCAVATION ONLY) (เป็นเงิน...หกสิบเก้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	50.00	51.73	2,586.50	1.2744	65.92	69.22	69.00	3,450.00
5	2.3(1) งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT) (เป็นเงิน...สองร้อยสามสิบสามบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	2,380.00	174.33	414,905.40	1.2744	222.17	233.28	233.00	554,540.00
6	2.3(6) งานวัสดุถมเพื่อการระบายน้ำบริเวณคอสะพาน (POROUS BACKFILL) (เป็นเงิน...หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	13.00	827.17	10,753.21	1.2744	1,054.15	1,106.86	1,106.00	14,378.00
7	2.4(2) งานวัสดุคัดเลือก ก. (SELECTED MATERIAL A) (เป็นเงิน...สามร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	2,120.00	283.37	600,744.40	1.2744	361.13	379.19	379.00	803,480.00


(นางสาวโสภาพร ละอองสม)
นายช่างโยธาอาวุโส
ประธานคณะกรรมการ


(นายสมศักดิ์ เพ็ชรเมณี)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการ


(นางสาวกาญจนา ชลารัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการ

สรุปราคาประเมิน โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปี 2565

รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอนควบคุม 0200 ตอน กระบุรี - ตะโล๊ะทะเล

ระหว่าง กม.24+500 - กม.26+690 ระยะทาง 2.190 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นคิ้วหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาค่าต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
8	3.1(1) งานรองพื้นทางวัสดุรวมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) (เป็นเงิน...สามร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	2,500.00	288.17	720,425.00	1.2744	367.24	385.60	385.00	962,500.00
9	3.2(1) งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) (เป็นเงิน...เก้าร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	2,730.00	707.38	1,931,147.40	1.2744	901.49	946.56	946.00	2,582,580.00
10	4.1(1) งานลาดแอสฟัลต์ไพรมโคท (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก ไช้ยาง CSS-1) (เป็นเงิน...สี่สิบสามบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	11,290.00	32.19	363,425.10	1.2744	41.02	43.07	43.00	485,470.00
11	4.1(2) งานลาดแอสฟัลต์แทคโคท (TACK COAT) (เป็นเงิน...สิบเก้าบาทยี่สิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	27,400.00	14.56	398,944.00	1.2744	18.56	19.49	19.25	527,450.00
12	4.4(1) งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE) (เป็นเงิน...สองพันหกร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตัน	10.00	2,004.76	20,047.60	1.2744	2,554.87	2,682.61	2,682.00	26,820.00
13	4.4(3) งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK) (เป็นเงิน...สามร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	11,290.00	244.38	2,759,050.20	1.2744	311.44	327.01	327.00	3,691,830.00
14	4.4(4) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK) (เป็นเงิน...สามร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	27,400.00	240.67	6,594,358.00	1.2744	306.71	322.05	322.00	8,822,800.00

(นางสาวโสภภาพร ละอองสม)
นายช่างโยธาอาวุโส
ประธานคณะกรรมการ

(นายสมศักดิ์ เพ็ชรมณี)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการ

(นางสาวกาญจนา ชลารัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการ


สรุปราคาประเมิน โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปี 2565


รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง


งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอนควบคุม 0200 ตอน กระบุรี - ตะโล๊ะทะเล

ระหว่าง กม.24+500 - กม.26+690 ระยะทาง 2.190 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
15	5.1(2) งานขยายความกว้างสะพานเดิม กม.25+128.9 จาก 7.00 ม. ไปยัง 12.00 ม. (WIDENING OF EXISTING BRIDGE ROADWAY AT STA.25+128.9 FROM 7.00 M. TO 12.00 M.); (เป็นเงิน...สองล้านหกแสนห้าหมื่นห้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	แห่ง	1.00	2,055,655.27	2,055,655.27	1.2280	2,524,344.67	2,650,561.90	2,650,561.00	2,650,561.00
16	5.1(4) งานพื้นคอนกรีตปรับระดับช่วงเข้าสู่สะพาน (BRIDGE APPROACH SLAB) (เป็นเงิน...สองพันสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	240.00	1,697.34	407,361.60	1.2744	2,163.09	2,271.24	2,271.00	545,040.00
17	5.1(8.4) เสาค้ำคอนกรีตอัดแรงขนาด 0.40 ม. x 0.40 ม. (P.C. PILE,0.40 M. x 0.40 M) (เป็นเงิน...สองพันสี่ร้อยสามสิบสองบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	360.00	1,886.86	679,269.60	1.2280	2,317.06	2,432.91	2,432.00	875,520.00
18	รายละเอียดของป้ายสะพานขนาดทั่วไป (GENERAL BRIDGE NAME SIGN) (เป็นเงิน...หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ชุด	2.00	1,540.00	3,080.00	1.2280	1,891.12	1,985.68	1,985.00	3,970.00
19	รายละเอียดของป้ายข้อมูลสะพานและ BENCHMARK (BRIDGE INFORMATION SIGN & BENCHMARK) (เป็นเงิน...สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ชุด	2.00	1,698.00	3,396.00	1.2280	2,085.14	2,189.40	2,189.00	4,378.00
20	5.3(5.1) งานท่อกลม ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. ชั้น 2 (R.C.PIPE CULVERT DIA. 1.00 M. CLASS 2) (เป็นเงิน...สี่พันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	48.00	3,520.55	168,986.40	1.2744	4,486.59	4,710.92	4,710.00	226,080.00


(นางสาวโสภาพร ละอองสม)
นายช่างโยธาอาวุโส
ประธานคณะกรรมการ


(นายสมศักดิ์ เพ็ชรเมณี)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการ


(นางสาวกาญจนา ชลารัตน์)
นายช่างโยธาชำนานุกรณ
กรรมการ


สรุปราคาประเมิน โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปี 2565


รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง


งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอนควบคุม 0200 ตอน กระบุรี - ตะโละทะเล

ระหว่าง กม.24+500 - กม.26+690 ระยะทาง 2.190 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
21	6.1(1) งานคอนกรีตป้องกันเชิงลาดบริเวณคอสะพาน (CONCRETE SLOPE PROTECTION) (เป็นเงิน...เก้าร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	400.00	742.76	297,104.00	1.2744	946.57	993.90	993.00	397,200.00
22	6.3(5.1) กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กแบบคอนกรีตล้วน (PLAIN CONCRETE HEADWALL) (เป็นเงิน...สามพันสองร้อยหกบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	10.00	2,396.03	23,960.30	1.2744	3,053.50	3,206.18	3,206.00	32,060.00
23	6.3(12.2) รางระบายน้ำด้านข้างแบบ 2 (SIDE DITCH LINING TYPE II) (เป็นเงิน...สี่ร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	300.00	317.79	95,337.00	1.2744	404.99	425.24	425.00	127,500.00
24	6.6(2) งานปลูกหญ้าแบบเป็นแถบ (STRIP SODDING) (เป็นเงิน...สิบสามบาทยี่สิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	5,280.00	10.00	52,800.00	1.2744	12.74	13.38	13.25	69,960.00
25	6.7(1) งานดินคลุมผิว (TOP SOIL) (เป็นเงิน...หนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	530.00	103.90	55,067.00	1.2744	132.41	139.03	139.00	73,670.00
26	6.8(1) ราวกันอันตราย W-BEAM ทน 3.2 มม. (W-BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM.) (CLASS I TYPE II) (เป็นเงิน...สามพันสองร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	48.00	2,442.98	117,263.04	1.2744	3,113.33	3,269.00	3,269.00	156,912.00
27	6.12(3.1) งานกำหนดติดตั้งใหม่สำหรับเสาไฟฟ้าเดิมแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม. (RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET) (เป็นเงิน...สองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ต้น	6.00	18,765.45	112,592.70	1.2744	23,914.69	25,110.42	25,110.00	150,660.00


(นางสาวโสภาพร ละอองสม)
นายช่างโยธาอาวุโส
ประธานคณะกรรมการ


(นายสมศักดิ์ เพ็ชรมณี)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการ


(นางสาวกาญจนา ชลารัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการ

สรุปราคาประเมิน โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปี 2565


รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง


งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอนควบคุม 0200 ตอน กะรุปี - ตะโละทะเล

ระหว่าง กม.24+500 - กม.26+690 ระยะทาง 2.190 กิโลเมตร


ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง				
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)	
28	6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีเหลือง (THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)) (เป็นเงิน...สีร้อยสิบแปดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	590.00	329.89	194,635.10	1.2744	399.00	418.95	418.00	246,620.00	
29	6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีขาว (THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)) (เป็นเงิน...สีร้อยสิบแปดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	660.00	329.89	217,727.40	1.2744	399.00	418.95	418.00	275,880.00	
30	7. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) (เป็นเงิน...สองหมื่นสามพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	เหมาจ่าย	1.00	17,596.23	17,596.23	1.2744	22,424.64	23,545.87	23,545.00	23,545.00	
รวมค่างานต้นทุน					18,731,660.95				รวมราคากลาง	24,885,811.50	
										ปรับยอด	0.00
										รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	24,885,811.50
										ราคากลาง (ตัวอักษร)	(เงินยี่สิบสี่ล้านแปดแสนแปดหมื่นห้าพันแปดร้อยสิบเอ็ดบาทห้าสิบบาทถ้วน)


เห็นชอบ


(นางสาวโสภพร ละอองสม)
นายช่างโยธาอาวุโส
ประธานคณะกรรมการ


(นายจอมปวีร์ จันทรหิรัญ)
พล.ท.ล.๑๘ Lw

ราคากลาง (ตัวอักษร)


(นายสมศักดิ์ เพ็ชรเมณี)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการ


(นางสาวกาญจนา ชลารัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการ