

ราคากลาง

แขวงทางหลวงกรุงเทพ

1. งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง  
 ทางหลวงหมายเลข 3901 ตอน บึงคำพร้อย - คลองพระยาสุเรนทร์  
 ระหว่าง กม.30+600 - กม.34+300 เป็นช่วงๆ  
 ทางหลวงหมายเลข 3902 ตอน บึงคำพร้อย - คูบอน  
 ระหว่าง กม.30+600 - กม.34+300 เป็นช่วงๆ  
 ปริมาณงาน 2 แห่ง

2. งบประมาณตามแผนรายประมาณการ 800,000.00 บาท 411.X\_31100\_3901

3. รายละเอียดของราคาประมาณงานจ้างเหมา ตามเอกสาร " ก "

4. ราคาประมาณนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 3 ธ.ค. 64

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาหน่วย ( บาท )	เป็นเงิน ( บาท )
		หน่วย	จำนวน		
1	THERMOPLASTIC PAINT	SQ.M.	2,070.00	386.00	799,020.00
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น					799,020.00

5. คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน 799,020.00 บาท

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นายฤทธิรงค์ ชาญชัย) ขอ.ชท.กรุงเทพ

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นางทิพย์ธรา จิระเจริญสมบัติ) ขม.ชท.กรุงเทพ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
 (นายประสิทธิ์ ชัยศิริอุดมโชค) รอ.ชท.(ว)

อนุมัติราคาประมาณ 799,020.00 บาท ( เงินเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันยี่สิบบาทถ้วน )

.....  
 (นายมงคล นวเดชาชัย)  
 ผอ.ชท.กรุงเทพ

" เอกสาร ก "

แบบฟอร์มของกรมการ

รายละเอียดราคาประเมินการ

1. งานช่างหมักถาวร รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมักของโรงงานชีวภาพ

ทางหลวงหมายเลข 3901 ตอน บึงคำพร้อย - ดulongพระยาสุเรนทร์

ระหว่าง กม.30+600 - กม.34+300 เป็นช่วงๆ

ทางหลวงหมายเลข 3902 ตอน บึงคำพร้อย - คู่มอน

ระหว่าง กม.30+600 - กม.34+300 เป็นช่วงๆ

ปริมาณงาน 2 แห่ง ( นำมันดีเซลหนักกับ ปตท. จังหวัด กรุงเทพมหานคร ราคา 27.84 บาท/ลิตร วันที่ 3 ธ.ค. 64 )

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต่อหน่วย	ค่างานต้นทุน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	THERMOPLASTIC PAINT	SQ.M.	2,070.00	280.18	579,972.60	1.3777	386.00	386.00	799,020.00
					รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด				รวมค่างานทั้งหมด
									ปรับยอด
									รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
	(ค่า F สำหรับ MLR 5 % VAT 7 % เงินค้ำประกัน 15 % เงินประกันผลงาน 10 %								
	ค่างานต้นทุนงานทาง (ด้านบาท)		5.800	ADT.	Factor F ทั้งหมด 1	F (Additional Conditions)			FACTOR F งานทาง
	FACTOR F งานทาง		1.3777	-	1.3777	-			1.3777

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายคุณติลล ชาญภัคศิลป์พิมา) ขอ.จท.กรุงเทพ

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางทิพย์ธรา จิระเจริญสมบัติ) ขส.จท.กรุงเทพ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นายประสิทธิ์ ชัยศิริคอมโชค) รอ.จท.(จ)

**รายละเอียด BREAK DOWN COST งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง**

รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

ทางหลวงหมายเลข 3901 ตอน บึงคำพร้อย - คลองพระยาสุเรนทร์

ระหว่าง กม.30+600 - กม.34+300 เป็นช่วงๆ

ทางหลวงหมายเลข 3902 ตอน บึงคำพร้อย - คูบอน

ระหว่าง กม.30+600 - กม.34+300 เป็นช่วงๆ

น้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด กรุงเทพฯ ราคา 27.84 บาท/ลิตร วันที่ 3 ธ.ค. 64

**1 THERMOPLASTIC PAINT**

- ค่าสี Thermoplastic (สีเหลือง และ สีขาว)	6.00 กก.	@	42.00	=	252.00 บาท/ตร.ม.
- ค่าลูกแก้ว	0.40 กก.	@	60.00	=	24.00 บาท/ตร.ม.
- ค่า Primer (ขาวรองพื้น)	1.00 ตร.ม.	@	24.00	=	24.00 บาท/ตร.ม.
- ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคา)	1.00 ตร.ม.	@	22.00	=	22.00 บาท/ตร.ม.
			ค่างานต้นทุน	=	322.00 บาท/ตร.ม.
			ปรับใช้ค่างานต้นทุน	=	280.18 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายภูฉฉฉ ชาญศักดิ์ปฎิมา) รอ.ชท.กรุงเทพ

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางทิพย์ธรา จิระเจริญสมบัติ) ชผ.ชท.กรุงเทพ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นายประสิทธิ์ ชัยศิริคอมโชค) รอ.ชท.(ว)