

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานจ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลต์  
 ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0102 ตอน นาทวี - ลำไพล ตอน 1  
 ระหว่าง กม.12+400 - กม.38+745 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 69200 ตร.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ                      แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2(นาหม่อม)

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร                      30,000,000.00                      บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป                      งานเสริมผิวแอสฟัลต์

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่                      3 ธันวาคม 2564                      เป็นเงิน 30,000,000.00 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1	สรุปราคากลาง	จำนวน	2	หน้า
5.2	รายละเอียดการประเมินค่างานต้นทุนต่อหน่วย	จำนวน	11	หน้า
5.3	รายละเอียดการคำนวณ Factor F	จำนวน	1	หน้า
5.4	แบบสรุปข้อมูลราคาวัสดุและค่าดำเนินการฯ	จำนวน	3	หน้า
5.5	แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)	จำนวน		หน้า
5.6	ข้อมูลระยะทางขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	จำนวน	1	หน้า
5.7	รายละเอียด คำชี้แจง ความจำเป็นในการสืบราคา (ถ้ามี)	จำนวน		หน้า

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายวิฑูรย์ อัดตเกษม	ผอ.ขท.สงขลาที่ 2(นาหม่อม)	ประธานคณะกรรมการฯ
นางสาวปรีศนา โชติ	รอ.ขท.สงขลาที่ 2(นาหม่อม)(ว)	กรรมการฯ
นางสาววิไล สิตพงษ์	ชม.ขท.	กรรมการฯ

## สรุปราคาากลาง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565

รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์

ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0102 ตอน นาทวี - ลำไพล ตอน 1

ระหว่าง กม.12+400 - กม.38+745 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 69200 ตร.ม.

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
1	งานขูดไสผิวทางเดิม ลึก 5 ซม. (MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM.THICK) (เป็นเงิน...ลิปเจ็ดบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	20,300.00	14.60	296,380.00	1.2702	18.54	-	17.75	360,325.00
2	4.1(2) งานลาดแอสฟัลต์แทคโคท (TACK COAT) (เป็นเงิน...ลิปแปดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	89,500.00	14.74	1,319,230.00	1.2702	18.72	-	18.00	1,611,000.00
3	4.4(3) งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK) (เป็นเงิน...สามร้อยสองบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	20,300.00	238.91	4,849,873.00	1.2702	303.46	-	302.00	6,130,600.00
4	4.4(4) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK) (เป็นเงิน...สามร้อยสองบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	69,200.00	239.27	16,557,484.00	1.2702	303.92	-	302.00	20,898,400.00
5	6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีเหลือง (THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)) (เป็นเงิน...สามร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบบาทสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	1,010.00	313.00	316,130.00	1.2702	397.57	-	397.50	401,475.00
6	6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีขาว (THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)) (เป็นเงิน...สามร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบบาทสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	1,480.00	313.00	463,240.00	1.2702	397.57	-	397.50	588,300.00

## สรุปราคากลาง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565

รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์

ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0102 ตอน นาทวี - ลำไพล ตอน 1

ระหว่าง กม.12+400 - กม.38+745 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 69200 ตร.ม.

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
7	7. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) (เป็นเงิน...แก้พันแก้ร้อยบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	เหมาจ่าย	1.00	9,906.48	9,906.48	1.2702	12,583.21	-	9,900.00	9,900.00
				รวมค่างานต้นทุน	23,812,243.48	รวมราคากลาง				30,000,000.00
				ราคากลาง (ตัวอักษร)						(เงินสามสิบล้านบาทถ้วน)

(ลงนาม).....ประธานกรรมการ  
(นายวิชูรีย์ อัดตเกษม) ผอ.ขท.สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

(ลงนาม).....กรรมการ  
(นางสาวปริศนา โชติ) รอ.ขท.สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)(ว)

(ลงนาม).....กรรมการ  
(นางสาววิไล สิตพงษ์) ขผ.ขท.

เห็นชอบ

(นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ)

ผส.ทล.๑๘