วิ่ง MM06
วันที่ 8 ธ.ค. 2564
เวลา 9 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงฯเพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน) สำนักงานทางหลวงที่ ๖ (เพชรบูรณ์) โทร ๐๕๖ – ๗๓๑๓๕๖

ที่ ๕๕๒/๐๗/๖๔/ ๑๗ **วันที่** ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ราคากลางงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์

เรียน ผอ.ขท.เพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน)

ตามคำสั่งแขวงฯเพชรบูรณ์ที่๒ (บึงสามพัน) ที่ คค ๐๖๐๓๖(พ๑)/๖๙๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๐๔ ตอน วังพิกุล - ซับสมอทอด ระหว่าง กม.๑๐๙+๗๒๕ - กม.๑๑๑+๘๘๙ วงเงินงบประมาณ ๙,๑๐๐,๐๐๐.-บาท นั้น

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้คำนวณราคากลางของโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน ๙,๑๓๙,๐๔๒.๑๖ บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันสี่สิบสองบาทสิบหกสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายเฉลิม ศิลพร)
รอ.ขท.เพชรบูรณ์ที่ ๒ (ว)
ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน รอ.ขท.(บ), ผพ.ทา, ชผ.ทา
ดำเนินการต่อไป

(นายชาญวิทย์ จันทร์ทับ)
ผอ.ขท.รักษาราชการแทน
ผอ.ขท.เพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน)

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3004 ตอน วังพิกุล - ซับสมอทอด ระหว่าง กม.109+725 - กม.111+889 โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3004 ตอน วังพิกุล - ซับสมอทอด ระหว่าง กม.109+725 - กม.111+889

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,100,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการซ่อมแซมโครงสร้างทางที่เสียหาย ทำการ TACK COAT และปูผิวด้วย ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE ตีเครื่องหมายจราจรบนผิวทางด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 ธ.ค. 2564 เป็นเงิน 9,139,042.16 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 เฉลิม ศิลพร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม

7.2 สุธี โท้ทอง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 นุกูล เพ็งมีศรี กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.4 อนุวัฒน์ วรลักษณ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

อนุวัฒน์ วรลักษณ์

08 ธันวาคม 2564 11:26:05

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3004 ตอน วังพิกุล - ซับสมอทอด ระหว่าง กม.109+725 - กม.111+889 โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	324.000	49.88	16,161.12	1.3403	66.85	21,660.74
2	2. SOIL AGGREGATE SUBBASE (แก้ไข SOFT SPOT)	ลบ.ม.	122.000	255.67	31,191.74	1.3403	342.67	41,806.28
3	3. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE (แก้ไข SOFT SPOT)	ลบ.ม.	162.000	396.81	64,283.22	1.3403	531.84	86,158.79
4	4. PRIME COAT	ตร.ม.	810.000	31.02	25,126.20	1.3403	41.57	33,676.64
5	5. TACK COAT	ตร.ม.	25,968.000	11.61	301,488.48	1.3403	15.56	404,085.00
6	6. ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ตัน	115.000	1,899.40	218,431.00	1.3403	2,545.76	292,763.06
7	7. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	25,968.000	226.58	5,883,829.44	1.3403	303.68	7,886,096.59
8	8. THERMOPLASTIC PAINT, YELLOW	ตร.ม.	253.000	300.00	75,900.00	1.3403	402.09	101,728.77
9	9. THERMOPLASTIC PAINT, WHITE	ตร.ม.	649.000	300.00	194,700.00	1.3403	402.09	260,956.41
10	10. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONTRUCTION	ชุด	1.000	7,543.00	7,543.00	1.3403	10,109.88	10,109.88
							รวมราคากลาง	9,139,042.16

อนุวัฒน์ วรลักษณ์

08 ธันวาคม 2564 10:59:02

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3004 ตอน วังพิกุล - ซับสมอทอด ระหว่าง กม.109+725 - กม.111+889 โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน)/กรมทางหลวง

อนุวัฒน์ วรลักษณ์

08 ธันวาคม 2564 10:59:02

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3004 ตอน วังพิกุล - ซับสมอทอด ระหว่าง กม.109+725 - กม.111+889 โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน)/กรมทางหลวง

(เฉลิม ศิลพร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(สุธี โท้ทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นุกูล เพ็งมีศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(อนุวัฒน์ วรลักษณ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุวัฒน์ วรลักษณ์

08 ธันวาคม 2564