แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2
รับที่ ๓๖๙๖
วันที่ 9 ธ.ค. 2564
เวลา ๐๙.๔๐

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงฯเพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน) สำนักงานทางหลวงที่ ๖ (เพชรบูรณ์) โทร ๐๕๖ – ๗๓๑๓๕๖

ที่ ๕๕๒/๐๗/๖๔/ ๓๖ **วันที่** ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ราคากลางงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

เรียน ผอ.ขท.เพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน)

ตามคำสั่งแขวงฯเพชรบูรณ์ที่๒ (บึงสามพัน) ที่ คค ๐๖๐๓๖(พ๑)/๖๗๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอน ซับสมอทอด – หนองไผ่ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๔๐+๙๘๙ - กม.๑๔๒+๖๖๕ RT. วงเงินงบประมาณ ๑๔,๐๐๐,๐๐๐.-บาท นั้น

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้คำนวณราคากลางของโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน ๑๔,๐๕๕,๘๕๑.๒๑ บาท (สิบสี่ล้านห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยห้าสิบเอ็ดบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายเฉลิม ศิลพร)
รอ.ขท.เพชรบูรณ์ที่ ๒ (ว)
ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน รอ.ขท.(บ), รผ.ขท., ผผ.ขท.
ดำเนินการต่อไป

(นายชาญวิทย์ จันทร์ทับ)
ผอ.ขท.รักษาราชการแทน
ผอ.ขท.เพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน)

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ซับสมอทอด - หนองไผ่ ตอน 1 ระหว่าง กม.140+989 - กม.142+665 RT. โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ซับสมอทอด - หนองไผ่ ตอน 1 ระหว่าง กม.140+989 - กม.142+665 RT.

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 14,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการปรับปรุงทางหลวงโดยขยายความกว้างคันทางเดิม บริเวณทางแยก ทำการ PRIME COAT และปูผิว ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE ทำการ TACK COAT และปูผิวด้วย ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE ทำการก่อสร้าง R.C DITCH TYPE "A" ตีเครื่องหมายจราจรบนผิวทางด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 ธ.ค. 2564 เป็นเงิน 14,055,851.21 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 เฉลิม ศิลพร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม

7.2 อนุวัฒน์ วรลักษณ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 นุกูล เพ็งมีศรี กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.4 สุธี โท้ทอง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สุธี โท้ทอง

07 ธันวาคม 2564 17:26:57

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ซับสมอทอด - หนองไผ่ ตอน 1 ระหว่าง กม.140+989 - กม.142+665 RT. โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. MILLING 5 CM.DEPTH	ตร.ม.	17,517.000	12.22	214,057.74	1.3033	15.92	278,981.45
2	2. SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	736.000	49.88	36,711.68	1.3033	65.00	47,846.33
3	3. SOIL AGGREGATE SUBBASE (แก้ไข SOFT SPOT)	ลบ.ม.	327.000	178.23	58,281.21	1.3033	232.28	75,957.90
4	4. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE (LOOSE)	ลบ.ม.	1,203.000	186.15	223,938.45	1.3033	242.60	291,858.98
5	5. PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING OF EXISTING BASE 0.20 CM. THICK	ตร.ม.	17,517.000	76.56	1,341,101.52	1.3033	99.78	1,747,857.61
6	6. PRIME COAT	ตร.ม.	17,517.000	31.39	549,858.63	1.3033	40.91	716,630.75
7	7. TACK COAT	ตร.ม.	17,517.000	11.61	203,372.37	1.3033	15.13	265,055.20
8	8. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	17,517.000	226.16	3,961,644.72	1.3033	294.75	5,163,211.56
9	9. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	17,517.000	226.02	3,959,192.34	1.3033	294.57	5,160,015.37
10	10. THERMOPLASTIC PAINT, YELLOW	ตร.ม.	395.000	306.15	120,929.25	1.3033	399.00	157,607.09
11	11. THERMOPLASTIC PAINT, WHITE	ตร.ม.	351.000	306.15	107,458.65	1.3033	399.00	140,050.85

สุธี โท้ทอง

07 ธันวาคม 2564 17:28:00

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ซับสมอทอด - หนองไผ่ ตอน 1 ระหว่าง กม.140+989 - กม.142+665 RT. โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	12. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONTRUCTION	ชุด	1.000	8,269.87	8,269.87	1.3033	10,778.12	10,778.12
							รวมราคากลาง	14,055,851.21

สุธี โท้ทอง

07 ธันวาคม 2564 17:28:00

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ซับสมอทอด - หนองไผ่ ตอน 1 ระหว่าง กม.140+989 - กม.142+665 RT. โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน)/กรมทางหลวง

(เฉลิม ศิลพร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(อนุวัฒน์ วรลักษณ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นุกูล เพ็งมีศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(สุธี โท้ทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สุธี โท้ทอง

07 ธันวาคม 2564