แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2
รับที่ ๓๓๐๖
วันที่ 8 ธ.ค. 2564
เวลา ๑๕.๓๕

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงฯเพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน) สำนักงานทางหลวงที่ ๖ (เพชรบูรณ์) โทร ๐๕๖ – ๗๓๑๓๕๖

ที่ ๕๕๒/๐๗/๖๔/๑๑๖ **วันที่** ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ราคากลางงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์

เรียน ผอ.ขท.เพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน)

ตามคำสั่งแขวงฯเพชรบูรณ์ที่๒ (บึงสามพัน) ที่ คค ๐๖๐๓๖(พ๑)/๖๕๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอนนาเฉลียง - วังชมภู ระหว่าง กม.๑๙๘+๘๕๐ - กม.๒๐๐+๑๓๐ วงเงินงบประมาณ ๑๐,๘๒๓,๙๐๐.-บาท นั้น

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้คำนวณราคากลางของโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน ๑๐,๙๑๑,๗๙๗.๘๗ บาท (สิบล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายเฉลิม ศิลพร)
รอ.ขท.เพชรบูรณ์ที่ ๒ (ว)
ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน รอ.ขท.(บ), รผ.ทา, รผ.ทา.
ดำเนินการต่อไป

(นายชาญวิทย์ จันทร์ทับ)
ผอ.ขท.รักษาราชการแทน
ผอ.ขท.เพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน)

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน นาเฉลียง - วังชมภู ระหว่าง กม.198+850 - กม.200+130 โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน นาเฉลียง - วังชมภู ระหว่าง กม.198+850 - กม.200+130

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,823,900.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการแก้ไข SOFT SPOT โดยการขุดวัสดุที่อ่อนตัวออก ถมแทนที่ด้วยวัสดุที่มีคุณภาพ ตามสภาพชั้นโครงสร้างทางเดิม ทำการ Prime Coat ปูผิว Asphalt คืนสภาพ หนา 0.05 ม. ผิวทางเดิมทำการ TACK COAT ปูผิว Asphalt หนา 0.05 ม. ตีเส้นจราจร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - 8 ธ.ค. 2564 เป็นเงิน 10,911,797.87 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 เฉลิม ศิลพร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม

7.2 อนุวัฒน์ วรลักษณ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 นุกูล เพ็งมีศรี กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.4 สุธี โท้ทอง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สุธี โท้ทอง

08 ธันวาคม 2564 11:21:23

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน นาเฉลียง - วังชมภู ระหว่าง กม.198+850 - กม.200+130 โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	385.000	49.88	19,203.80	1.3259	66.13	25,462.31
2	2. SOIL AGGREGATE SUBBASE (แก้ไข SOFT SPOT)	ลบ.ม.	160.000	255.67	40,907.20	1.3259	338.99	54,238.85
3	3. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE (แก้ไข SOFT SPOT)	ลบ.ม.	160.000	534.73	85,556.80	1.3259	708.99	113,439.76
4	4. PRIME COAT	ตร.ม.	802.000	30.82	24,717.64	1.3259	40.86	32,773.11
5	5. TACK COAT	ตร.ม.	30,240.000	11.57	349,876.80	1.3259	15.34	463,901.64
6	6. ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ตัน	136.000	1,967.86	267,628.96	1.3259	2,609.18	354,849.23
7	7. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	30,240.000	234.80	7,100,352.00	1.3259	311.32	9,414,356.71
8	8. THERMOPLASTIC PAINT, YELLOW	ตร.ม.	384.000	300.00	115,200.00	1.3259	397.77	152,743.68
9	9. THERMOPLASTIC PAINT, WHITE	ตร.ม.	735.000	300.00	220,500.00	1.3259	397.77	292,360.95
10	10. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONTRUCTION	ชุด	1.000	5,785.98	5,785.98	1.3259	7,671.63	7,671.63
							รวมราคากลาง	10,911,797.87

สุธี โท้ทอง

08 ธันวาคม 2564 11:21:41

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน นาเฉลียง - วังชมภู ระหว่าง กม.198+850 - กม.200+130 โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน)/กรมทางหลวง

สุธี โท้ทอง

08 ธันวาคม 2564 11:21:41

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน นาเฉลียง - วังชมภู ระหว่าง กม.198+850 - กม.200+130 โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน)/กรมทางหลวง

(เฉลิม ศิลพร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(อนุวัฒน์ วรลักษณ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นุกูล เพ็งมีศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(สุธี โท้ทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สุธี โท้ทอง

08 ธันวาคม 2564