แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2
รับที่ ๓๒๙
วันที่ 8 ธ.ค. 2564
เวลา ๐๙.๓๕

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงฯเพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน) สำนักงานทางหลวงที่ ๖ (เพชรบูรณ์) โทร ๐๕๖ – ๗๓๑๓๕๖

ที่ ๕๕๒/๐๗/๖๔/ ๑๙๕ **วันที่** ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ราคากลางงานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์

เรียน ผอ.ขท.เพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน)

ตามคำสั่งแขวงฯเพชรบูรณ์ที่๒ (บึงสามพัน) ที่ คค๐๖๐๓๖(พ๑)/๖๕๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๗๕ ตอน ซับลังกา - แยกศรีเทพ ระหว่าง กม.๓๔+๓๔๕ - กม.๓๖+๐๐๐ วงเงินงบประมาณ ๑๑,๒๐๐,๐๐๐.-บาท นั้น

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้คำนวณราคากลางของโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน ๑๑,๒๕๗,๖๐๘.๓๑ บาท (สิบเอ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยแปดบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายเฉลิม ศิลพร)
รอ.ขท.เพชรบูรณ์ที่ ๒ (ว)
ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน รอ.ขท.(บ), รอง ขท., ผอ.ขท.
ดำเนินการต่อไป

(นายชาญวิทย์ ขันทร์ทับ)
ผอ.ขท.รักษาราชการแทน
ผอ.ขท.เพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน)

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน ซับลังกา - แยกศรีเทพ - ซับบอน ระหว่าง กม.34+345 - กม.36+000 โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน ซับลังกา - แยกศรีเทพ - ซับบอน ระหว่าง กม.34+345 - กม.36+000

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 11,200,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการแก้ไข SOFT SPOT โดยการขุดวัสดุที่อ่อนตัวออก ถมแทนที่ด้วยวัสดุที่มีคุณภาพ ตามสภาพชั้นโครงสร้างทางเดิม ทำการ PRIME COAT ปูผิวจราจร AC WEARING COURSE ตีเส้นจราจรด้วยวัสดุ THERMOPLASTIC ชนิดสะท้อนแสง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - 7 ธ.ค. 2564 เป็นเงิน 11,257,608.31 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 เฉลิม ศิลพร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม

7.2 อนุวัฒน์ วรลักษณ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 นุกูล เพ็งมีศรี กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.4 สุธี โท้ทอง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เฉลิม ศิลพร

07 ธันวาคม 2564 17:55:21

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน ซับลังกา - แยกศรีเทพ - ซับบอน ระหว่าง กม.34+345 - กม.36+000 โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE	ตร.ม.	25,407.000	15.22	386,694.54	1.3231	20.13	511,635.54
2	2. SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	686.000	50.28	34,492.08	1.3231	66.52	45,636.47
3	3. SOIL AGGREGATE SUBBASE (แก้ไข SOFT SPOT)	ลบ.ม.	257.000	255.67	65,707.19	1.3231	338.27	86,937.18
4	4. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE (แก้ไข SOFT SPOT)	ลบ.ม.	343.000	558.64	191,613.52	1.3231	739.13	253,523.84
5	5. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	253.000	558.64	141,335.92	1.3231	739.13	187,001.55
6	6. SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE	ตร.ม.	25,407.000	13.90	353,157.30	1.3231	18.39	467,262.42
7	7. PRIME COAT	ตร.ม.	25,407.000	31.75	806,672.25	1.3231	42.00	1,067,308.05
8	8. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	25,407.000	239.53	6,085,738.71	1.3231	316.92	8,052,040.88
9	9. THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	ตร.ม.	439.000	301.64	132,419.96	1.3231	399.09	175,204.84
10	10. THERMOPLASTIC PAINT, WHITE	ตร.ม.	1,005.000	301.64	303,148.20	1.3231	399.09	401,095.38

เฉลิม ศิลพร

07 ธันวาคม 2564 17:56:05

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน ซับลังกา - แยกศรีเทพ - ซับบอน ระหว่าง กม.34+345 - กม.36+000 โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	11. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	ชุด	1.000	7,529.41	7,529.41	1.3231	9,962.16	9,962.16
							รวมราคากลาง	11,257,608.31

เฉลิม ศิลพร

07 ธันวาคม 2564 17:56:05

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน ซับลังกา - แยกศรีเทพ - ซับบอน ระหว่าง กม.34+345 - กม.36+000 โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน)/กรมทางหลวง

(เฉลิม ศิลพร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(อนุวัฒน์ วรลักษณ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นุกูล เพ็งมีศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(สุธี โท้ทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เฉลิม ศิลพร

07 ธันวาคม 2564