

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร
 ทางหลวงหมายเลข 2061 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางพาด-ห้วยตะกั่ว ระหว่าง กม.0+000-กม.1+400 ทางหลวงหมายเลข
 2440 ตอนควบคุม 0200 ตอน ทางพาด-พล ระหว่าง กม.9+150-กม.43+700 โดยวิธีคัดเลือก / การจ้างงาน(93.14.18.00)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,500,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการก่อสร้างป้ายจราจรชนิดแขวนสูง (OverHead Sign) โดยใช้แผ่นสติ๊กเกอร์ ชนิด Very High Intensity
 Grade (แบบที่9) และผลิตป้ายจราจรพร้อมติดตั้ง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๔ เป็นเงิน 2,498,587.45 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 พงศ์ยุทธ หินเฒ่า ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว)ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)

7.2 เทอดเกียรติ ไชยลาภ กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ขท.ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)

7.3 สุประชา คามะนา กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2061 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางพาด-ห้วยตะกั่ว ระหว่าง กม.0+000-กม.1+400 ทางหลวงหมายเลข 2440 ตอนควบคุม 0200 ตอน ทางพาด-พล ระหว่าง กม.9+150-กม.43+700 โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน 1.1 งานโครงสร้างรับป้ายจราจรชนิดแขวนสูง STEEL FRAME FOR MOUNTING WIDTH 28.00 M. (PILE FOOTING, TRUSS 2 ชั้น) (ตามแบบมาตรฐานเลขที่ RS-406)	แท่ง	2.000	353,225.00	706,450.00	1.3589	479,997.45	959,994.90
2	1.2 งานป้ายจราจรแขวนสูง (OVERHEAD SIGN) ใช้แผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 3.0 มม.(มีเฟรม) และพื้น, ตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีต่างๆสะท้อนแสง ชนิด Very High Intensity Grade (แบบที่9) กรณีใช้แผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 3.00 มม. (คิดเทียบเฉลี่ยพื้นที่ 1.00	ตร.ม.	100.100	6,915.00	692,191.50	1.3589	9,396.79	940,619.02

พงศุทธิ์ หินธาว์

14 ธันวาคม 2564 11:38:39

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2061 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางพาด-ห้วยตะกั่ว ระหว่าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กม.0+000-กม.1+400 ทางหลวงหมายเลข 2440 ตอนควบคุม 0200 ตอน ทางพาด-พล ระหว่าง กม.9+150-กม.43+700 โดยวิธีคัดเลือก
 ขวางทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	1.3 งานติดตั้งป้ายจราจร ชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. แผ่นสติ๊กเกอร์โดยวิธีตัด - แปะ (HIGH INTENSITY GRADE) พื้นสีต่างๆ สะท้อนแสง ตัวอักษร เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ(ทึบแสง) ชนิดมีเฟรม	ตร.ม.	66.600	2,615.00	174,159.00	1.3589	3,553.52	236,664.66
4	1.4 งานติดตั้งป้ายจราจร ชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. แผ่นสติ๊กเกอร์โดยวิธีตัด - แปะ (VERY HIGH INTENSITY GRADE) พื้นสีต่างๆ สะท้อนแสง ตัวอักษร เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ(ทึบแสง) ชนิดมีเฟรม	ตร.ม.	10.440	4,245.00	44,317.80	1.3589	5,768.53	60,223.45
5	1.5 งานติดตั้งป้ายจราจร ชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. แผ่นสติ๊กเกอร์โดยวิธีตัด - แปะ (HIGH INTENSITY GRADE) พื้นสีต่างๆ สะท้อนแสง ตัวอักษร เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ(ทึบแสง) ชนิดไม่มีเฟรม	ตร.ม.	7.090	2,464.00	17,469.76	1.3589	3,348.32	23,739.65

พงศุยุทธ์ หินเภาว

14 ธันวาคม 2564 11:38:39

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2061 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางพาด-ห้วยตะกั่ว ระหว่าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กม.0+000-กม.1+400 ทางหลวงหมายเลข 2440 ตอนควบคุม 0200 ตอน ทางพาด-พล ระหว่าง กม.9+150-กม.43+700 โดยวิธีคัดเลือก
 แขวงทางหลวงชนบทที่ 3 (บ้านไร่)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	1.6 งานติดตั้งป้ายจราจร ชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. แผ่นสติ๊กเกอร์โดยวิธีตัด - แปะ (VERY HIGH INTENSITY GRADE) พื้น,ตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีต่างๆ สะท้อนแสง ชนิดมีเฟรม	ตร.ม.	20.160	5,480.00	110,476.80	1.3589	7,446.77	150,126.92
7	1.7 เสาป้ายจราจรเหล็กกลวง ขนาด 3" x 3" หนา 1.6 มม.	ม.	149.000	235.00	35,015.00	1.3589	319.34	47,581.88
8	1.8 เสาป้ายจราจรเหล็กกลวง ขนาด 4" x 4" หนา 3.2 มม.	ม.	161.000	364.00	58,604.00	1.3589	494.63	79,636.97
รวมราคากลาง								2,498,587.45

พงศยุทธ์ หินเฮาว์

14 ธันวาคม 2564 11:38:39

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2061 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางพาด-ห้วยตะกั่ว ระหว่าง กม.0+000-กม.1+400 ทางหลวงหมายเลข 2440 ตอนควบคุม 0200 ตอน ทางพาด-พล ระหว่าง กม.9+150-กม.43+700 โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)/กรมทางหลวง

(พงศ์ยุทธ์ หินเราวี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(เทอดเกียรติ ไชยลาภ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(สุประชา คามะนา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

พงศ์ยุทธ์ หินเราวี

14 ธันวาคม 2564