

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3454 ตอน หน้าโคก - เสนา ระหว่าง กม.98+500 - กม.104+300
(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 11,190 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก / การให้บริการที่จอดรถ หรือการบำรุง ซ่อมแซม
รักษาดน(72.10.33.01)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงอยุธยา / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 14,999,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 09 ธันวาคม 2564 เป็นเงิน 14,997,698.40 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายจำเนียร บุญเพ็ง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ป)อยุธยา

7.2 สมชาย ขาวดี กรรมการกำหนดราคากลาง ขอ.ขท.อยุธยา

7.3 ชีรยุทธ์ อุดมมณีธนกิจ กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ขท.อยุธยา

นาย จำเนียร บุญเพ็ง

09 ธันวาคม 2564 08:41:16

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3454 ตอน หน้าโคก - เสนา ระหว่าง กม.98+500 - กม.104+300 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 11,190 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอยุธยา/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	2,520.000	44.81	112,921.20	1.2988	58.19	146,662.05
2	2. SAND EMBANKMENT	ลบ.ม.	2,790.000	200.59	559,646.10	1.2988	260.52	726,868.35
3	3. SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	455.000	512.14	233,023.70	1.2988	665.16	302,651.18
4	4. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	425.000	507.15	215,538.75	1.2988	658.68	279,941.72
5	5. PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEEP	ตร.ม.	9,210.000	68.09	627,108.90	1.2988	88.43	814,489.03
6	6. PRIME COAT (RATE 0.6 - 1.0 L/SQ.M.)	ตร.ม.	9,295.000	30.92	287,401.40	1.2988	40.15	373,276.93
7	7. PRIME COAT (RATE 0.8 - 1.2 L/SQ.M.)	ตร.ม.	2,000.000	31.23	62,460.00	1.2988	40.56	81,123.04
8	8. TACK COAT	ตร.ม.	11,190.000	11.74	131,370.60	1.2988	15.24	170,624.13
9	9. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	11,290.000	231.67	2,615,554.30	1.2988	300.89	3,397,081.92
10	10. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	11,190.000	231.59	2,591,492.10	1.2988	300.78	3,365,829.93
11	11. STRIP SODDING	ตร.ม.	1,210.000	21.87	26,462.70	1.2988	28.40	34,369.75

นาย จำเนียร บุญเพ็ง

09 ธันวาคม 2564 08:41:18

หน้า 1 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3454 ตอน หน้าโคก - เสนา ระหว่าง กม.98+500 - กม.104+300 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 11,190 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอยุธยา/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	12. CLAY	ลบ.ม.	245.000	109.20	26,754.00	1.2988	141.82	34,748.09
13	13. PRESTRESSED CONCRETE PIPE SIZE 0.22 x 0.22 x 15 M.	ตัน	903.000	4,363.30	3,940,059.90	1.2988	5,667.05	5,117,349.79
14	14. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	380.000	297.18	112,928.40	1.2988	385.97	146,671.40
15	15. TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION	ชุด	1.000	4,628.19	4,628.19	1.2988	6,011.09	6,011.09
							รวมราคากลาง	14,997,698.40

นาย จำเนียร บุญเพ็ง

09 ธันวาคม 2564 08:41:18

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3454 ตอน หน้าโคก - เสนา ระหว่าง กม.98+500 - กม.104+300 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 11,190 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอยุธยา/กรมทางหลวง

จำเนียร บุญเพ็ง
(นายจำเนียร บุญเพ็ง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สมชาย ขาวดี
(สมชาย ขาวดี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธีรยุทธ อุตมมณีธนกิจ
(ธีรยุทธ อุตมมณีธนกิจ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

นาย จำเนียร บุญเพ็ง

09 ธันวาคม 2564