

ราคากลาง

แขวงทางหลวงชยันนาท

1. งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ID 651530698  
 ทางหลวงหมายเลข 3183 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน แยกไปเขื่อนเจ้าพระยา - คลองมอญ-หนองบัว ตอน2  
 ระหว่าง กม. 0+000 - กม.22+200 (เป็นแห่งๆ)  
 2. งบประมาณตามแผนรายประมาณการ 1,600,000.00 บาท.  
 3. รายละเอียดของราคากลางงานจ้างเหมา 1,558,307.05 บาท.  
 4. ราคากลางนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	งาน SIGN PLATE ชนิด แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. แผ่นสติ๊กเกอร์โดยวิธีตัด-ปะแบบที่ 7,8 หรือแบบที่ 10 SUPER HIGH INTENSITY GRADE หรือ แบบที่ 9 VERY HIGH INTENSITY GRADE สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ และตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีด้า (ทึบแสง) (มีเฟรม)	SQ.M.	169.95	5,775.00	981,461.25
2	งาน SIGN PLATE ชนิด แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. แผ่นสติ๊กเกอร์โดยวิธีตัด-ปะแบบที่ 7,8 หรือแบบที่ 10 SUPER HIGH INTENSITY GRADE หรือ แบบที่ 9 VERY HIGH INTENSITY GRADE สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ และตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีด้า (ทึบแสง) (ไม่มีเฟรม)	SQ.M.	18.32	5,565.00	101,950.80
3	STEEL COLUMN SQUARE TUBE 10.00 X 10.00 X 0.32 CM.	M.	629	755.00	474,895.00
รวมเป็นราคาตามเกณฑ์คำนวณ					1,558,307.05
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น					
หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดบาทห้าสตางค์					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 8 ธันวาคม 2564

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ (นายสมหมาย ศรีสุวรรณ) นายช่างโยธาอาวุโส  
 (ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต. .... กรรมการ (อรรถพล เพชรสุวรรณ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ (นายสุริยะ ลำสกุล) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  
 (ลงชื่อ)..... กรรมการ (นายชินนรินทร์พงศ์ ทิรัญวรโชติ) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เห็นชอบ (ลงชื่อ) ร.ต. .... ผอ.ขท.รักษาราชการแทน (อภิรักษ์ วัชรวิหุร) ผอ.ขท.ชยันนาท






๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๔

งานพัสดุและสัญญา  
 เลขรับที่ 8819  
 วันที่ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๔  
 เวลา 11.47

<b>ราคากลาง</b>				แขวงทางหลวง	ชั้นนาท
<b>1. งานจ้างเหมาทำป้าย</b>		รหัสงาน 31200	งานป้ายจราจร ID 651530698		
ทางหลวงหมายเลข 3183 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน		แยกไปเขื่อนเจ้าพระยา - คลองมอญ-หนองบัว ตอน2			
ที่ กม. 0+000 - กม. 22+200		เป็นแห่งๆ			
อยู่ในท้องที่จังหวัด ชัยนาท เขตฝนตก ปกติ		ราคาน้ำมันดีเซล	28.00	-	28.99 บาท/ลิตร วันที่ 8 ธ.ค. 64

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		คำนวณต้นทุน		FACTOR F1	คำนวณ ต่อหน่วย (บาท)	คำนวณที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	คำนวณต้นทุน ต่อหน่วย	คำนวณต้นทุน เป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	งาน SIGN PLATE ชนิด แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. แผ่นสติ๊กเกอร์โดยวิธีตัด-แปะ แบบที่ 7,8 หรือแบบที่ 10 SUPER HIGH INTENSITY GRADE หรือ แบบที่ 9 VERY HIGH INTENSITY GRADE สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ และตัวอักษร,เส้นขอบ หรือเครื่องหมายสีคำ (ทึบแสง) (มีเฟรม)	SQ.M.	169.95	4,574.87	777,499.16	1.3589	6,216.79	5,775.00	981,461.25
2	งาน SIGN PLATE ชนิด แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. แผ่นสติ๊กเกอร์โดยวิธีตัด-แปะ แบบที่ 7,8 หรือแบบที่ 10 SUPER HIGH INTENSITY GRADE หรือ แบบที่ 9 VERY HIGH INTENSITY GRADE สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ และตัวอักษร,เส้นขอบ หรือเครื่องหมายสีคำ (ทึบแสง) (ไม่มีเฟรม)	SQ.M.	18.32	4,385.65	80,345.11	1.3589	5,959.65	5,565.00	101,950.80
3	STEEL COLUMN SQUARE TUBE 10.00 X 10.00 X 0.32 CM.	M.	629.00	556.27	349,894.67	1.3589	755.91	755.00	474,895.00
รวมคำนวณต้นทุนงานทาง									
รวมคำนวณต้นทุนทั้งหมด									
								รวมคำนวณทั้งหมด	1,558,307.05

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**  
วันที่ 8 ธันวาคม 2564

<p>(ลงชื่อ)  ..... ประธานกรรมการ (นายสมหมาย ศรีสุวรรณ) นายช่างโยธาอาวุโส</p> <p>(ลงชื่อ)  ..... กรรมการ (นายสุริยะ คำสกุล) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน</p> <p>เห็นชอบ (ลงชื่อ) ร.ด.  ..... (อภิรักษ์ วัชรวิฑูร) ผอ.ขท.ชัยนาท</p>	<p>(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ด.  ..... กรรมการ (อรรถพล เพชรสุวรรณ) นายช่างโยธาชำนาญงาน</p> <p>(ลงชื่อ)  ..... กรรมการ (นายชนินท์พงศ์ หิรัญวรโชติ) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ</p> <p>ผอ.ขท.รักษาราชการแทน ผอ.ขท.ชัยนาท</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**๑ ๓ ๖.ค. ๒๕๖๔**



งาน Steel Column Square Tube 10.00 x 10.00 x 0.32 cm.

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าชุดหลุมฝังเสา	ตัน	1.00	40.00	40.00	
2	ค่าคอนกรีตหยาบ 1:3:5	ลบ.ม.	0.20	1,679.07	335.81	
3	ค่าไม้แบบ(2)	ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	
4	ค่าเหล็กเสา 10.00 X 10.00 X 0.32 CM.	เมตร	3.00	387.00	1,161.00	
5	ค่าทาน้ำมันเคลือบเงา 2 ชั้น	ตร.ม.	0.90	30.00	27.00	เสาสูงเฉลี่ย 3 ม.
6	ค่าขนส่งเสาเหล็ก	ตัน	1.00	5.00	5.00	เหมาจ่าย
7	ค่าติดตั้งฝังเสาเหล็ก	ตัน	1.00	100.00	100.00	
				คิดเป็นราคาดันทุน	1,668.81	บาท
				คิดเป็นราคาดันทุน/ม.	556.27	บาท/ม.