

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รหัสงาน 33700

กิจกรรมระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0201 ตอน

คลองพลังด้านใต้ - เนินสว่าง ตอน 2 ระหว่าง กม.38+700 - กม.39+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก /

กิจกรรมระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0201 ตอน

คลองพลังด้านใต้ - เนินสว่าง ตอน 2 ระหว่าง กม.38+700 - กม.39+000

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงพิจิตร / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป กิจกรรมระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๔ เป็นเงิน 9,036,352.93 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 มานะ ศรีคล้าย ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส (รอ.ขท.พิจิตร(ว))

7.2 วีรพงษ์ ชุมพลศรี กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส (รอ.ขท.พิจิตร(ป))

7.3 นายประวิทย์ นาคคุ้ม กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน (ศพ.ขท.พิจิตร)

นาย ประวิทย์ นาคคุ้ม

25 พฤศจิกายน 2564 14:29:16

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงพิจิตร โทร (056) 608600

ที่ สทล.5 ขท.พิจิตร.1 / -

วันที่ พฤศจิกายน 2564

เรื่อง การประมาณราคางานจ้างเหมา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 33700
กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน

① เรียน ผอ.ขท. พิจิตร

ตามประกาศเรียกประกวดราคา / สอบราคา ที่ลงวันที่.....

สังกัด แขวงทางหลวงพิจิตร

ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0201 ตอน คลองพลงด้านใต้ - เนินสว่าง ตอน 2 ระหว่าง กม. 38+700 - กม. 39+000

งบประมาณ 9,000,000.00 บาท

คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้

1	งาน CLEARING AND GRUBBING					
		ปริมาณงาน	4,950.00 ตร.ม. ๑ ละ	4.86 บาท เป็นเงิน		24,102.94 บาท
2	งาน EARTH EXCAVATION					
		ปริมาณงาน	300.00 ลบ.ม. ๑ ละ	61.31 บาท เป็นเงิน		18,394.61 บาท
3	งาน UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION					
		ปริมาณงาน	250.00 ลบ.ม. ๑ ละ	67.44 บาท เป็นเงิน		16,861.39 บาท
4	งาน EARTH EMBANKMENT					
		ปริมาณงาน	800.00 ลบ.ม. ๑ ละ	145.59 บาท เป็นเงิน		116,476.44 บาท
5	งาน SAND EMBANKMENT					
		ปริมาณงาน	2,725.00 ลบ.ม. ๑ ละ	592.25 บาท เป็นเงิน		1,613,894.67 บาท
6	งาน SELECTED MATERIAL A					
		ปริมาณงาน	390.00 ลบ.ม. ๑ ละ	409.90 บาท เป็นเงิน		159,862.95 บาท
7	งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE					
		ปริมาณงาน	370.00 ลบ.ม. ๑ ละ	668.84 บาท เป็นเงิน		247,474.08 บาท
8	งาน CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE					
		ปริมาณงาน	345.00 ลบ.ม. ๑ ละ	991.20 บาท เป็นเงิน		341,964.24 บาท
9	งาน SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT					
		ปริมาณงาน	180.00 ลบ.ม. ๑ ละ	641.37 บาท เป็นเงิน		115,447.85 บาท
10	งาน PRIME COAT					
		ปริมาณงาน	1,650.00 ตร.ม. ๑ ละ	41.46 บาท เป็นเงิน		68,413.41 บาท
11	งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (ON PRIME COAT)					
		ปริมาณงาน	1,637.00 ตร.ม. ๑ ละ	327.73 บาท เป็นเงิน		536,495.39 บาท
12	งาน PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK					
		ปริมาณงาน	1,800.00 ตร.ม. ๑ ละ	734.79 บาท เป็นเงิน		1,322,625.76 บาท
13	งาน EXPANSION JOINT					
		ปริมาณงาน	6.50 ม. ๑ ละ	764.94 บาท เป็นเงิน		4,972.15 บาท

/14 งาน CONTRA...

14	งาน CONTRACTION JOINT	ปริมาณงาน	185.00 ม. ๆ ละ	557.80 บาท เป็นเงิน	103,194.43 บาท
15	งาน LONGITUDINAL JOINT	ปริมาณงาน	275.00 ม. ๆ ละ	158.94 บาท เป็นเงิน	43,709.18 บาท
16	งาน DUMMY JOINT	ปริมาณงาน	480.00 ม. ๆ ละ	61.22 บาท เป็นเงิน	29,386.31 บาท
17	งาน EDGE JOINT	ปริมาณงาน	15.00 ม. ๆ ละ	53.45 บาท เป็นเงิน	801.82 บาท
18	งาน R.C. PIPE CULVERTS DIA. 0.60 M. CLASS II	ปริมาณงาน	36.00 ม. ๆ ละ	1,834.72 บาท เป็นเงิน	66,050.00 บาท
19	งาน R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. CLASS II	ปริมาณงาน	26.00 ม. ๆ ละ	3,349.24 บาท เป็นเงิน	87,080.44 บาท
20	งาน MORTAR RIPRAP	ปริมาณงาน	1,090.00 ตร.ม. ๆ ละ	766.18 บาท เป็นเงิน	835,137.12 บาท
21	งาน R.C.MANHOLE TYPE B FOR R.C.P. DIA. 0.60 M. WITH STEEL COVER	ปริมาณงาน	3.00 แห่ง ๆ ละ	25,261.71 บาท เป็นเงิน	75,785.14 บาท
22	งาน SIDE DITCH LINING TYPE I	ปริมาณงาน	600.00 ตร.ม. ๆ ละ	257.99 บาท เป็นเงิน	154,794.87 บาท
23	งาน SIDE DITCH LINING TYPE III	ปริมาณงาน	140.00 ตร.ม. ๆ ละ	260.92 บาท เป็นเงิน	36,530.07 บาท
24	งาน CONCRETE CURB AND GUTTER	ปริมาณงาน	160.00 ม. ๆ ละ	761.04 บาท เป็นเงิน	121,766.92 บาท
25	งาน CONCRETE BARRIER TYPE I	ปริมาณงาน	419.00 ม. ๆ ละ	3,167.59 บาท เป็นเงิน	1,327,222.46 บาท
26	งาน APPROACH CONCRETE BARRIER TYPE B	ปริมาณงาน	1.00 แห่ง ๆ ละ	38,029.09 บาท เป็นเงิน	38,029.09 บาท
27	งาน END CONCRETE BARRIER TYPE B	ปริมาณงาน	2.00 แห่ง ๆ ละ	12,676.17 บาท เป็นเงิน	25,352.35 บาท
28	งาน R.C. SLAB WALKWAY 7 CM. THICK	ปริมาณงาน	435.00 ตร.ม. ๆ ละ	265.43 บาท เป็นเงิน	115,464.76 บาท
29	งาน SIGN PLATE ชนิด HIGH INTENSITY GRADE โดยวิธีการตัด - แปะ แผ่นสติ๊กเกอร์สำหรับพื้นสะท้อนแสง สีต่างๆ (เหลือง, เขียว, แดง, น้ำเงิน, ขาว) และตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง) กรณีใช้แผ่นเหล็กอาบสังกะสี หนา 1.20 มม. (ชนิดไม่มีเฟรม)	ปริมาณงาน	7.20 ตร.ม. ๆ ละ	3,494.95 บาท เป็นเงิน	25,163.64 บาท

/30 งาน R.C. SIGN...

30	งาน R.C. SIGN POST SIZE 0.12 x 0.12 M.	ปริมาณงาน	49.00 ม. ๆ ละ	516.81 บาท เป็นเงิน	25,323.91 บาท
31	งาน ROADWAY LIGHTINGS (9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS ,CUT-OFF)	ปริมาณงาน	23.00 ต้น ๆ ละ	35,962.33 บาท เป็นเงิน	827,133.59 บาท
32	งาน 2-40 WATTS, FLUORESCENT LAMPS CEILING MOUNTED TYPE	ปริมาณงาน	4.00 แห่ง ๆ ละ	2,414.11 บาท เป็นเงิน	9,656.47 บาท
33	งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ปริมาณงาน	524.00 ตร.ม. ๆ ละ	385.27 บาท เป็นเงิน	201,885.09 บาท
34	งาน CURB MARKING	ปริมาณงาน	54.00 ตร.ม. ๆ ละ	73.77 บาท เป็นเงิน	3,983.95 บาท
35	งาน คานกำหนดความสูง	ปริมาณงาน	2.00 แห่ง ๆ ละ	44,510.05 บาท เป็นเงิน	89,020.10 บาท
36	งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION		L.S.	34,095.18 บาท เป็นเงิน	34,095.18 บาท
37	ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า		L.S.	172,800.00 บาท เป็นเงิน	172,800.00 บาท
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,036,352.93 บาท

(แก้วล้านสามหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบบสามสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงนาม  ประธานกรรมการ
(นายมานะ ศรีคล้าย) รอ.ขท.พิจิตร (ว)
ลงนาม  กรรมการ
(นายวีรพงษ์ ชุมพลศรี) รอ.ขท.พิจิตร (ป)
ลงนาม  กรรมการ
(นายประวิทย์ นาคคุ้ม) ชผ.ขท.พิจิตร

หมายเหตุ การเบิกจ่ายให้เบิกจ่ายเงินเป็นงวดๆ งาน เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 %
เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %

② เรียน คณะกรรมการฯ , ทพ.ขท. พิจิตร

- เห็นชอบ

- ทพ.ขท. พิจิตร ดำเนินการตามระเบียบพัสดุต่อไป

.....

(นายรังสรรค์ สุขชัยรังสรรค์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตร

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รหัสงาน 33700 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 117

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ต.นค.บค.ม 0201 ตอน คลองพื้งใต้ - เนินสว่าง ตอน 2 ระหว่าง กม.38+700 - กม.39+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

แขวงทางหลวงพิจิตร/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน							
1	1.1 งาน CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	4,950.000	3.63	17,968.50	1.3414	4.86	24,102.94
2	1.2 งาน EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	300.000	45.71	13,713.00	1.3414	61.31	18,394.61
3	1.3 งาน UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	ลบ.ม.	250.000	50.28	12,570.00	1.3414	67.44	16,861.39
4	1.4 งาน EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	800.000	108.54	86,832.00	1.3414	145.59	116,476.44
5	1.5 งาน SAND EMBANKMENT	ลบ.ม.	2,725.000	441.52	1,203,142.00	1.3414	592.25	1,613,894.67
6	1.6 งาน SELECTED MATERIAL A	ลบ.ม.	390.000	305.58	119,176.20	1.3414	409.90	159,862.95
7	1.7 งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	370.000	498.62	184,489.40	1.3414	668.84	247,474.08
8	1.8 งาน CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	345.000	738.93	254,930.85	1.3414	991.20	341,964.24
9	1.9 งาน SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT	ลบ.ม.	180.000	478.14	86,065.20	1.3414	641.37	115,447.85
10	1.10 งาน PRIME COAT	ตร.ม.	1,650.000	30.91	51,001.50	1.3414	41.46	68,413.41

นาย ประวิทย์ นาคคุ้ม

25 พฤศจิกายน 2564 14:29:20

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รหัสงาน 33700 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 117
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ตอนควบคุม 0201 ตอน คลองปลิงด้านใต้ - เนินสว่าง ตอน 2 ระหว่าง กม.38+700 - กม.39+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก
 แขวงทางหลวงพิชิต/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	1.11 งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE CM. THICK (ON PRIME COAT)	ตร.ม.	1,637.000	244.32	399,951.84	1.3414	327.73	536,495.39
12	1.12 งาน PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENTCM. THICK	ตร.ม.	1,800.000	547.78	986,004.00	1.3414	734.79	1,322,625.76
13	1.13 งาน EXPANSION JOINT	ม.	6.500	570.26	3,706.69	1.3414	764.94	4,972.15
14	1.14 งาน CONTRACTION JOINT	ม.	185.000	415.84	76,930.40	1.3414	557.80	103,194.43
15	1.15 งาน LONGITUDINAL JOINT	ม.	275.000	118.49	32,584.75	1.3414	158.94	43,709.18
16	1.16 งาน DUMMY JOINT	ม.	480.000	45.64	21,907.20	1.3414	61.22	29,386.31
17	1.17 งาน EDGE JOINT	ม.	15.000	39.85	597.75	1.3414	53.45	801.82
18	1.18 งาน R.C.PIPE CULVERTS DIA. 0.60 M. CLASS II	ม.	36.000	1,367.77	49,239.72	1.3414	1,834.72	66,050.16
19	1.19 งาน R.C.PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. CLASS II	ม.	26.000	2,496.83	64,917.58	1.3414	3,349.24	87,080.44
20	1.20 งาน MORTAR RIPRAP	ตร.ม.	1,090.000	571.18	622,586.20	1.3414	766.18	835,137.12

นาย ประวิทย์ นาคคุ้ม

25 พฤศจิกายน 2564 14:29:20

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รหัสงาน 33700 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 117
 ตอนควบคุม 0201 ตอน คลองปลงตันใต้ - เนินสว่าง ตอน 2 ระหว่าง กม.38+700 - กม.39+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพิชิต/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
21	1.21 งาน R.C.MANHOLE TYPE B FOR R.C.P. DIA. 0.60 M. WITH STEEL COVER	แห่ง	3.000	18,832.35	56,497.05	1.3414	25,261.71	75,785.14
22	1.22 งาน SIDE DITCH LINING TYPE I	ตร.ม.	600.000	192.33	115,398.00	1.3414	257.99	154,794.87
23	1.23 งาน SIDE DITCH LINING TYPE III	ตร.ม.	140.000	194.52	27,232.80	1.3414	260.92	36,530.07
24	1.24 งาน CONCRETE CURB AND GUTTER	ม.	160.000	567.35	90,776.00	1.3414	761.04	121,766.92
25	1.25 งาน CONCRETE BARRIER TYPE I	ม.	419.000	2,361.41	989,430.79	1.3414	3,167.59	1,327,222.46
26	1.26 งาน APPROACH CONCRETE BARRIER TYPE B	ม.	1.000	28,350.30	28,350.30	1.3414	38,029.09	38,029.09
27	1.27 งาน END CONCRETE BARRIER TYPE B	ม.	2.000	9,449.96	18,899.92	1.3414	12,676.17	25,352.35
28	1.28 งาน R.C. SLAB WALKWAY 7 CM. THICK	ตร.ม.	435.000	197.88	86,077.80	1.3414	265.43	115,464.76

นาย ประวิทย์ นาคคุ้ม

25 พฤศจิกายน 2564 14:29:20

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รหัสงาน 33700 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 117

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ต่อนควบคุม 0201 ตอน คลองพลังตันใต้ - เนินสว่าง ตอน 2 ระหว่าง กม.38+700 - กม.39+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

แขวงทางหลวงพิจิตร/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
29	1.29 งาน SIGN PLATE ชนิด HIGH INTENSITY GRADE โดยวิธีการตัด - แปะ แผ่นสติ๊กเกอร์สำหรับพื้นสะท้อนแสง สีต่างๆ (เหลือง,เขียว,แดง,น้ำเงิน,ขาวๆ) และตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง) กรณี่ใช้แผ่นเหล็กอาบสังกะสี หนา 1.20 มม. (ชนิดไม่มีเฟรม)	ตร.ม.	7.200	2,605.45	18,759.24	1.3414	3,494.95	25,163.64
30	1.30 งาน R.C. SIGN POST SIZE 0.12 x 0.12 M.	ม.	49.000	385.28	18,878.72	1.3414	516.81	25,323.91
31	1.31 งาน ROADWAY LIGHTINGS (9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS ,CUT-OFF)	ต้น	23.000	26,809.55	616,619.65	1.3414	35,962.33	827,133.59
32	1.32 งาน 2-40 WATTS, FLUORESCENT LAMPS CEILING MOUNTED TYPE	แห่ง	4.000	1,799.70	7,198.80	1.3414	2,414.11	9,656.47
33	1.33 งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	524.000	287.22	150,503.28	1.3414	385.27	201,885.09

นาย ประวิทย์ นาคคุ้ม

25 พฤศจิกายน 2564 14:29:20

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รหัสงาน 33700 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 117
 ต่อนควบคุม 0201 ตอน คลองปลิงตันใต้ - เนินสว่าง ตอน 2 ระหว่าง กม.38+700 - กม.39+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพิจิตร/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
34	1.34 งาน CURB MARKING	ตร.ม.	54.000	55.00	2,970.00	1.3414	73.77	3,983.95
35	1.35 งาน คานกำหนดความสูง	แห่ง	2.000	33,181.79	66,363.58	1.3414	44,510.05	89,020.10
36	1.36 งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION 2. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	L.S	1.000	25,417.61	25,417.61	1.3414	34,095.18	34,095.18 172,800.00
							รวมราคากลาง	9,036,352.93

นาย ประวิทย์ นาคคุ้ม

25 พฤศจิกายน 2564 14:29:20

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รหัสงาน 33700 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 117
ตอนควนคูม 0201 ตอน คลองพลังด้านใต้ - เนินสว่าง ตอน 2 ระหว่าง กม.38+700 - กม.39+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงพิจิตร/กรมทางหลวง



(วีรพงษ์ ชุมพลศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(มานะ ศรีคล้าย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประวิทย์ นาคคุ้ม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นาย ประวิทย์ นาคคุ้ม

25 พฤศจิกายน 2564