

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

## 1. ชื่อโครงการ

งานจ้างเหมาไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0202 ตอน ละงู - ฉลุง ตอน 4

ที่ กม.114+900 (แยกท่าเรือ) ระยะทาง 0.001 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีคัดเลือก

## 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

แขวงทางหลวงสตูล / กรมทางหลวง

## 3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

1,101,000.00

บาท

## 4. ลักษณะงานโดยสังเขป

งานจ้างเหมางานไฟสัญญาณจราจร

## 5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่

03 ธ.ค. 2564

เป็นเงิน

1,101,000.00

บาท

## 6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

## 7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายประเสริฐ จอมชิตกล้า รอ.ขท.สตูล (ป)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

7.2 นายชัยเทพ สาครวิเศษ วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

กรรมการกำหนดราคากลาง

7.3 นายศักดิ์ทวี ศรีเย่า นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

งานพัสดุและสัญญา

รับที่ 4162

วันที่ 7 ธ.ค. 2564

เวลา 15.12 น.



แขวง/สน.บพ. - รหัส : สตูล  
 โครงการ - รหัส : งานจ้างเหมางานไฟสัญญาณจราจร  
 สายทาง - หมายเลข : ตะลุง - ฉลุง ตอน ๔  
 กม. - ระยะทางที่ทำ : ที่ กม.๑๑๔+๙๐๐ (แยกท่าเรือ)

๓๑๘  
 ๓๑๔๒๐  
 ๔๐๔  
 ๐.๐๐๑ กม.

สำนักทางหลวงที่ ๑๘

เรียน ผอ.ขท.สตูล

เพื่อโปรดทราบราคากลางงานกิจกรรมอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งานไฟสัญญาณจราจร

งบประมาณ ๑,๑๐๑,๐๐๐.๐๐ บาท  
 ราคากลาง ๑,๑๐๑,๐๐๐.๐๐ บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ  
 (นายประเสริฐ จอมขิตกล้า) รอ.ขท.สตูล (ป)

ลงชื่อ..... กรรมการ  
 (นายชัยเทพ สาครวิเศษ) วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

ลงชื่อ..... กรรมการ  
 (นายศักดิ์ทวี ศรีเฝ้า) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เห็นชอบกำหนดราคากลางเป็นเงิน ๑,๑๐๑,๐๐๐.๐๐ บาท  
 (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)

ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

.....  
 (นายประเสริฐ จอมขิตกล้า)  
 รอ.ขท.สตูล (ป) รักษาราชการแทน  
 ผอ.ขท.สตูล

ลงวันที่ 03 ธ.ค. 2564

## สรุปราคากลาง กิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565

รหัสงาน 31420 งานไฟฟ้าสัญญาณจราจร

ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0202 ตอน ละงู - ฉลุง ตอน 4

ที่ กม.114+900 (แยกท่าเรือ) ระยะทาง 0.001 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาค่าต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วย ที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
1	6.11(1) แผ่นป้ายจราจร ไม่มีเฟรม (SIGN PLATE) ใช้แผ่นอลูมิเนียม ทน 2.0 มม. สติกเกอร์พื้นสะท้อนแสงชนิด HIGH INTENSITY GRADE ตัวอักษรสีดำ เส้นขอบหรือเครื่องหมาย (ที่บแสง) โดยวิธีการตัด - ประกอบแผ่นสติกเกอร์ (เป็นเงิน...สี่พันหกร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	4.86	3,360.00	16,329.60	1.3777	4,629.07	-	4,625.00	22,477.50
2	6.11(2.2) เสาป้ายคอนกรีตขนาด 0.15 x 0.15 ม. (R.C.SIGN POST SIZE 0.15x0.15 M.) (เป็นเงิน...เจ็ดร้อยสิบห้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	21.00	526.00	11,046.00	1.3777	724.67	-	710.00	14,910.00
3	6.13(1.1) ชุดสัญญาณไฟจราจร (TRAFFIC SIGNALS) ที่ กม.114+900 ระบบควบคุมชนิด VA , 3 เฟส (AT STA 114+900 (VEHICLE ACTUATED SIGNALS SYSTEM , 3 PHASE) (เป็นเงิน...หนึ่งล้านห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	แห่ง	1.00	768,098.00	768,098.00	1.3777	1,058,208.61	-	1,057,855.00	1,057,855.00
4	7. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) (เป็นเงิน...ห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบบาท...ต่อหน่วย)	เพมาจ่าย	1.00	4,615.28	4,615.28	1.3777	6,358.47	-	5,757.50	5,757.50
				รวมค่างานต้นทุน	800,088.88				รวมราคากลาง	1,101,000.00

ราคากลาง (ตัวอักษร) (เงินหนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)

หมายเหตุ ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 60 วัน

(ลงนาม).....

ประธานคณะกรรมการ (นายประเสริฐ จอมชิตกล้า) รอ.ชท.สตูล (ป)

(ลงนาม).....

กรรมการฯ (นายชัยเทพ สาครวิเศษ) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงนาม).....

กรรมการฯ (นายช่างโยธาปฏิบัติงาน