

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานจ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลต์
 ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0302 ตอน นาทวี - ด้านประกอบ(เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ตอน 1
 ระหว่าง กม.215+467 - กม.218+650 ปริมาณงาน 66765 ตร.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2(นาหม่อม)

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 30,000,000.00 บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานเสริมผิวแอสฟัลต์

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2564 เป็นเงิน 30,000,000.00 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1	สรุปราคากลาง	จำนวน	2	หน้า
5.2	รายละเอียดการประเมินค่างานต้นทุนต่อหน่วย	จำนวน	11	หน้า
5.3	รายละเอียดการคำนวณ Factor F	จำนวน	1	หน้า
5.4	แบบสรุปข้อมูลราคาวัสดุและค่าดำเนินการฯ	จำนวน	3	หน้า
5.5	แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)	จำนวน		หน้า
5.6	ข้อมูลระยะทางขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	จำนวน	1	หน้า
5.7	รายละเอียด คำชี้แจง ความจำเป็นในการสืบราคา (ถ้ามี)	จำนวน		หน้า

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายวิฑูรย์ อัดตเกษม	ผอ.ขท.สงขลาที่ 2(นาหม่อม)	ประธานคณะกรรมการฯ
นางสาวปรีศนา โชติ	รอ.ขท.สงขลาที่ 2(นาหม่อม)(ว)	กรรมการฯ
นางสาววิไล สิตพงศ์	ขผ.ขท.	กรรมการฯ

สรุปราคากลาง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565

รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์

ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0302 ตอน นาทวี - ด้านประกอบ(เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ตอน 1

ระหว่าง กม.215+467 - กม.218+650 ปริมาณงาน 66765 ตร.ม.

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
1	งานขูดไสผิวทางเดิม ลึก 5 ซม. (MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM.THICK) (เป็นเงิน...สิบหกบาทห้าสิบสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	23,418.00	16.38	383,586.84	1.2700	20.80	-	16.50	386,397.00
2	4.1(2) งานลาดแอสฟัลต์แทคโคท (TACK COAT) (เป็นเงิน...สิบแปดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	90,183.00	14.74	1,329,297.42	1.2700	18.72	-	18.00	1,623,294.00
3	4.4(3) งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK) (เป็นเงิน...สามร้อยบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	23,418.00	237.11	5,552,641.98	1.2700	301.13	-	300.00	7,025,400.00
4	4.4(4) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK) (เป็นเงิน...สามร้อยบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	66,765.00	237.46	15,854,016.90	1.2700	301.57	-	300.00	20,029,500.00
5	6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีเหลือง (THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)) (เป็นเงิน...สามร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	989.00	313.66	310,209.74	1.2700	398.35	-	397.00	392,633.00
6	6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีขาว (THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)) (เป็นเงิน...สามร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	1,346.00	313.66	422,186.36	1.2700	398.35	-	397.00	534,362.00

สรุปราคากลาง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565

รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์

ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0302 ตอน นาทวี - ด่านประกอบ(เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ตอน 1

ระหว่าง กม.215+467 - กม.218+650 ปริมาณงาน 66765 ตร.ม.

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
7	7. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) (เป็นเงิน...แปดพันสี่ร้อยสิบสี่บาทถ้วน...ต่อหน่วย)	เหมาจ่าย	1.00	9,230.57	9,230.57	1.2700	11,722.82	-	8,414.00	8,414.00
				รวมค่างานต้นทุน	23,861,169.81	รวมราคากลาง				30,000,000.00

ราคากลาง (ตัวอักษร)

(เงินสามสิบล้านบาทถ้วน)

(ลงนาม).....ประธานกรรมการ
(นายวิฑูรย์ อัดตเกษม) ผอ.ขท.สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

(ลงนาม).....กรรมการ
(นางสาวปรีศนา โชติ) รอ.ขท.สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)(ว)

(ลงนาม).....กรรมการ
(นางสาววิไล สิตพงศ์) ขพ.ขท.

เห็นชอบ

(นายจอมปวีร์ จันทรศิริณ)

ผส.ทล.๑๘

รายละเอียดการคำนวณ Factor F

กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565

รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์

ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0302 ตอน นาทวี - ด้านประกอบ(เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ตอน 1

กม.ดำเนินการ ระหว่าง กม.215+467 - กม.218+650

เงินล่วงหน้าจ่าย 15%	ดอกเบี้ยเงินกู้ (ต่อปี) 5%	เงินงบประมาณ 100%
เงินประกันผลงานหัก 10%	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	เงินกู้ 0%
(1) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง		= 23,861,169.81 บาท
(2) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม		= - บาท
(3) ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ		= - บาท
(4) ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง (ฝนชุก 2)		= 1.2700
	ค่างานทุนไม่เกิน 20 ล้านบาท F =	1.2842
	ค่างานทุนไม่เกิน 30 ล้านบาท F =	1.2475
(5) ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม		= -
	Factor F งานทางที่ใช้คำนวณราคากลาง	= <input type="text" value="1.2700"/>
	Factor F งานสะพานและท่อเหลี่ยมที่ใช้คำนวณราคากลาง	= <input type="text" value="-"/>