

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565
 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) กรมทางหลวง
- 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 25,000,000.00 บาท
- 3 ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 304
 ตอน ลาดตะเคียน - สีแยกกบินทร์บุรี ระหว่าง กม. 153+490 - กม. 155+510 LT.
 ปริมาณงาน 1 แห่ง (2.020 กม.)
- 4 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เป็นเงิน 24,997,919.00 บาท
- 5 บัญชีประมาณการราคากลาง ตามเอกสาร แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 ตามแนบ จำนวน 1 แผ่น

6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|--|---------------|
| 1 นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์ | ประธานกรรมการ |
| รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 10 ตำแหน่งที่ 1 | |
| 2 นายวุฒิชัย บุญสมจิตร | กรรมการ |
| วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ | |
| 3 นายนิรันดร์ สุขรักขินี | กรรมการ |
| วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ | |
| 4 นายทันการณณ์ เหมพิสุทธิ์ | กรรมการ |
| วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ | |
| 5 นายยุทธนา ศรีสุนา | กรรมการ |
| วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | |

สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)

"เอกสาร ก"

1.งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 28003 ลักษณะงาน โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0402 ตอน ลาดตะเคียน - สีแยกกบินทร์บุรี
ระหว่าง กม.153+490 - กม.155+510 LT
ปริมาณงาน 1.00 แห่ง (2.020 กม.) (นำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัดปราจีนบุรี ราคา 29.02 บาท / ลิตร วันที่ 26 พ.ย. 64)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน(บาท)		FACTOR	ราคา	กำหนดค่างาน	
		หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ต่อหน่วย x FN	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
1	EARTH EXCAVATION	CU.M.	4,698	47.03	220,946.94	1.2683	59.64	59.00	277,182.00
2	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	CU.M.	84	394.51	33,138.84	1.2683	500.35	500.00	42,000.00
3	CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	CU.M.	4,698	925.00	4,345,650.00	1.2683	1,173.17	1,173.00	5,510,754.00
4	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. THICK FOR SUBBASE	SQ.M.	23,492	89.11	2,093,372.12	1.2683	113.01	113.00	2,654,596.00
5	PRIME COAT	SQ.M.	23,492	30.59	718,620.28	1.2683	38.79	38.00	892,696.00
6	TACK COAT	SQ.M.	23,492	11.83	277,910.36	1.2683	15.00	15.00	352,380.00
7	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	TONS	66	1,969.29	129,973.14	1.2683	2,497.65	2,497.00	164,802.00
8	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	23,492	235.00	5,520,620.00	1.2683	298.05	298.00	7,000,616.00
9	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	23,492	263.00	6,178,396.00	1.2683	333.56	333.00	7,822,836.00
10	THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	SQ.M.	429	312.84	134,208.36	1.2683	396.77	380.00	163,020.00
11	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	SQ.M.	288	312.84	90,097.92	1.2683	396.77	380.00	109,440.00
12	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	L.S.	1	5,990.30	5,990.30	1.2683	7,597.49	7,597.00	7,597.00

คณะกรรมการประกวดราคาจ้าง	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	19,748,924.26	รวมค่างานทั้งหมด	24,997,919.00
--------------------------	---------------------------------	---------------	------------------	---------------

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

ผส.ทล.10 เห็นชอบตามที่คณะกรรมการประเมินราคากลาง
เสนอในวงเงิน ๒๕,๑๑๖,๑๑๙.๐๐ บาท

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ (รส.ทล.10.1)
(นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์)

ลงชื่อ..... กรรมการ 3 ร.ค. 2564
(นายวุฒิชัย บุญสมจิตร) (นายนิรันดร์ สุขรักขิณี)
วว.ทล.10 วบ.ทล.10

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายทันการณณ์ เหมพิสุทธิ์) (นายยุทธนา ศรีสุนา)
วท.ทล.10 รักษาการในตำแหน่ง วว.ทล.10 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไร ไว้ด้วยแล้ว)

โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค

ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0402 ตอน ลาดตะเคียน - สีแยกกบินทร์บุรี

ระหว่าง กม.153+490 - กม.155+510 LT

ปริมาณงาน 1 แห่ง (2.020 กม.)

ลำดับ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	ปริมาณงาน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
1	EARTH EXCAVATION เป็นเงิน ห้าสิบเก้าบาทถ้วน ต่อหน่วย	CU.M.	4,698	59.00	277,182.00
2	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT เป็นเงิน ห้าร้อยบาทถ้วน ต่อหน่วย	CU.M.	84	500.00	42,000.00
3	CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE เป็นเงิน หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน ต่อหน่วย	CU.M.	4,698	1,173.00	5,510,754.00
4	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. THICK FOR SUBBASE เป็นเงิน หนึ่งร้อยสิบสามบาทถ้วน ต่อหน่วย	SQ.M.	23,492	113.00	2,654,596.00
5	PRIME COAT เป็นเงิน สามสิบแปดบาทถ้วน ต่อหน่วย	SQ.M.	23,492	38.00	892,696.00
6	TACK COAT เป็นเงิน สิบห้าบาทถ้วน ต่อหน่วย	SQ.M.	23,492	15.00	352,380.00

ลงนาม.....ประธานกรรมการ (ร.ส.ทล.10.1)

(นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์)

ลงนาม.....กรรมการ (ว.ทล.10)

(นายวุฒิชัย บุญสมจิตร)

ลงนาม.....กรรมการ (ว.ทล.10)

(นายปรีรันตร์ สุขรักขินี)

ลงนาม.....กรรมการ (ว.ทล.10 รักษาการในตำแหน่ง ว.ทล.10)


(นายทนการณณ์ เหมพิสุทธิ์)


ลงนาม.....กรรมการ (วิศวกรโยธาปฏิบัติการ)

(นายยุทธนา ศรีสุณา)

ลำดับ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	ปริมาณงาน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
7	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE เป็นเงิน สองชั้นสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน ต่อหน่วย	TONS	66	2,497.00	164,802.00
8	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK เป็นเงิน สองร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน ต่อหน่วย	SQ.M.	23,492	298.00	7,000,616.00
9	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK เป็นเงิน สามร้อยสามสิบสามบาทถ้วน ต่อหน่วย	SQ.M.	23,492	333.00	7,822,836.00
10	THERMOPLASTIC PAINT (WHITE) เป็นเงิน สามร้อยแปดสิบบาทถ้วน ต่อหน่วย	SQ.M.	429	380.00	163,020.00
11	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW) เป็นเงิน สามร้อยแปดสิบบาทถ้วน ต่อหน่วย	SQ.M.	288	380.00	109,440.00
12	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION เป็นเงิน เจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน ต่อหน่วย	L.S.	1	7,597.00	7,597.00
					24,997,919.00


ราคารวมทั้งสิ้นที่ต้องเขียนเป็นตัวหนังสือ
(ยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสิบเก้าบาทถ้วน)

ลงนาม..........ประธานกรรมการ (วส.ทล.10.1)
(นายปรกรณ์ ศรีปานวงศ์)

ลงนาม..........กรรมการ (วว.ทล.10)
(นายวุฒิชัย บุญสมจิตร)

ลงนาม..........กรรมการ (วบ.ทล.10)
(นายนิรันดร์ สุขรักขินี)

ลงนาม..........กรรมการ (วท.ทล.10 รักษาการในตำแหน่ง วม.ทล.10)
(นายทันการณ เหมพิสุทธิ)

ลงนาม..........กรรมการ (วิศวกรโยธาปฏิบัติการ)
(นายยุทธนา ศรีสุณา)