

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน
11100 กิจกรรมพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2013 ตอนควบคม
0102 ตอน น้ำเทิน - บ่อโพธิ์ ระหว่าง กม.35+800 - กม.36+650 รวมปริมาณงาน 1.00 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก /
จ้างก่อสร้างกิจกรรมพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2013
ตอนควบคม 0102 ตอน น้ำเทิน - บ่อโพธิ์ ระหว่าง กม.35+800 - กม.36+650 รวมปริมาณงาน 1.00 แห่ง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน
.....
.....
.....
.....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 19,992,518.45 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 พัฒนา เพชรสุริยา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว)พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)

7.2 ศุภชัย มาสิน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 มณฑล เพ็งจันทร์ กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ขท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

มณฑล เพ็งจันทร์

01 ธันวาคม 2564 19:32:22

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างตามแผนรายการประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 กิจกรรมพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ทุ่งหลวงหมายเลข 2013 คอนควคม 0102 ตอน น้าเทิน - บ่อโพธิ์ ระหว่าง กม.35+800 - กม.36+650 รวมปริมาณงาน 1.00 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (จังหวัด)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามบัญชี	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1.1 CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	7,470.000	3.60	26,892.00	1.2754	4.59	34,298.05
2	1.2 UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	ลบ.ม.	1,313.000	53.28	69,956.64	1.2754	67.95	89,222.69
3	1.3 EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	3,873.000	48.44	187,608.12	1.2754	61.78	239,275.39
4	1.4 EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	1,342.000	129.05	173,185.10	1.2754	164.59	220,880.27
5	1.5 SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	39.000	53.28	2,077.92	1.2754	67.95	2,650.17
6	1.5.1 SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	13.000	699.01	9,087.13	1.2754	891.51	11,589.72
7	1.5.2 CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	13.000	690.48	8,976.24	1.2754	880.63	11,448.29
8	1.5.3 SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	13.000	434.21	5,644.73	1.2754	553.79	7,199.28
9	1.5.4 SELECTED MATERIAL "A"	ลบ.ม.	849.000	699.01	593,459.49	1.2754	891.51	756,898.23
9	1.6 CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.						

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 กิจกรรมพัฒนาทางหลวงแผ่นดินงานชุมชน งานพัฒนาทางหลวงแผ่นดินงานชุมชน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ทางหลวงหมายเลข 0102 ตอน น่าน - บ่อโพธิ์ ระหว่าง กม.35+800 - กม.36+650 รวมปริมาณงาน 1.00 แห่ง โดยวิธีตัดเดือก
 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	1.7 SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	601.000	690.48	414,978.48	1.2754	880.63	529,263.55
11	1.8 SELECTED MATERIAL "A"	ลบ.ม.	607.000	434.21	263,565.47	1.2754	553.79	336,151.40
12	1.9 PRIME COAT	ตร.ม.	3,928.000	31.07	122,042.96	1.2754	39.62	155,653.59
13	1.10 TACK COAT (ผิวจราจรใหม่)	ตร.ม.	3,923.000	9.19	36,052.37	1.2754	11.72	45,981.19
14	1.11 TACK COAT (ผิวจราจรเดิม)	ตร.ม.	6,521.000	11.58	75,513.18	1.2754	14.76	96,309.50
15	1.12 ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ตัน	59.000	2,020.99	119,238.41	1.2754	2,577.57	152,076.66
16	1.13 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (ON PRIME COAT)	ตร.ม.	3,923.000	239.77	940,617.71	1.2754	305.80	1,199,663.82
17	1.14 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (ON TACK COAT)	ตร.ม.	10,413.000	239.44	2,493,288.72	1.2754	305.38	3,179,940.43
18	1.15 RC MANHOLE TYPE " B " (For R.C.DITCH TYPE "A")	แห่ง	116.000	15,904.53	1,844,925.48	1.2754	20,284.63	2,353,017.95
19	1.16 R.C. PIPE CULVERTS DIA 0.60 M. CLASS II	ม.	20.000	1,232.88	24,657.60	1.2754	1,572.41	31,448.30
20	1.17 R.C. PIPE CULVERTS DIA 1.00 M. CLASS II	ม.	8.000	2,697.08	21,576.64	1.2754	3,439.85	27,518.84

มณฑล เพ็ญจันทร์

01 ธันวาคม 2564 19:32:26

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างตามแผนรายการประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 กิจกรรมพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ทางหลวงหมายเลข 2012 ตอน นาทน - บ่อโพธิ์ ระหว่าง กม.35+800 - กม.36+650 รวมปริมาณงาน 1.00 แห่ง โดยวิธีตัดเดือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (จังหวัด)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
21	1.18 PLAIN CONCRETE HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL)	ลบ.ม.	3.000	2,391.81	7,175.43	1.2754	3,050.51	9,151.54
22	1.19 R.C. DITCH TYPE A	ม.	1,474.000	4,873.81	7,183,995.94	1.2754	6,216.05	9,162,468.42
23	1.20 SIDE DITCH LINING TYPE II	ตร.ม.	378.000	227.75	86,089.50	1.2754	290.47	109,798.54
24	1.21 RETAINING WALL TYPE 1A	ม.	100.000	377.30	37,730.00	1.2754	481.20	48,120.84
25	1.22 KILOMETER STONE	แห่ง	1.000	1,830.41	1,830.41	1.2754	2,334.50	2,334.50
26	1.23 ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS ,CUT-OFF)	ต้น	21.000	28,462.17	597,705.57	1.2754	36,300.65	762,313.68
27	1.24 RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS SINGLE BRACKET (MOUNTING HEIGHT 9.00 M.)	ต้น	5.000	10,496.75	52,483.75	1.2754	13,387.55	66,937.77
28	1.25 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	410.000	294.74	120,843.40	1.2754	375.91	154,123.67

มณฑล เพ็ญจันทร์

01 ธันวาคม 2564 19:32:26

หน้า 3 จาก 4

แบบฟอร์มรายงานที่อธิบายราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 กิจกรรมพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : หน่วยงานโครงการ/งานก่อสร้าง : ทางหลวงหมายเลข 20102 ตอน น้ำเหิน - บ่อโพธิ์ ระหว่าง กม.35+800 - กม.36+650 รวมปริมาณงาน 1.00 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (รังทอง)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
29	1.26 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION 2. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	L.S	1.000	18,803.65	18,803.65	1.2754	23,982.17	23,982.17
							รวมราคากลาง	19,992,518.45