

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากสวย - น้ำเป
ตอน 2 ระหว่าง กม.36+900 - กม.37+535 ระยะทางดำเนินการ 0.635 กม. ปริมาณงาน 13,015 ตร.ม. (ทางตรง 12,065
ตร.ม. ส่วนขยาย 950 ตร.ม.) โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงหนองคาย / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 11,500,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 ส.ค. 2564 เป็นเงิน 11,487,685.37 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ปราโมทย์ จันทรวีฑูร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.หนองคาย (ว)

7.2 ประภาส ประทุมโต กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานโยธา

7.3 วงศกร เรียนขารี กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากสวย - น้ำเป่ ตอน 2 ระหว่าง กม.36+900 - กม.37+535 ระยะทางดำเนินการ 0.635 กม.

ปริมาณงาน 13,015 ตร.ม. (ทางตรง 12,065 ตร.ม.ส่วนขยาย 950 ตร.ม.) โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงหนองคาย/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. MILLING OF EXSTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. DEPTH (ขนเก็บที่ ทล.212 กม.44+821 บริเวณหมวดทางหลวงโพธิสัย)	ตร.ม.	950.000	14.79	14,050.50	1.3417	19.84	18,851.55
2	2. SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	112.000	863.86	96,752.32	1.3417	1,159.04	129,812.58
3	3. CRUSHED ROCK LEVELING COURSE	ลบ.ม. ทลวม	290.000	463.29	134,354.10	1.3417	621.59	180,262.89
4	4. PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEPTH	ตร.ม.	12,065.000	82.13	990,898.45	1.3417	110.19	1,329,488.45
5	5. PRIME COAT	ตร.ม.	12,065.000	32.04	386,562.60	1.3417	42.98	518,651.04
6	6. TACK COAT	ตร.ม.	13,015.000	11.95	155,529.25	1.3417	16.03	208,673.59
7	7. ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	ตัน	92.000	2,099.73	193,175.16	1.3417	2,817.20	259,183.11
8	8. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM.THICK (ON PRIME COAT)	ตร.ม.	12,065.000	252.45	3,045,809.25	1.3417	338.71	4,086,562.27
9	9. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.THICK (ON TACK COAT)	ตร.ม.	13,015.000	252.06	3,280,560.90	1.3417	338.18	4,401,528.55

วงศกร เรียนขารี

14 ธันวาคม 2564 10:29:58

หน้า 1 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากสวย - น้ำเป ตอน 2 ระหว่าง กม.36+900 - กม.37+535 ระยะทางดำเนินการ 0.635 กม.

ปริมาณงาน 13,015 ตร.ม. (ทางตรง 12,065 ตร.ม.ส่วนขยาย 950 ตร.ม.) โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงหนองคาย/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	10. THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	ตร.ม.	303.000	297.41	90,115.23	1.3417	399.03	120,907.60
11	11. THERMOPLASTIC WHITE PAINT	ตร.ม.	515.000	297.41	153,166.15	1.3417	399.03	205,503.02
12	12. งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง	ชุด	1.000	21,063.37	21,063.37	1.3417	28,260.72	28,260.72
							รวมราคากลาง	11,487,685.37

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากสวย - น้ำเป ตอน 2 ระหว่าง กม.36+900 - กม.37+535 ระยะทางดำเนินการ 0.635 กม.
ปริมาณงาน 13,015 ตร.ม. (ทางตรง 12,065 ตร.ม.ส่วนขยาย 950 ตร.ม.) โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงหนองคาย/กรมทางหลวง

(ปราโมทย์ จันทรวิฑูร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ประภาส ประทุมโต)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(วงศกร เรียนขารี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ

(นายทวีศักดิ์ เจียมรัตโนภาส)

ผอ.ขท. รักษาราชการแทน

ผอ.ขท.หนองคาย ๖๖๖

วงศกร เรียนขารี

14 ธันวาคม 2564

14 S.A. 2564