

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
จ้างก่อสร้างงานจ้างทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ บนทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองคาย - ปากสวาย
ตอน 1 ระหว่าง กม.13+800 - กม.14+300 ระยะทางดำเนินการ 0.500 กม. ปริมาณงาน 11,550 ตร.ม. (ทางตรง 10,500
ตร.ม. ส่วนขยาย 1,050 ตร.ม.) โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงหนองคาย / กรมทางหลวง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,100,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน
โดยสังเขป งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 ส.ค. 2564 เป็นเงิน 10,098,567.11 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
7.1 นายปราโมทย์ จันทรวีฑูร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.หนองคาย (ว)
7.2 ประภาส ประทุมโต กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานโยธา
7.3 วงศกร เรียนซารี กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ~~จ้างก่อสร้างงานจ้างทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ บนทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองคาย - ปากสวย ตอน 1 ระหว่าง กม.13+800 - กม.14+300 ระยะทางดำเนินการ 0.500 กม.~~
 ปริมาณงาน 11,550 ตร.ม. (ทางตรง 10,500 ตร.ม. ส่วนขยาย 1,050 ตร.ม.) โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ~~แขวงทางหลวงหนองคาย/กรมทางหลวง~~

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. MILLING OF EXSTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. DEPTH (ขนเก็บที่ ทล.2 กม.498+233 RT. บริเวณหมวดทางหลวงหนองคาย) ✓	ตร.ม. ✓	1,050.000 ✓	19.90	20,895.00	1.3528	26.92	28,266.75
2	2. CRUSHED ROCK LEVELING COURSE ✓	ลบ.ม. ทลวม ✓	643.000 ✓	421.13	270,786.59	1.3528	569.70	366,320.09
3	3. PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEPTH ✓	ตร.ม. ✓	10,500.000 ✓	80.12	841,260.00	1.3528	108.38	1,138,056.52
4	4. PRIME COAT ✓	ตร.ม. ✓	10,500.000 ✓	30.33	318,465.00	1.3528	41.03	430,819.45
5	5. TACK COAT ✓	ตร.ม. ✓	11,550.000 ✓	11.09	128,089.50	1.3528	15.00	173,279.47
6	6. ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE ✓	ตัน ✓	126.000 ✓	2,039.21	256,940.46	1.3528	2,758.64	347,589.05
7	7. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM.THICK (ON PRIME COAT) ✓	ตร.ม. ✓	10,500.000 ✓	246.36	2,586,780.00	1.3528	333.27	3,499,395.98
8	8. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.THICK (ON TACK COAT) ✓	ตร.ม. ✓	11,550.000 ✓	244.87	2,828,248.50	1.3528	331.26	3,826,054.57
9	9. THERMOPLASTIC YELLOW PAINT ✓	ตร.ม. ✓	414.000 ✓	295.22	122,221.08	1.3528	399.37	165,340.67
10	10. THERMOPLASTIC WHITE PAINT ✓	ตร.ม. ✓	255.000 ✓	295.22	75,281.10	1.3528	399.37	101,840.27

วงศกร เรียนขารี

14 ธันวาคม 2564 18:41:38

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานจ้างทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ บนทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองคาย - ปากสวย ตอน 1 ระหว่าง กม.13+800 - กม.14+300 ระยะทางดำเนินการ 0.500 กม.
 ปริมาณงาน 11,550 ตร.ม. (ทางตรง 10,500 ตร.ม.ส่วนขยาย 1,050 ตร.ม.) โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงหนองคาย/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	11. งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง /	LS	1.000 ✓	15,970.06	15,970.06	1.3528	21,604.29	21,604.29
รวมราคากลาง								10,098,567.11

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างงานจ้างทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ บนทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองคาย - ปากสวย ตอน 1 ระหว่าง กม.13+800 - กม.14+300 ระยะทางดำเนินการ 0.500 กม.
ปริมาณงาน 11,550 ตร.ม. (ทางตรง 10,500 ตร.ม.ส่วนขยาย 1,050 ตร.ม.) โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงหนองคาย/กรมทางหลวง



(นายปราโมทย์ จันทรวิฑูร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(ประภาส ประทุมโต)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(วงศกร เรียนชารี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ



(นายทวิศักดิ์ เจียมรัตโนภาส)

ผอ.ขท. รักษาราชการแทน

ผอ.ขท.หนองคาย

14 ส.ค. 2564

วงศกร เรียนชารี

14 ธันวาคม 2564