

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ บนทางหลวงหมายเลข 242 ตอนควนคึม 0101 ตอน หนองคาย -
หนองบัว ตอน 1 ระหว่าง กม.0+075 - กม.0+880 เป็นช่วงๆ ระยะทางดำเนินการ 0.576 กม. ปริมาณงาน 11,642 ตร.ม.
(ทางตรง 10,942 ตร.ม. ส่วนขยาย 700 ตร.ม.) โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงหนองคาย / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,100,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 ส.ค. 2564 เป็นเงิน 10,079,677.56 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายปราโมทย์ จันทรวินิจ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ชท.หนองคาย (ว)

7.2 ประภาส ประทุมโต กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานโยธา

7.3 วงศกร เรียนซารี กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ บนทางหลวงหมายเลข 242 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองคาย - หนองบัว ตอน 1 ระหว่าง กม.0+075 - กม.0+880 เป็นช่วงๆ ระยะทางดำเนินการ
 0.576 กม. ปริมาณงาน 11,642 ตร.ม. (ทางตรง 10,942 ตร.ม. ส่วนขยาย 700 ตร.ม.) โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงหนองคาย/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. DEPTH (ขนเก็บที่กม.498+233 บริเวณหมวดทางหลวงหนองคาย) ✓	ตร.ม. ✓	700.000 ✓	15.83	11,081.00	1.3529	21.41	14,991.48
2	2. MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 10 CM. DEPTH (ขนเก็บที่กม.498+233 บริเวณหมวดทางหลวงหนองคาย) /	ตร.ม. /	2,299.000 ✓	21.08	48,462.92	1.3529	28.51	65,565.48
3	3. SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT ✓	ลบ.ม. ✓	80.000 ✓	775.83	62,066.40	1.3529	1,049.62	83,969.63
4	4. CRUSHED ROCK LEVELING COURSE ✓	ลบ.ม. หลวม ✓	282.000 ✓	404.33	114,021.06	1.3529	547.01	154,259.09
5	5. PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEPTH ✓	ตร.ม. ✓	8,643.000 ✓	81.25	702,243.75	1.3529	109.92	950,065.56
6	6. PRIME COAT ✓	ตร.ม. ✓	10,942.000 ✓	32.00	350,144.00	1.3529	43.29	473,709.81

วงศ์กร เรียงซารี

14 ธันวาคม 2564 19:38:11

หน้า 1 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ บนทางหลวงหมายเลข 242 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองคาย - หนองบัว ตอน 1 ระหว่าง กม.0+075 - กม.0+880 เป็นช่วงๆ ระยะทางดำเนินการ
0.576 กม. ปริมาณงาน 11,642 ตร.ม. (ทางตรง 10,942 ตร.ม. ส่วนขยาย 700 ตร.ม.) โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงหนองคาย/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	7. TACK COAT ✓	ตร.ม. ✓	11,642.000 ✓	11.94	139,005.48	1.3529	16.15	188,060.51
8	8. ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE ✓	ตัน ✓	84.000 ✓	2,077.87	174,541.08	1.3529	2,811.15	236,136.62
9	9. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM.THICK (ON PRIME COAT) ✓	ตร.ม. ✓	10,942.000 ✓	249.83	2,733,639.86	1.3529	337.99	3,698,341.36
10	10. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.THICK (ON TACK COAT) ✓	ตร.ม. ✓	11,642.000 ✓	249.44	2,903,980.48	1.3529	337.46	3,928,795.19
11	11. THERMOPLASTIC YELLOW PAINT ✓	ตร.ม. ✓	337.000 ✓	294.96	99,401.52	1.3529	399.05	134,480.31
12	12. THERMOPLASTIC WHITE PAINT ✓	ตร.ม. ✓	306.000 ✓	294.96	90,257.76	1.3529	399.05	122,109.72
13	13. งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง ✓	L.S ✓	1.000 ✓	21,577.95	21,577.95	1.3529	29,192.80	29,192.80
รวมราคากลาง								10,079,677.56

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ บนทางหลวงหมายเลข 242 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองคาย - หนองบัว ตอน 1 ระหว่าง กม.0+075 - กม.0+880 เป็นช่วงๆ ระยะทางดำเนินการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	0.576 กม. ปริมาณงาน 11,642 ตร.ม. (ทางตรง 10,942 ตร.ม. ส่วนขยาย 700 ตร.ม.) โดยวิธีคัดเลือก แขวงทางหลวงหนองคาย/กรมทางหลวง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ บนทางหลวงหมายเลข 242 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองคาย - หนองบัว ตอน 1 ระหว่าง กม.0+075 - กม.0+880 เป็นช่วงๆ ระยะทางดำเนินการ 0.576 กม. ปริมาณงาน 11,642 ตร.ม. (ทางตรง 10,942 ตร.ม. ส่วนขยาย 700 ตร.ม.) โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงหนองคาย/กรมทางหลวง

(นายปราโมทย์ จันทวิฑูร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ประภาส ประทุมโต)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(วงศกร เรียนซารี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ

(นายทวิศักดิ์ เจียมรัตโนภาส)

ผอ.ขท. รักษาราชการแทน

ผอ.ขท.หนองคาย

วงศกร เรียนซารี

14 ธันวาคม 2564

14 ส.ค. 2564