



แขวง./ - รหัส : เพชรบุรี
โครงการ - รหัส : งานป้ายจราจร
สายทาง - หมายเลข : หนองเอื้อง - ทุ่งขาม ตอน 2

338
31200
3400
0100
7.853

สำนักทางหลวงที่ 15 (ประจวบฯ) กม. - ระยะทางที่ท่า : กม.0+000 - กม.7+853

เรียน ผอ.ขท.เพชรบุรี

เพื่อโปรดทราบราคากลางตามแผนรายประมาณการประจำปี 2565 รหัส 31200 งานป้ายจราจร
ในทางหลวงหมายเลข 3400 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองเอื้อง - ทุ่งขาม ตอน 2 ที่ กม.0+000 - กม.7+853

งบประมาณ 1,000,000.00 บาท
ราคากลาง 999,525.34 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ

ลงชื่อ..... (นายวศิน สมบูรณ์) ประธานกรรมการ
ร.อ.ขท.(ว) เพชรบุรี

ลงชื่อ..... (นายไพสันต์ ศุภเลิศ) กรรมการ
ขฟ.ขท.เพชรบุรี

ลงชื่อ..... (นายจักรพันธ์ แก้วสีงาม) กรรมการและเลขานุการ
ขผ.ขท.เพชรบุรี

เห็นชอบกำหนดราคากลางเป็นเงิน 999,525.34 บาท

(แก้วแสนแก้วหมื่นแก้วพันธ์ ร้อยยี่สิบห้าบาทสามสิบสี่สตางค์)

ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

.....

(นายนที ขวัญแพ)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบุรี

ลงวันที่ - 8 ธ.ค. 2564



แขวง/สน.บท. - รหัส : เพชรบุรี 338

โครงการ - รหัส : งานป้ายจราจร 31200

สายทาง - หมายเลข : ทนงเอื้อง - พุ่งข้าม ตอน 2 3400

สำนักทางหลวงที่ 15 (ประจวบฯ)

กม. - ระยะทางที่ท่า : กม.0+000 - กม.7+853 7.853

พื้นที่ผ่น ปกติ

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 27.50 บาท/ลิตร

| ที่ | รายการ | ปริมาณงาน | | ต้นทุน | | ราคาประเมิน = ต้นทุน x Factor F Factor F = 1.3589 | | |
|-----------|---|-----------|--------|-------------|---------------|--|----------|---------------|
| | | หน่วย | จำนวน | บาทต่อหน่วย | เป็นเงิน(บาท) | บาทต่อหน่วย | คิดให้ | เป็นเงิน(บาท) |
| | งานทาง | | | | | | | |
| 6.11(1.1) | งานป้ายจราจรชนิดแผ่น เหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม.มีเฟรม สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ ตัวอักษร, เส้นขอบ หรือเครื่องหมายสีคำ(ทับแสง) ระดับการสะท้อนแบบที่ 3 หรือ แบบที่ 4 HIGH INTENSITY GRADE | SQ.M. | 24.660 | 2,784.30 | 68,660.84 | 3,783.58 | 3,783.58 | 93,303.21 |
| 6.11(1.2) | งานป้ายจราจรชนิดแผ่น เหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม.ไม่มีเฟรม สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ ตัวอักษร, เส้นขอบ หรือเครื่องหมายสีคำ(ทับแสง) ระดับการสะท้อนแบบที่ 7 ,8 หรือแบบที่ 10 SUPER HIGH INTENSITY GRADE หรือแบบที่ 9 VERY HIGH INTENSITY GRADE | SQ.M. | 23.250 | 4,151.67 | 96,526.33 | 5,641.70 | 5,641.70 | 131,169.63 |
| 6.11(1.3) | งานป้ายจราจรชนิดแผ่น เหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม.มีเฟรม สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ ตัวอักษร, เส้นขอบ หรือเครื่องหมายสีคำ(ทับแสง) ระดับการสะท้อนแบบที่ 7 ,8 หรือแบบที่ 10 SUPER HIGH INTENSITY GRADE หรือแบบที่ 9 VERY HIGH INTENSITY GRADE | SQ.M. | 90.000 | 4,258.49 | 383,264.10 | 5,786.86 | 5,786.86 | 520,817.59 |
| 6.11(1.4) | งานป้ายจราจรชนิดแผ่น เหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม.ไม่มีเฟรม สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ ตัวอักษร, เส้นขอบ หรือเครื่องหมายสะท้อนแสงสีต่างๆ ระดับการสะท้อนแบบที่ 7 ,8 หรือแบบที่ 10 SUPER HIGH INTENSITY GRADE หรือแบบที่ 9 VERY HIGH INTENSITY GRADE | SQ.M. | 2.240 | 5,184.86 | 11,614.09 | 7,045.70 | 7,045.70 | 15,782.38 |
| 6.11(2.4) | STEEL SIGN POST, SIZ 75 X 75 MM. TUBE,3.2 MM. THICK | M. | 525 | 326.35 | 171,333.75 | 443.47 | 443.47 | 232,825.43 |

(นายจักรพันธ์ แก้วสีงาม)

ผ.ชท.เพชรบุรี



แขวง/สน.บท. - รหัส : เพชรบุรี 338
 โครงการ - รหัส : งานป้ายจราจร 31200
 สายทาง - หมายเลข : หนองเอื้อง - ทุ่งขาม ตอน 2 3400
 กม. - ระยะทางที่ท่า : กม.0+000 - กม.7+853 7.853

พื้นที่ฝน ปกติ

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 27.50 บาท/ลิตร

| ที่ | รายการ | ปริมาณงาน | | ต้นทุน | | ราคาประเมิน = ต้นทุน x Factor F Factor F = 1.3589 | | |
|---|--|-----------|-------|---------------------|---------------|--|----------|---------------|
| | | หน่วย | จำนวน | บาทต่อหน่วย | เป็นเงิน(บาท) | บาทต่อหน่วย | คิดให้ | เป็นเงิน(บาท) |
| 7 | งานติดตั้งป้ายและอุปกรณ์จราจรระหว่างการก่อสร้างบริเวณไหล่ทาง สำหรับทางหลวง 2 ช่องจราจร | L.S. | 1 | 4,140.92 | 4,140.92 | 5,627.09 | 5,627.09 | 5,627.10 |
| ราคาประเมินเมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2564 | | | | 735,540.03 | 1.3589 | ปรับยอดลด | | 999,525.34 |
| | | | | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | | | | 999,525.34 |
| เป็นเงินรวมทั้งสิ้น = เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยยี่สิบห้าบาทสามสิบสี่สตางค์ | | | | | | | | |
| ต้นทุนรวม = ต้นทุนงานทาง + ต้นทุนงานสะพาน | | | | 735,540.03 | | | | |

Factor F เงินกู้ธนาคารโลก 0% เงินงบประมาณ 100%

| ใช้ตาราง Factor F | ทาง | ตารางที่ | | คำนวณต้นทุน(บาท) | F จากตาราง | พื้นที่ฝน | Factor F |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------|----|------------------|------------|--------------|----------|
| เงินล่วงหน้า | 15% | ดอกเบี้ยเงินกู้ | 5% | 5 | 1.3589 | เพชรบุรี | - |
| เงินประกันผลงาน | 10% | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 7% | 0.73554003 | 1.3589 | ใช้ Factor F | 1.3589 |
| ชื่อตาราง | 'Ref. Table.xls'!F_ทาง_VAT7_2563_IR.5 | | | 10 | 1.3079 | ปกติ | - |

(นายจักรพันธ์ แก้วสิงาม)

ชผ.ชท.เพชรบุรี



แขวง/สน.บพ. - รหัส : เพชรบุรี 338
โครงการ - รหัส : งานป้ายจราจร 31200
สายทาง - หมายเลข : ท้องเอื้อง - หุ้งขาม ตอน 2 3400
0100
สำนักทางหลวงที่ 13 (ประจวบฯ) กม. - ระยะทางที่ท่า : กม.0+000 - กม.7+853 7.853

| | | | | | | | |
|-------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------------------|-------|--------------------|----------|
| ประเมินราคาเมื่อ | 8 ธ.ค. 2564 | ราคาน้ำมัน (บ/ล.) | 27.00-27.99 | ราคาน้ำมันเฉลี่ย (บ/ล.) | 27.50 | พื้นที่ผ่น (N/R) | เพชรบุรี |
| ADT (คัน/วัน) | 3,316 | Tf = | 1.028 | เงินล่วงหน้า | 15% | ดอกเบี้ยเงินกู้ | 5% |
| ความหนาผิว (มม.) | 50 | Thk. F | 1.00 | เงินประกันผลงาน | 10% | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 7% |
| ชั้นผิวทาง (ชั้น) | 4 | ระยะทาง L/4 (กม.) | 1.963 | ใช้ที่ระยะทาง (กม.) | 2 | ใช้ตาราง Factor F | ทาง |

| ที่ | รายการ | บาท/หน่วย | ราคาที่แหล่ง | ระยะทางขนส่ง | ค่าขนส่ง | ค่าขนขึ้น-ลง | ชนิดรถ | แหล่งวัสดุ |
|-----|-------------------------|-------------|--------------|--------------|----------|--------------|---------|--------------------------|
| 1 | ปูนซีเมนต์ประเภท 1 | บาท / ตัน | 2,090.00 | 67 | 99.65 | 50 | ลากพ่วง | บ. ชลประทานฯ จก. อ. ชะอำ |
| 2 | ทรายหยาบ | บาท / ลบ.ม. | 300.00 | 39 | 131.98 | - | 10 ล้อ | บ่อทรายวารรัตน์ |
| 3 | เหล็กกล่อง 3" x 3"x3.2m | บาท / ท่อน | 1,507.85 | - | - | - | - | อ. เมือง จ. เพชรบุรี |
| 4 | สีกันสนิม (3.785 ลิตร) | บาท / ตัง | 373.83 | - | - | - | - | อ. เมือง จ. เพชรบุรี |
| 5 | สีน้ำมัน (3.785 ลิตร) | บาท / ตัง | 607.48 | - | - | - | - | อ. เมือง จ. เพชรบุรี |

(นายจักรพันธุ์ แก้วสิงาม)

ชผ.ชท.เพชรบุรี

รายละเอียดงานต้นทุนต่อหน่วย

พื้นที่ฝน ปกติ

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 27.50 บาท/ลิตร

6.11(1) SIGN PLATE

6.11(1.1) งานป้ายจราจรชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. มีเฟรม สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ, ตัวอักษร
เส้นขอบ หรือเครื่องหมาย สีดำ(ทึบแสง) ระดับการสะท้อนแบบที่ 3 หรือ แบบที่ 4 HIGH INTENSITY GRADE

| SIGN PLATE (DWG. NO. RS-101) | | พื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ ตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ(ทึบแสง) | |
|--|------------------|--|----------------------|
| คิดจากพื้นที่ | 1 ตร.ม. มี FRAME | | |
| แผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม. | = 10.36 | กก. @ 48.43 | = 501.73 บาท |
| แผ่นพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ | = 1 | ตร.ม. @ 1865 | = 1,865.00 บาท |
| แบบที่ 3 หรือ แบบที่ 4(High Intensity Grade) | | | |
| ตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ(ทึบแสง) | = 0.40 | ตร.ม. @ 350 | = 140.00 บาท |
| - | | | |
| ค่าพ่นสีหลังป้าย | = 1 | ตร.ม. @ 74.00 | = 74.00 บาท |
| o 50 x 25 x 1.6 มม. (1.8 กก./ม.) | = 4.85 | กก. @ 15.39 | = 74.64 บาท |
| รวมทาสี | | | |
| ค่าประทับเครื่องหมายกรมาด้านหน้า | = 1 | แห่ง @ 20.00 | = 20.00 บาท |
| ค่า BOLT & NUT ชุบสังกะสี | = 4 | ชุด @ 35.00 | = 140.00 บาท |
| ค่าขนส่ง ประกอบ ติดตั้ง | = 1 | ตร.ม. @ 87.00 | = 87.00 บาท |
| ค่าใช้จ่ายรวม | | | = 2,902.37 บาท |
| ค่างานต้นทุน | = 2902.37 / 1 | | = 2,902.37 บาท/ตร.ม. |
| | | คิดให้ = | 2,784.30 บาท/ตร.ม. |

6.11(1.2) งานป้ายจราจรชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม. ไม่มีเฟรม สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ, ตัวอักษร,
เส้นขอบ หรือเครื่องหมายสีดำ(ทึบแสง) ระดับการสะท้อน แบบที่ 7 ,แบบที่ 8 หรือแบบที่ 10 SUPER HIGH
INTENSITY GRADE หรือ แบบที่ 9 VERY HIGH INTENSITY GRADE

| SIGN PLATE (DWG. NO. RS-101) | | พื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ ตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ(ทึบแสง) | |
|----------------------------------|---------------------|--|----------------------|
| คิดจากพื้นที่ | 1 ตร.ม. ไม่มี FRAME | | |
| แผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม. | = 10.36 | กก. @ 48.43 | = 501.73 บาท |
| แผ่นพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ | = 1 | ตร.ม. @ 3435 | = 3,435.00 บาท |
| แบบที่ 7,8 หรือแบบที่ 9 | | | |
| ตัวอักษร,เครื่องหมายสีดำ | = 0.40 | ตร.ม. @ 350 | = 140.00 บาท |
| - | | | |
| ค่าพ่นสีหลังป้าย | = 1 | ตร.ม. @ 74.00 | = 74.00 บาท |
| o 50 x 25 x 1.6 มม. (1.8 กก./ม.) | = 0 | กก. @ 0.00 | = 0.00 บาท |
| ค่าประทับเครื่องหมายด้านหลัง | = 1 | แห่ง @ 20.00 | = 20.00 บาท |
| ค่า BOLT & NUT ชุบสังกะสี | = 2 | ชุด @ 35.00 | = 70.00 บาท |
| ค่าขนส่ง ประกอบ ติดตั้ง | = 1 | ตร.ม. @ 87.00 | = 87.00 บาท |
| ค่าใช้จ่ายรวม | | | = 4,327.73 บาท |
| ค่างานต้นทุน | = 4327.73 / 1 | | = 4,327.73 บาท/ตร.ม. |
| | | คิดให้ = | 4,151.67 บาท/ตร.ม. |



(นายจักรพันธุ์ แก้วสีงาม)


ชผ.ชท.เพชรบุรี

6.11(1.3) งานป้ายจราจรชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม. มีเฟรม สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ, ตัวอักษร, เส้นขอบ หรือเครื่องหมายสีค่า(ทึบแสง) ระดับการสะท้อน แบบที่ 7, แบบที่ 8 หรือแบบที่ 10 SUPER HIGH INTENSITY GRADE หรือ แบบที่ 9 VERY HIGH INTENSITY GRADE

| SIGN PLATE | (DWG. NO. RS-101) | พื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ | ตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีค่า(ทึบแสง) |
|----------------------------------|-------------------|----------------------|--|
| คิดจากพื้นที่ 1 ตร.ม. | มี FRAME | | |
| แผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม. | = 10.36 | กก. @ 48.43 | = 501.73 บาท |
| แผ่นพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ | = 1 | ตร.ม. @ 3435 | = 3,435.00 บาท |
| แบบที่ 7,8 หรือแบบที่ 9 | | | |
| ตัวอักษร,เครื่องหมายสีค่า | = 0.40 | ตร.ม. @ 350 | = 140.00 บาท |
| - | | | |
| ค่าหนังสือหลังป้าย | = 1 | ตร.ม. @ 74.00 | = 74.00 บาท |
| o 50 x 25 x 1.6 มม. (1.8 กก./ม.) | = 4.85 | กก. @ 25.02 | = 121.35 บาท |
| ค่าประทับเครื่องหมายด้านหลัง | = 1 | แห่ง @ 20.00 | = 20.00 บาท |
| ค่า BOLT & NUT ชุบสังกะสี | = 2 | ชุด @ 30.00 | = 60.00 บาท |
| ค่าขนส่ง ประกอบ ติดตั้ง | = 1 | ตร.ม. @ 87.00 | = 87.00 บาท |
| ค่าใช้จ่ายรวม | | | = 4,439.08 บาท |
| ค่างานต้นทุน | = 4439.08 / 1 | | = 4,439.08 บาท/ตร.ม. |
| | | คิดให้ = | 4,258.49 บาท/ตร.ม. |

6.11(1.4) งานป้ายจราจรชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม. ไม่มีเฟรม สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ, ตัวอักษร, เส้นขอบ หรือเครื่องหมายสีค่าต่างๆ ระดับการสะท้อน แบบที่ 7, แบบที่ 8 หรือแบบที่ 10 SUPER HIGH INTENSITY GRADE หรือ แบบที่ 9 VERY HIGH INTENSITY GRADE

| SIGN PLATE | (DWG. NO. RS-101) | พื้น,ตัวอักษร , เส้นขอบหรือเครื่องหมาย สะท้อนแสงสีต่างๆ |
|----------------------------------|-------------------|---|
| คิดจากพื้นที่ 1 ตร.ม. | ไม่มี FRAME | |
| แผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม. | = 10.36 | กก. @ 48.43 = 501.73 บาท |
| แผ่นพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ | = 1 | ตร.ม. @ 3435 = 3,435.00 บาท |
| แบบที่ 7,8 หรือแบบที่ 9 | | |
| ค่าตัวอักษร,เส้นขอบ ฯลฯ สะท้อน | = 0.40 | ตร.ม. @ 3435 = 1,374.00 บาท |
| แบบที่ 7,8 หรือแบบที่ 9 | | |
| ค่าหนังสือหลังป้าย | = 1 | ตร.ม. @ 74.00 = 74.00 บาท |
| o 50 x 25 x 1.6 มม. (1.8 กก./ม.) | = 0 | กก. @ 0.00 = 0.00 บาท |
| ค่าประทับเครื่องหมายด้านหลัง | = 1 | แห่ง @ 20.00 = 20.00 บาท |
| ค่า BOLT & NUT ชุบสังกะสี | = 2 | ชุด @ 0.00 = 0.00 บาท |
| ค่าขนส่ง ประกอบ ติดตั้ง | = 1 | ตร.ม. @ 0.00 = 0.00 บาท |
| ค่าใช้จ่ายรวม | | = 5,404.73 บาท |
| ค่างานต้นทุน | = 5404.73 / 1 | = 5,404.73 บาท/ตร.ม. |
| | | คิดให้ = 5,184.86 บาท/ตร.ม. |



(นายจักรพันธ์ แก้วสิงาม)
 ชผ.ขท.เพชรบุรี

6.11(2.4) STEEL SIGN POST SIZE 75 x 75 MM. TUBE ,3.2 MM. THICK

คิดจากความยาว 3.00 ม.

| | | | | | | | |
|---|---|-------------|---------|----------|---|----------|--------|
| ชุดหลุมเสา | = | 1 | ตัน @ | 40.00 | = | 40.00 | บาท |
| คอนกรีตหยาบ | = | 0.03 | ลบ.ม. @ | 1,505.39 | = | 45.16 | บาท |
| ไม้แบบ (2) | = | 0 | ตร.ม. @ | 279.62 | = | 0.00 | บาท |
| เหล็ก * 3"x3"x3.00 ม.X2.3 มม. (W 7.01 กก. /ม.) | = | 21.03 | กก. @ | 35.85 | = | 753.93 | บาท |
| ค่าทาสีกันสนิม | = | 0.91 | ตร.ม. @ | 80.75 | = | 73.48 | บาท |
| ค่าขนส่งเสาเหล็ก | = | 1 | ตัน @ | 8.00 | = | 8.00 | บาท |
| ค่าติดตั้งฝังเสาเหล็ก | = | 1 | ตัน @ | 100.00 | = | 100.00 | |
| ค่าใช้จ่ายรวม | | | | | = | 1,020.57 | บาท |
| ค่างานต้นทุน | = | 1020.57 / 3 | | | = | 340.19 | บาท/ม. |

คิดให้ = 326.35 บาท/ม.



(นายจักรพันธุ์ แก้วสิงาม)

ช.ต.พ.เพชรบุรี

รายละเอียดคำนวณต้นทุนต่อหน่วย

พื้นที่ฝน ปกติ

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 27.50

บาท/ลิตร

7 งานติดตั้งป้ายและอุปกรณ์จราจรระหว่างการก่อสร้างบริเวณไหล่ทาง สำหรับทางหลวง 2 ช่องจราจร

| | | | | | | | |
|----------------------------------|---|-------|---------|----------|---|-----------|-----|
| ป้ายติดแผ่นสะท้อนแสง จำนวน | = | 9.315 | ตร.ม. @ | 2,717.77 | = | 25,316.03 | บาท |
| 6 ชุด | | | | | | | |
| เสาป้ายเหล็กขนาด 3" x 3" x 2 mm. | = | 36.5 | ม. @ | 251.31 | = | 9,172.82 | บาท |
| แผงกันสะท้อนแสงชนิด 3 ชั้น | = | - | ชุด @ | - | = | - | บาท |
| แผงกันสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น | = | 4 | ชุด @ | 2,137.67 | = | 8,550.68 | บาท |
| แผงตั้งสะท้อนมุม 1 หน้า | = | - | ชุด @ | - | = | - | บาท |
| แผงตั้งสะท้อนมุม 2 หน้า | = | 33 | ชุด @ | 926.44 | = | 30,572.52 | บาท |
| Concrete Barrier | = | - | ม. @ | - | = | - | บาท |
| สัญญาณธง | = | - | ชุด @ | - | = | - | บาท |
| ไฟกระพริบ | = | 2 | ดวง @ | 1,538.00 | = | 3,076.00 | บาท |
| สีตีเส้น Cold Paint | = | - | ตร.ม. @ | - | = | - | บาท |

| | | | | | | | |
|------------------|---|-------|---------|-------|---|----------|-----|
| ทาสีเสาป้ายเหล็ก | = | 11.13 | ตร.ม. @ | 90.69 | = | 1,009.38 | บาท |
|------------------|---|-------|---------|-------|---|----------|-----|

| | | | | | | | |
|---------------|---|--|--|--|---|-----------|-----|
| ค่าใช้จ่ายรวม | = | | | | = | 77,697.43 | บาท |
|---------------|---|--|--|--|---|-----------|-----|

| | | | | | | |
|-----------------------------|---|-------------------|-----|---|----------|-------|
| กำหนดให้ใช้งานได้ 3 ปี | = | 3 | ปี | = | 36 | เดือน |
| ระยะเวลาก่อสร้าง | = | 60 | วัน | = | 2.0 | เดือน |
| คำนวณติดตั้งป้ายและอุปกรณ์ฯ | = | 77697.43 x 2 / 36 | | = | 4,316.52 | บาท |
| คิดให้ | = | | | = | 4,140.92 | |



(นายจักรพันธุ์ แก้วสิงาม)

ชผ.ขท.เพชรบุรี