

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน
เนินโมก - แปลงยาว ตอน 2 ระหว่าง กม. 80+370 - กม.81+775 โดยวิธีคัดเลือก /
งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน เนินโมก -
แปลงยาว ตอน 2 ระหว่าง กม. 80+370 - กม.81+775

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 19,989,838.82 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ศุภโชค มีอำพล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รส.ทล.14.2

7.2 พิสิษฐ์ จันทร์กล้า กรรมการกำหนดราคากลาง ผอ.ขท.ชลบุรีที่ 1

7.3 วิชชา ฉัตรมงคลพันธ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วม.ทล.14

7.4 สุทัศน์ คุณโต กรรมการกำหนดราคากลาง วว.ทล.14

7.5 บวรนนท์ ทรงชน กรรมการกำหนดราคากลาง วบ.ทล.14

7.6 วรเชษฐ์ ป้อมเชียงพิณ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

เห็นชอบ .

วรเชษฐ์ ป้อมเชียงพิณ

07 ธันวาคม 2564 12:24:08

วิ.๑๗-

(นายธิตติ เศรษฐมานพ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๔

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงสร้างทางหลวงหมายเลข 331 ตอน เคนโนก - แปลงยาว ตอน 2 ระหว่าง กม. 80+370 - กม.81+775 โดยวิธีตัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. COLD MILLING 5 CM. DEEP	ตร.ม.	25,415.000	12.52	318,193.80	1.2746	15.95	405,572.36
2	2. PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEEP	ตร.ม.	25,415.000	68.88	1,750,585.20	1.2746	87.79	2,231,295.89
3	3. PRIME COAT	ตร.ม.	25,415.000	30.95	786,594.25	1.2746	39.44	1,002,593.03
4	4. TACK COAT	ตร.ม.	25,415.000	14.04	356,826.60	1.2746	17.69	454,811.18
5	5. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	25,415.000	241.75	6,144,076.25	1.2746	308.13	7,831,239.58
6	6. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.THICK	ตร.ม.	25,415.000	240.31	6,107,478.65	1.2746	306.29	7,784,592.28
7	7. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	755.000	286.40	216,232.00	1.2746	365.04	275,609.30
8	8. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	เหมจจ่าย	1.000	3,236.47	3,236.47	1.2746	4,125.20	4,125.20
รวมราคากลาง								19,989,838.82

วรเชษฐ์ ป้อมเชียงหิน

07 ธันวาคม 2564 12:24:20

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาที่การโครงการบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยะระพวงภาค ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน เหนือมก - แดงยาว ตอน 2 ระหว่าง กม. 80+370 - กม.81+775 โดยวิธีตัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี)/กรมทางหลวง


วาระประชุม บ่อมเพียงพิน

07 ธันวาคม 2564 12:24:20


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการศึกษาโครงการบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน เหนือมก - แบลยว ตอน 2 ระหว่าง กม. 80+370 - กม.81+775 โดยวิธีคัดเลือก


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี)/กรมทางหลวง


(สุทธิเดช มีอำพล)


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(พิชิต จันทกุล)


กรรมการกำหนดราคากลาง


(บวรพงษ์ ทรงชน)


กรรมการกำหนดราคากลาง


(วิชชา ฉัตรมงคลพันธ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(วรเชษฐ์ บ่อมเชิงพิณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(สุติน คุณไธ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ.

วิ.๑-

(นายธิตี เศรษฐมานพ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๔