

ราคาากลาง

งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค  
งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 3153 ตอน จันทบุรี - ท่าใหม่ ระหว่าง กม.3+240 - กม.5+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
1	REMOVAL OF EXISTING CONCRETE BRIDGE AT STA. 4+723.500	1.00	L.S.	135,615.00	135,615.00
2	REMOVAL OF EXISTING BUS STOP AND SHELTER	2.00	EACH	2,340.00	4,680.00
3	CLEARING AND GRUBBING	37,735.00	SQ.M.	6.00	226,410.00
4	COLD MILLING 10 CM. DEEP	9,850.00	SQ.M.	21.00	206,850.00
5	EARTH EXCAVATION	18,655.00	CU.M.	59.00	1,100,645.00
6	UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	200.00	CU.M.	65.00	13,000.00
7	EARTH EMBANKMENT	6,695.00	CU.M.	352.00	2,356,640.00
8	EARTH FILL UNDER SIDEWALK	2,590.00	CU.M.	342.00	885,780.00
9	EARTH FILL IN MEDIAN AND ISLAND	6,205.00	CU.M.	342.00	2,122,110.00
10	POROUS BACKFILL	28.00	CU.M.	1,178.00	32,984.00

คณะกรรมการจัดทำราคาากลาง ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ 14 ที่ สทล.14 / พ.2 / 530 / 2564 ลว. 30 พ.ย. 64

ลงชื่อ.....

(นายชาติพงษ์ รตนโสภาส)  
รล.ทล.14.1  
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายคมกฤต ตีจิ่งวิภาต)  
ผอ.ขท.จันทบุรี  
กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายสุทัศน์ คุณโท)  
วว.ทล.14  
กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวบรรณันท์ ทรงชน)  
วบ.ทล.14  
กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายวุฒิชัย ศรีหลง)  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
กรรมการและเลขานุการ

ราคากลาง

งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค  
งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 3153 ตอน จันทบุรี - ทำใหม่ ระหว่าง กม.3+240 - กม.5+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
11	SELECTED MATERIAL A	3,850.00	CU.M.	537.00	2,067,450.00
12	SOIL AGGREGATE SUBBASE	4,025.00	CU.M.	558.00	2,245,950.00
13	CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	5,295.00	CU.M.	887.00	4,696,665.00
14	PRIME COAT	25,940.00	SQ.M.	38.00	985,720.00
15	TACK COAT	42,200.00	SQ.M.	17.00	717,400.00
16	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	25,940.00	SQ.M.	295.00	7,652,300.00
17	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	42,200.00	SQ.M.	293.00	12,364,600.00
18	BRIDGE APPROACH SLAB	542.00	SQ.M.	2,632.00	1,426,544.00
19	R.C.PIPE CULVERTS DIA.1.00 M. CLASS 2	134.00	M.	3,748.00	502,232.00
20	R.C.PIPE CULVERTS DIA.1.20 M. CLASS 3	3,890.00	M.	4,170.00	16,221,300.00

คณะกรรมการจัดทำราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ 14 ที่ สทล.14 / พ.2 / 530 / 2564 ลว. 30 พ.ย. 64

ลงชื่อ.....

(นายชาติพงษ์ รตโนภาส)

รส.ทล.14.1

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายคมกฤต ตีจิ่งวิภาต)

ผอ.ขท.จันทบุรี

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายสุทัศน์ คุณโท)

วว.ทล.14

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวบรรณินท์ ทรงชน)

วบ.ทล.14

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายวุฒิชัย ศรีหลง)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการและเลขานุการ

ราคากลาง

งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค  
งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 3153 ตอน จันทบุรี - ทำใหม่ ระหว่าง กม.3+240 - กม.5+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
21	R.C.MANHOLE TYPE C FOR R.C.P. DIA. 1.20 M. WITH R.C. COVER	284.00	EACH	28,696.00	8,149,664.00
22	R.C.MANHOLE TYPE J FOR R.C.P. DIA. 1.00 M. WITH R.C. COVER	2.00	EACH	54,493.00	108,986.00
23	R.C.RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLET	215.00	M.	1,944.00	417,960.00
24	RETAINING WALL TYPE 1 A	3,324.00	M.	417.00	1,386,108.00
25	RETAINING WALL TYPE 2A	850.00	M.	4,578.00	3,891,300.00
26	R.C.HEADWALL FOR R.C.PIPE CULVERT	10.00	CU.M.	3,413.00	34,130.00
27	CONCRETE SLOPE PROTECTION	520.00	SQ.M.	406.00	211,120.00
28	CONCRETE BARRIER CURB AND GUTTER	8,360.00	M.	702.00	5,868,720.00
29	CONCRETE SLAB BLOCK SIZE 40X40X4 CM.	12,450.00	SQ.M.	353.00	4,394,850.00
30	BLOCK SODDING	6,780.00	SQ.M.	27.00	183,060.00

คณะกรรมการจัดทำราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ 14 ที่ สทล.14 / พ.2 / 530 / 2564 ลว. 30 พ.ย. 64

ลงชื่อ.....  
(นายชาติพงษ์ รตโนภาส)  
รต.ทล.14.1  
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....  
(นายคมกฤต ดีจิ่งวิภาค)  
ผอ.ขท.จันทบุรี  
กรรมการ

ลงชื่อ.....  
(นายสุทัศน์ คุณโต)  
วว.ทล.14  
กรรมการ

ลงชื่อ.....  
(นางสาวบรรณินท์ ทรงชน)  
วบ.ทล.14  
กรรมการ

ลงชื่อ.....  
(นายวุฒิชัย ศรีหลง)  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
กรรมการและเลขานุการ

**ราคากลาง**

งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงสร้างทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค  
งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 3153 ตอน จันทบุรี - ท่าใหม่ ระหว่าง กม.3+240 - กม.5+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
31	SINGLE W - BEAM GUARDRAIL 3.2 MM. THICKNESS CLASS I TYPE II	96.00	M.	1,737.00	166,752.00
32	SIGN PLATE	5.00	SQ.M.	5,741.00	28,705.00
33	R.C.SIGN POST SIZE 0.12x0.12 M.	24.00	M.	431.00	10,344.00
34	NEW CONCRETE BRIDGE PC PLANK GIRDER SIZE (3x7.00)=21.00 M.ROADWAY WIDTH 10.00 M. AT STA.4+732.700 LT. SKEW 45 <sup>0</sup> LT.	21.00	M.	90,106.00	1,892,226.00
35	NEW CONCRETE BRIDGE PC PLANK GIRDER SIZE (3x7.00)=21.00 M.ROADWAY WIDTH 10.00 M. AT STA.4+747.180 RT. SKEW 45 <sup>0</sup> LT.	21.00	M.	90,106.00	1,892,226.00
36	CONCRETE PILES SIZE 0.40 M.X0.40 M.	720.00	M.	1,795.00	1,292,400.00
37	ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKETS WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS, CUT-OFF	56.00	EACH	44,776.00	2,507,456.00
38	RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M (MOUNTING HEIGHT) SINGLE BRACKET	20.00	EACH	16,235.00	324,700.00
39	RELOCATION OF EXISTING FLASHING SIGNALS	2.00	EACH	2,414.00	4,828.00
40	THERMOPLASTIC PAINT	2,045.00	SQ.M.	349.00	713,705.00

คณะกรรมการจัดทำราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ 14 ที่ สทล.14 / พ.2 / 530 / 2564 ลว. 30 พ.ย. 64

ลงชื่อ.....  
(นายชาติพงษ์ รตโนภาส)  
รส.ทล.14.1  
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....  
(นายคมกฤต ตีจิงวิภาต)  
ผอ.ขท.จันทบุรี  
กรรมการ

ลงชื่อ.....  
(นายสุทัศน์ คุณโต)  
วว.ทล.14  
กรรมการ

ลงชื่อ.....  
(นางสาวบรรณิษฐ์ ทรงชน)  
วบ.ทล.14  
กรรมการ

ลงชื่อ.....  
(นายวุฒิชัย ศรีทอง)  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
กรรมการและเลขานุการ

ราคาากลาง

งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค  
งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 3153 ตอน จันทบุรี - ท่าใหม่ ระหว่าง กม.3+240 - กม.5+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่าจ้างทั้งสิ้น
41	CURB MARKINGS	500.00	SQ.M.	84.00	42,000.00
42	BUS STOP SHELTER TYPE G	2.00	EACH	74,571.00	149,142.00
43	ค่าธรรมเนียมขยายเขตการไฟฟ้า สำหรับเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า ค่ามิเตอร์ และค่าหม้อแปลง พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ครบชุด	2.00	SET	177,300.00	354,600.00
44	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	1.00	L.S.	10,143.00	10,143.00
รวมทั้งสิ้น 44 รายการ เป็นเงิน เก้าสิบล้านบาทถ้วน					90,000,000.00

คณะกรรมการจัดทำราคาากลาง ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ 14 ที่ สทล.14 / พ.2 / 530 / 2564 ลว. 30 พ.ย. 64

ลงชื่อ.....  
(นายชาติพงษ์ รตโนภาส)  
รต.ทล.14.1  
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....  
(นายคมกฤต ตีจั้งวิภาต)  
ผอ.ขท.จันทบุรี  
กรรมการ

ลงชื่อ.....  
(นายสุทัศน์ คุณโต)  
วว.ทล.14  
กรรมการ  
เนนหอบ

ลงชื่อ.....  
(นางสาวบรรณินท์ ทรงชน)  
วบ.ทล.14  
กรรมการ

ลงชื่อ.....  
(นายวุฒิชัย ศรีหลง)  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
กรรมการและเลขานุการ

.....  
(นายฉัตร เศรษฐมานพ)  
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๔