

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอนควบคุม
๐๗๐๒ ตอน แม่น้ำเวฬุ - เขาสมิง ระหว่าง กม.๓๗๙+๔๙๐ - กม.๓๘๐+๒๗๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๘,๗๓๔ ตร.ม.)
โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๓
ตอนควบคุม ๐๗๐๒ ตอน แม่น้ำเวฬุ - เขาสมิง ระหว่าง กม.๓๗๙+๔๙๐ - กม.๓๘๐+๒๗๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๘,๗๓๔
ตร.ม.)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงตราด / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 16,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 ธ.ค. 2564 เป็นเงิน 15,995,924.64 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สุชาติ วรสวัสดิ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตราด(ฝ่ายวิศวกรรม)

7.2 บัณฑิตวิญญู ชาติวิญญูวณิชกุล กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 นายธนสาร อุดมโชค กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้างานวางแผนแขวงทางหลวงตราด

(เห็นชอบ

3.101-

(นายธิตติ เศรษฐธมานพ)

ผส.ทล.๑๔

นาย ธนสาร อุดมโชค

02 ธันวาคม 2564 20:09:55

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างงานจ้างเหม่งนทำกรโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโย่งระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอนควบลุม ๐๗๖๒ ตอน แม่น้ำวฬุ - เขาสมิง ระหว่าง กม.๓๗๙+๔๙๐ - กม.๓๘๐+๒๗๐

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรึญงาน ๑ แห่ง (๑๘,๗๓๔ ตร.ม.) โดยวิธีคัดเลือก
 แขวงทางหลวงตราด/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. COLD MILLING 3 CM. DEEP,	ตร.ม.	18,734,000	7.28	136,383.52	1.3342	9.71	181,962.89
2	2. PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING, BASE 20 CM. DEEP	ตร.ม.	18,734,000	68.73	1,287,587.82	1.3342	91.69	1,717,899.66
3	3. PRIME COAT	ตร.ม.	18,734,000	29.47	552,090.98	1.3342	39.31	736,599.78
4	4. TACK COAT	ตร.ม.	18,734,000	13.38	250,660.92	1.3342	17.85	334,431.79
5	5. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK,	ตร.ม.	18,734,000	256.13	4,798,339.42	1.3342	341.72	6,401,944.45
6	6. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	18,734,000	255.86	4,793,281.24	1.3342	341.36	6,395,195.83
7	7. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	580,000	288.05	167,069.00	1.3342	384.31	222,903.45
8	8. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S	1,000	3,737.67	3,737.67	1.3342	4,986.79	4,986.79
รวมราคากลาง								15,995,924.64

