

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 13000
 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 1296
 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่างาม - โป่งแค ระหว่าง กม.10+250- กม.12+700 รวมปริมาณงาน 1.00 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก /
 งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 1296 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่างาม - โป่งแค ระหว่าง
 กม.10+250 - กม.12+700 รวมปริมาณงาน 1.00 แห่ง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๔ เป็นเงิน 19,634,602.89 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 พัฒนา เพชรสุริยา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว)พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)

7.2 ศุภชัย มาสิน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 มณฑล เพ็งจันทร์ กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ขท.พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

มณฑล เพ็งจันทร์

30 พฤศจิกายน 2564 09:28:53

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 13000 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ทางหลวงหมายเลข 1296 ตอนควนคูม 0100 ตอน ทางสาม - ไปแค ระหว่าง กม.10+250 - กม.12+700 รวมปริมาณงาน 1.00 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1.	กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค							
1	1.1 CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	20,860.000	3.60	75,096.00	1.2772	4.59	95,912.61
2	1.2 UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	ลบ.ม.	405.000	53.28	21,578.40	1.2772	68.04	27,559.93
3	1.3 EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	7,840.000	48.44	379,769.60	1.2772	61.86	485,041.73
4	1.4 EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	3,485.000	125.12	436,043.20	1.2772	159.80	556,914.37
5	1.5 SOFT SPOT EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	103.000	53.28	5,487.84	1.2772	68.04	7,009.06
6	1.5.1 SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	28.000	258.12	7,227.36	1.2772	329.67	9,230.78
7	1.5.2 SELECTED MATERIAL A	ลบ.ม.	38.000	298.12	11,328.56	1.2772	380.75	14,468.83
8	1.5.3 SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	38.000	591.53	22,478.14	1.2772	755.50	28,709.08
	1.5.4 CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	38.000					

มณฑล เริงจันทร์

30 พฤศจิกายน 2564 09:29:00

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 13000 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ทุ่งหลวงหมายเลข 1296 ตอนควนคูม 0100 ตอน ทางาม - ปังแค ระหว่าง กม.10+250 - กม.12+700 รวมปริมาณงาน 1.00 แห่ง โดยวิธีตัดเลือก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
19	1.16 EXTENSION OF EXISTING R.C. BOX CULVERTS AT STA.11+155.500 SIZE 1-(1.50 x 1.50)	ม.	4.000	11,805.66	47,222.64	1.2772	15,078.18	60,312.75
20	1.17 R.C. PIPE CULVERTS DIA 0.80 M. CLASS II	ม.	8.000	1,736.29	13,890.32	1.2772	2,217.58	17,740.71
21	1.18 R.C. PIPE CULVERTS DIA 1.00 M. CLASS II	ม.	8.000	2,369.22	18,953.76	1.2772	3,025.96	24,207.74
22	1.19 PLAIN CONCRETE HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL)	ลบ.ม.	6.000	2,196.86	13,181.16	1.2772	2,805.82	16,834.97
23	1.20 REINFORCED CONCRETE HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL TYPE)	ลบ.ม.	6.000	2,700.20	16,201.20	1.2772	3,448.69	20,692.17
24	1.21 PERMANENT TIMBER BARRICADE	เมตร	12.000	1,559.51	18,714.12	1.2772	1,991.80	23,901.67
25	1.22 FLASHING SIGNALS (SOLAR CELL)	ต้น	2.000	22,650.00	45,300.00	1.2772	28,928.58	57,857.16

มณฑล เพ็งจันทร

30 พฤศจิกายน 2564 09:29:00

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 13000 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ทางหลวงหมายเลข 1296 ตอนควนคูม 0100 ตอน ทางงม - ไปงแค ระหว่าง กม.10+250 - กม.12+700 รวมปริมาณงาน 1.00 แห่ง โดยวัดคิดเลือก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
26	1.23 ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS ,CUT-OFF)	ต้น	15,000	28,804.31	432,064.65	1.2772	36,788.86	551,832.97
27	1.24 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	1,012,000	294.87	298,408.44	1.2772	376.60	381,127.25
28	1.25 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION 2. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	L.S	1,000	12,792.50	12,792.50	1.2772	16,338.58	16,338.58
							รวมราคากลาง	19,634,602.89