แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนควบคุม 0401 ตอนห้วยคล้อ-เลิงนกทา ตอน 2 ระหว่าง กม.140+960-กม.141+867 โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาทำงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนควบคุม 0401 ตอนห้วยคล้อ-เลิงนกทา ตอน 2 ระหว่าง กม.140+960-กม.141+867(93.14.18.00)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงมุกดาหาร / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานจ้างเหมาทำงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 14,983,388.80 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ประสันตา สุพร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.มุกดาหาร(ว)

7.2 ณัฐวุฒิ วงษารี กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 เดชา สายบุตร กรรมการกำหนดราคากลาง ชผ.ขท.มุกดาหาร

ประสันตา สุพร

11 ธันวาคม 2564 14:47:44

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนควบคุม 0401 ตอนห้วยคล้อ-เลิงนกทา ตอน 2 ระหว่าง กม.140+960-กม.141+867 โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงมุกดาหาร/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. DEPTH (ขนเก็บที่หมวดฯ เลิงนกทา)	ตร.ม.	472.500	13.00	6,142.50	1.2989	16.88	7,978.49
2	2. REMOVAL OF EXISTING THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	24.000	11.00	264.00	1.2989	14.28	342.90
3	3. SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	200.000	1,388.00	277,600.00	1.2989	1,802.87	360,574.64
4	4. CRUSHED ROCK LEVELING COURSE	ลบ.ม. หลวม	100.000	819.00	81,900.00	1.2989	1,063.79	106,379.91
5	5. PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEPTH	ตร.ม.	17,417.000	77.00	1,341,109.00	1.2989	100.01	1,741,966.48
6	6. PRIME COAT	ตร.ม.	18,702.000	31.00	579,762.00	1.2989	40.26	753,052.86
7	7. TACK COAT	ตร.ม.	19,181.000	11.00	210,991.00	1.2989	14.28	274,056.20
8	8. ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	ตัน	21.000	2,427.00	50,967.00	1.2989	3,152.43	66,201.03
9	9. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 4 CM. THICK (ON PRIME COAT)	ตร.ม.	18,324.000	233.00	4,269,492.00	1.2989	302.64	5,545,643.15

ประสันตา สุพร

11 ธันวาคม 2564 14:47:50

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนควบคุม 0401 ตอนห้วยคล้อ-เลิงนกทา ตอน 2 ระหว่าง กม.140+960-กม.141+867 โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงมุกดาหาร/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	10. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK (ON TACK COAT)	ตร.ม.	19,181.000	233.00	4,469,173.00	1.2989	302.64	5,805,008.80
11	11. THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	ตร.ม.	302.000	313.00	94,526.00	1.2989	406.55	122,779.82
12	12. THERMOPLASTIC WHITE PAINT	ตร.ม.	465.000	313.00	145,545.00	1.2989	406.55	189,048.40
13	13. งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง	L.S	1.000	7,973.00	7,973.00	1.2989	10,356.12	10,356.12
							รวมราคากลาง	14,983,388.80

ประสันตา สุพร

11 ธันวาคม 2564 14:47:50

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนควบคุม 0401 ตอนห้วยคล้อ-เลิงนกทา ตอน 2 ระหว่าง กม.140+960-กม.141+867 โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงมุกดาหาร/กรมทางหลวง

(ประสันตา สุพร)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ณัฐวุฒิ วงษารี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(เดชา สายบุตร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ประสันตา สุพร

11 ธันวาคม 2564