แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 238 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอนทางเลี่ยงเมืองมุกดาหาร ระหว่าง กม.2+220 - กม.3+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (0.780 กม.) โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาทำโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 238 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเลี่ยงเมืองมุกดาหาร ระหว่าง กม.2+220-กม.3+000(93.14.18.00)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงมุกดาหาร / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานจ้างเหมาทำงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เป็นเงิน 14,862,926.95 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ประสันตา สุพร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.มุกดาหาร(ว)

7.2 ณัฐวุฒิ วงษารี กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 เดชา สายบุตร กรรมการกำหนดราคากลาง ชผ.ขท.มุกดาหาร

ประสันตา สุพร

14 ธันวาคม 2564 14:29:19

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 238 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอนทางเลี่ยงเมืองมุกดาหาร ระหว่าง กม.2+220 - กม.3+000

ปริมาณงาน 1 แห่ง (0.780 กม.) โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง แขวงทางหลวงมุกดาหาร/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. DEPTH (ขนเก็บที่ หมวดฯมุกดาหาร)	ตร.ม.	13,630.000	13.00	175,890.00	1.2994	16.89	228,551.46
2	2. REMOVAL OF EXISTING THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	34.000	11.00	374.00	1.2994	14.29	485.97
3	3. SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	95.000	1,509.00	143,355.00	1.2994	1,960.79	186,275.48
4	4. CRUSHED ROCK LEVELING COURSE	ลบ.ม. หลวม	95.000	883.00	83,885.00	1.2994	1,147.37	109,000.16
5	5. PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEPTH	ตร.ม.	12,430.000	66.00	820,380.00	1.2994	85.76	1,066,001.77
6	6. PRIME COAT	ตร.ม.	12,430.000	31.00	385,330.00	1.2994	40.28	500,697.80
7	7. TACK COAT	ตร.ม.	20,504.000	11.00	225,544.00	1.2994	14.29	293,071.87
8	8. ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	ตัน	48.000	2,410.00	115,680.00	1.2994	3,131.55	150,314.59
9	9. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (ON PRIME COAT)	ตร.ม.	12,430.000	289.00	3,592,270.00	1.2994	375.52	4,667,795.63

ประสันตา สุพร

14 ธันวาคม 2564 14:29:21

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 238 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอนทางเลี่ยงเมืองมุกดาหาร ระหว่าง กม.2+220 - กม.3+000

ปริมาณงาน 1 แห่ง (0.780 กม.) โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง แขวงทางหลวงมุกดาหาร/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	10. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (ON TACK COAT)	ตร.ม.	19,624.000	289.00	5,671,336.00	1.2994	375.52	7,369,333.99
11	11. THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	ตร.ม.	263.000	313.00	82,319.00	1.2994	406.71	106,965.30
12	12. THERMOPLASTIC WHITE PAINT	ตร.ม.	428.000	313.00	133,964.00	1.2994	406.71	174,072.82
13	13. งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง	L.S	1.000	7,973.00	7,973.00	1.2994	10,360.11	10,360.11
							รวมราคากลาง	14,862,926.95

กรมบัญชีกลาง

ประสันตา สุพร

14 ธันวาคม 2564 14:29:21

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 238 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอนทางเลี่ยงเมืองมุกดาหาร ระหว่าง กม.2+220 - กม.3+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (0.780 กม.) โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงมุกดาหาร/กรมทางหลวง

ประสันตา สุพร

(ประสันตา สุพร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐวุฒิ วงษารี

(ณัฐวุฒิ วงษารี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เดชา สายยุตร

(เดชา สายยุตร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรมบัญชีกลาง

ประสันตา สุพร

14 ธันวาคม 2564