

ที่ สทล.18.2/ ๘๘๕๐

13 ธันวาคม 2564

เรียน ผอ.ขท.ปัตตานี, หพ.ทล.

- เห็นชอบให้ใช้ราคากลาง ตามที่เสนอ
วงเงิน 25,999,922.50 บาท
(ยี่สิบห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อย
ยี่สิบสองบาทห้าสิบสตางค์)
- ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบต่อไป



(นายจอมปวีร์ จันทรศิริ)

ผส.ทล.18 *Lm*

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาเสริมผิวแอสฟัลต์

ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาจวก - ตอนยาง

ระหว่าง กม.83+605 - กม.86+738 ระยะทาง 3.133 กิโลเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ 18 กรมทางหลวง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 26,000,000.00 บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ทำการเสริมผิวแอสฟัลต์

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2564 เป็นเงิน 25,999,922.50 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 สรุปราคากลาง	จำนวน	2 หน้า
5.2 รายละเอียดการประเมินค่างานต้นทุนต่อหน่วย	จำนวน	9 หน้า
5.3 รายละเอียดการคำนวณ Factor F	จำนวน	1 หน้า
5.4 แบบสรุปข้อมูลราคาวัสดุและค่าดำเนินการฯ	จำนวน	1 หน้า
5.5 แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)	จำนวน	หน้า
5.6 ข้อมูลระยะทางขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	จำนวน	1 หน้า
5.7 รายละเอียด คำชี้แจง ความจำเป็นในการสืบราคา (ถ้ามี)	จำนวน	หน้า

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายสุวิชัย นวลฉวี	ร.อ.ชท.ปัตตานี(ป) รักษาการแทน ผอ.ชท.ปัตตานี	ประธานกรรมการ
นายประกาศ พุ่มสุวรรณ	รักษาการในตำแหน่ง ร.อ.ชท.ปัตตานี(ว)	กรรมการ
นายวิทยา หนีเจริญ	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

สรุปราคากลาง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2565
รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์

ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควนคัม 0201 ตอน นาจวก - ดอนยาง
ระหว่าง กม.83+605 - กม.86+738 ระยะทาง 3.133 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นต้นหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
1	งานขุดผิวทางเดิม ลึก 5 ซม. (MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE) (เป็นเงิน...สลิปแปดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	26,300.00	14.31	376,353.00	1.3045	18.67	19.60	18.75	493,125.00
2	4.1(2) งานลาดแอสฟัลต์เทคโคท (TACK COAT) (เป็นเงิน...สลิปแปดบาทห้าสิบสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	75,575.00	14.53	1,098,104.75	1.3045	18.95	19.90	18.50	1,398,137.50
3	4.4(1) งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE) (เป็นเงิน...สองพันทร้อยสามสิบหกบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตัน	700.00	2,086.27	1,460,389.00	1.3045	2,721.54	2,857.62	2,636.00	1,845,200.00
4	4.4(4) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK) (เป็นเงิน...สร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	65,855.00	250.45	16,493,384.75	1.3045	326.71	343.05	316.00	20,810,180.00
5	6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีเหลือง (THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)) (เป็นเงิน...สร้อยสิบแปดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	2,270.00	329.70	748,419.00	1.3045	399.00	418.95	418.00	948,860.00
6	6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีขาว (THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)) (เป็นเงิน...สร้อยสิบแปดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	1,185.00	329.70	390,694.50	1.3045	399.00	418.95	418.00	495,330.00

สรุปราคากลาง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2565

รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์

ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาจวก - ดอนยาง

ระหว่าง กม.83+605 - กม.86+738 ระยะทาง 3.133 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข รายการเครื่องขยายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) (เป็นเงิน...ล้านบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	หน่วย	จำนวน	ราคาค่าต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง				
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อ หน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)	
7		เพิ่มจ่าย	1.00	6,922.92	6,922.92	1.3045	9,030.95	9,482.50	9,090.00	9,090.00	
รวมค่างานต้นทุน				20,574,267.92	รวมราคากลาง						25,999,922.50

ราคากลาง (ตัวอักษร)
(เงินยี่สิบห้าล้านบาทถ้วนเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบสองบาทห้าสิบสตางค์)

หมายเหตุ

- เงินล่วงหน้าจ่าย 15% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี
- เงินประกันผลงานหัก 10% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%
- อยู่ในพื้นที่ จ.ปัตตานี ใช้ Factor F ปกติ ราคาน้ำมันดีเซล 28.23 บาท/ลิตร

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564

FACTOR F (ROAD WORKS)

ค่างานทุนไม่เกิน 20.0000 ล้านบาท F = 1.3079
 ค่างานทุนไม่เกิน 30.0000 ล้านบาท F = 1.2494
 ค่างานทุน 20.57427 ล้านบาท F = 1.3045

คณะกรรมการฯ
 แวงฯ พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามเสนอ


 (ลงนาม).....กรรมการ


 (ลงนาม).....กรรมการ

(นางอำนวยการ
 (นายอำนวยการ
 รส.ทล.18.2 รักษาการแทน
 ผอ.ขท.ปัตตานี

(นางประภาศ พุ่มสุวรรณ)
 รักษาการในตำแหน่ง รอ.ขท.ปัตตานี(ว)

(นายอำนวยการ
 (นายอำนวยการ
 รส.ทล.18.2 รักษาการแทน
 ผอ.ขท.ปัตตานี

เห็นชอบ

(นายอำนวยการ
 ผส.ทล.๑๘