

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0401 ตอน ชลบุรี - ศรีราชา ตอน 2
ระหว่าง กม.97+700 - กม.98+490 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (0.79 กม.) โดยวิธีคัดเลือก / บูรณะทางผิวแอสฟัลต์
ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0401 ตอน ชลบุรี - ศรีราชา ตอน 2 ระหว่าง กม.97+700 - กม.98+490 (RT.) ปริมาณงาน
1 แห่ง (0.79 กม.)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7,200,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการซ่อมผิวโดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 20 CM.DEEP

ในช่วงบริเวณที่เสียหายถึงชั้นโครงสร้างทางในช่วงบริเวณที่ผิวแตกกร้าว และเป็นร่องล้อ รวมถึงส่วนขยายต่าง ๆ
พร้อมกับสีตีเส้นTHERMOPLASTIC แบ่งช่องจราจร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 7,199,654.04 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 โกวิท รัชมิตต์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ชท.ชลบุรีที่ 2 (ว)

7.2 ศิริพงษ์ น้ำแก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง ชผ.ชท.ชลบุรีที่ 2

7.3 โชคชัย ไชยสันต์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

โชคชัย ไชยสันต์

13 ธันวาคม 2564 08:34:27

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควนคูม 0401 ตอน ชลบุรี - ศรีราชา ตอน 2 ระหว่าง กม.97+700 - กม.98+490 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (0.79 กม.)

โดยวิศวกรคัดเลือก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. COLD MILLING 5 CM. DEEP	ตร.ม.	6,850.000	13.76	94,256.00	1.3557	18.65	127,782.85
2	2. PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEEP	ตร.ม.	6,850.000	67.44	461,964.00	1.3557	91.42	626,284.59
3	3. PRIME COAT	ตร.ม.	6,850.000	31.12	213,172.00	1.3557	42.18	288,997.28
4	4. TACK COAT	ตร.ม.	12,280.000	14.09	173,025.20	1.3557	19.10	234,570.26
5	5. ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ตัน	11.000	1,962.15	21,583.65	1.3557	2,660.08	29,260.95
6	6. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	6,850.000	224.45	1,537,482.50	1.3557	304.28	2,084,365.02
7	7. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	12,130.000	223.45	2,710,448.50	1.3557	302.93	3,674,555.03
8	8. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	330.000	287.44	94,855.20	1.3557	389.68	128,595.19
9	9. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	เหมาจ่าย	1.000	3,867.28	3,867.28	1.3557	5,242.87	5,242.87
							รวมราคากลาง	7,199,654.04

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานจ้างเหม่ทั้งหมดทั้งงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควนชุม 0401 ตอน ชลบุรี - ศรีราชา ตอน 2 ระหว่าง กม.97+700 - กม.98+490 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (0.79 กม.)

โดยผู้คัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2/กรมทางหลวง

โชคชัย ไชยสันต์

13 ธันวาคม 2564 08:34:52

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0401 ตอน ชลบุรี - ศรีราชา ตอน 2 ระหว่าง กม.97+700 - กม.98+490 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (0.79 กม.)
โดยวิธีคัดเลือก


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2/กรมทางหลวง


(โกวีท รัตมิตต์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(สิริพงษ์ น้ำแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(ไชยศัย ไชยสันต์)
กรรมการกำหนดราคากลาง


นางสาว



(นายกิตติ ทวีทรัพย์ประสม)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๒

ไชยศัย ไชยสันต์

13 ธันวาคม 2564