

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนนปี ๒๕๖๕ รหัสงาน ๓๑๑๐๐ งานเครื่องหมายผิวจราจรบนผิวทาง บน ทล. ๑๒ ตอนหัวขำมะควา-ร่องแซง ระหว่าง กม.๔๕๑+๐๐๐-กม.๔๕๒+๓๘๐, กม.๔๕๓+๖๓๐-กม.๔๕๔+๔๐๐ และ ทล.๑๒ ตอนหนองแก-บ้านฝาง ระหว่าง กม.๕๐๘+๒๐๖-กม.๕๐๘+๘๐๐, กม.๕๑๙+๗๐๐-กม.๕๒๐+๖๘๘ โดยวิธีคัดเลือก / การจ้างงาน(93.14.18.00)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,894,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ตีเส้นจราจรด้วยวัสดุ Thermoplastic Paint

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 ธ.ค. 2564 เป็นเงิน 2,893,150.58 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 วินัย สุทธิประภา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ชท.ขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) (ป)

7.2 สุภาพร โพธิ์ศรี กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานโยธา

7.3 สราวุธ หมดดี กรรมการกำหนดราคากลาง ชผ.ชท.ขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี ๒๕๖๕ รหัสงาน ๓๑๑๐๐ งานเครื่องหมายผิวจราจรบนผิวทาง บน ทล. ๑๒ ตอนท้ายข้ามะคา-ร่องแซง ระหว่าง กม.๔๕๑+๐๐๐-กม.๔๕๒+๓๘๐, กม.๔๕๗+๖๓๐-กม.๔๕๘+๔๐๐ และ ทล.๑๒ ตอนหนองแก-บ้านฝาง ระหว่าง กม.๕๐๘+๒๐๖-กม.๕๐๘+๘๐๐, กม.๕๑๙+๗๐๐-กม.๕๒๐+๖๘๘ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชนบทที่ 2 (ชุมแพ)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ความสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. THERMOPLASTIC PAINT ✓	ตร.ม. ✓	7,251.000 ✓	293.62	2,129,038.62	1.3589 ✓	399.00 ✓	2,893,150.58 ✓
							รวมราคากลาง	2,893,150.58 ✓

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนนปี ๒๕๖๕ รหัสงาน ๓๑๑๐๐ งานเครื่องหมายผิวจราจรบนผิวทาง บน ทล. ๑๒ ตอนท้ายข้ามะควา-ร่องแซง ระหว่าง กม.๔๕๑+๐๐๐-กม.๔๕๒+๓๘๐, กม.๔๕๗+๖๓๐-กม.๔๕๙+๔๐๐ และ ทล.๑๒ ตอนหนองแก-บ้านฝาง ระหว่าง กม.๕๐๘+๒๐๖-กม.๕๐๘+๘๐๐, กม.๕๑๙+๗๐๐-กม.๕๒๐+๖๙๘ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)/กรมทางหลวง




(วินัย สุทธิประภา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(สุภาพร โพธิ์ศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(สราวุธ หมอดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ : จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนนปี ๒๕๖๕ รหัสงาน ๓๑๑๐๐ งานเครื่องหมายผิวจราจรบนผิวทาง บน ทล. ๑๒ ตอนห้วยข่ามะควา-ร่องแซง ระหว่าง กม.๔๕๑+๐๐๐-กม.๔๕๒+๓๘๐, กม.๔๕๗+๖๓๐-กม.๔๕๙+๔๐๐ และ ทล.๑๒ ตอนหนองแก-บ้านฝาง ระหว่าง กม.๕๐๘+๒๐๖-กม.๕๐๘+๘๐๐, กม.๕๑๙+๗๐๐-กม.๕๒๐+๖๘๘ โดยวิธีคัดเลือก / การจ้างงาน(93.14.18.00)

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 THERMOPLASTIC PAINT

คิดจากพื้นที่ 1 ตร.ม.

1.ค่าวัสดุเทอร์โมพลาสติก 6.000 กก.ๆละ 42.000-	=	252.000 บาท
2.ค่าลูกแก้ว 0.400 กก.ๆละ 60.000	=	24.000 บาท
3.ค่าน้ำยา Primer 1.000 กก.ๆละ 24.000	=	24.000 บาท
4.ค่าขนส่งวัสดุฯ ระยะทาง 482.000 กม. 6.400 กก.ๆละ 1.170	=	7.488 บาท
5.ค่าดำเนินการ 1.000 ตร.ม.ๆละ 9.600	=	9.600 บาท
6.ค่าชุดรถสีจราจรเติม 1.000 ตร.ม.ๆละ 6.650	=	6.650 บาท
รวมค่างานต้นทุน	=	323.738 บาท
รวมค่างานต้นทุนคิดให้	=	293.620 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	293.62 บาท/ตร.ม.