

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
 กิจกรรมอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๕๐๐ งานรื้อถอนอันตราย
 ทางหลวงหมายเลข ๑๓๓๕ ตอน ห้วยเตือ-หัวทุ่ง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๑๖+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑
 แห่ง (๑,๒๗๖ ม.) โดยวิธีคัดเลือก /

จ้างก่อสร้างตามแผนงานกิจกรรมอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนนปี๒๕๖๕กิจกรรมอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไข
 อุบัติเหตุทางถนนงานรื้อถอนอันตราย ทล.๑๓๓๕ตอนห้วยเตือ-หัวทุ่งตอน๑ระหว่างกม.๐+๐๐๐-กม.๑๖+๐๐๐(เป็นช่วงๆ)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,973,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานรื้อถอนอันตราย

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๔ เป็นเงิน 2,971,793.76 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 เจริญ เววา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.ลำปางที่ ๒ (ป)

7.2 ภาณุพงษ์ วงศ์สาย กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 วรวิทย์ ระวังภัย กรรมการกำหนดราคากลาง ขผ.ขท.ลำปางที่ ๒

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายการประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กิจกรรมอำนวยความสะดวกปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๕๐๐

งานรื้อวักกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๑๓๓๕ ตอน ห้วยเตือ-หัวทุ่ง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๑๖+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑,๒๗๖ ม.) โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงลำปางที่ 2/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. W - Beam Guardrail 3.2 mm. Thickness ; Class I Type " I "	เมตร	1,276.000	1,375.00	1,754,500.00	1.3589	1,868.48	2,384,190.05
2	2. เสาเสริม Ø 0.10 x 2.00 ม. ทน 4 มม.	ต้น	303.000	1,427.10	432,411.30	1.3589	1,939.28	587,603.71
รวมราคากลาง								2,971,793.76

วรวิทย์ ระวังภัย

07 ธันวาคม 2564 13:19:12

หน้า 1 จาก 1

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กิจกรรมอำนวยความสะดวกปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๕๐๐
งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๑๓๓๕ ตอน ห้วยเตือ-หัวทุ่ง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๑๖+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑,๒๗๖ ม.) โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงลำปางที่ 2/กรมทางหลวง

(เจริญ เววา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ภาณุพงษ์ วงศ์สาย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(วรวิทย์ ระวังภัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

วรวิทย์ ระวังภัย

07 ธันวาคม 2564

โครงการ : จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
กิจกรรมอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๕๐๐ งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๑๓๓๕ ตอน
ห้วยเตือ-หัวทุ่ง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๑๖+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑,๒๗๖ ม.) โดยวิธีคัดเลือก /
จ้างก่อสร้างตามแผนงานกิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนนปี๒๕๖๕กิจกรรมอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
งานราวกันอันตราย ทล.๑๓๓๕ตอนห้วยเตือ-หัวทุ่งตอน๑ระหว่างกม.๐+๐๐๐-กม.๑๖+๐๐๐(เป็นช่วงๆ)

1 W - Beam Guardrail 3.2 mm. Thickness ; Class I Type " I "

ค่างานต้นทุน = 1,375.00 บาท/เมตร




โครงการ : จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
กิจกรรมอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๕๐๐ งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๑๓๓๕ ตอน
ห้วยเดื่อ-ห้วยทุ่ง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๑๖+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑,๒๗๖ ม.) โดยวิธีคัดเลือก /
จ้างก่อสร้างตามแผนงาน"กิจกรรมอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนนปี๒๕๖๕"กิจกรรมอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
งานราวกันอันตราย ทล.๑๓๓๕ตอนห้วยเดื่อ-ห้วยทุ่งตอน๑ระหว่างกม.๐+๐๐๐-กม.๑๖+๐๐๐(เป็นช่วงๆ)

2 เสาสีริม $\varnothing$ 0.10 x 2.00 ม. หน้า 4 มม.

ค่างานต้นทุน

= 1,427.10 บาท/ต้น



โครงการ : จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
 กิจกรรมอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๕๐๐ งานรื้อถอนอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๑๓๓๕ ตอน
 ห้วยเดื่อ-หัวทุ่ง ตอน ๑.ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๑๖+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑.แห่ง (๑,๒๗๖ ม.) โดยวิธีคัดเลือก /
 ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้าหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)
 จ้างก่อสร้างตามแผนงานฯกิจกรรมอำนวยความสะดวกปลอดภัยทางถนนปี๒๕๖๕กิจกรรมอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน
 ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยง และการจราจรปกติ
 งานรื้อถอนอันตราย.ทล.๑๓๓๕ตอนห้วยเดื่อ-หัวทุ่งตอน๑ระหว่างกม.๐+๐๐๐-กม.๑๖+๐๐๐(เป็นช่วงๆ)
 ราคานามนเชื้อเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 28.00 - 28.99 บาท /ลิตร
 เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	13.61	19.05
2	15.31	21.44
3	17.02	23.82
4	18.72	26.21
5	20.42	28.59
6	22.13	30.98
7	24.50	34.31
8	27.66	38.73
9	30.82	43.15
10	33.99	47.58
11	37.15	52.00
12	40.31	56.43
13	43.47	60.85
14	46.63	65.28
15	49.79	69.70
16	52.95	74.13
17	56.11	78.55
18	59.27	82.98

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
19	62.43	87.40
20	65.59	91.83
21	68.75	96.25
22	71.91	100.68
23	75.07	105.10
24	78.23	109.52
25	81.39	113.95
26	84.55	118.37
27	87.71	122.80
28	90.88	127.23
29	94.04	131.65
30	97.19	136.07
31	100.36	140.50
32	103.52	144.92
33	106.68	149.35
34	109.84	153.77
35	113.00	158.20
36	116.16	162.62
37	119.32	167.05
38	122.48	171.47
39	125.64	175.89
40	128.80	180.33
41	131.96	184.75

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
42	135.12	189.17
43	138.28	193.59
44	141.44	198.02
45	144.60	202.44
46	147.77	206.87
47	150.93	211.30
48	154.09	215.72
49	157.25	220.15
50	160.41	224.58
51	163.57	229.00
52	166.73	233.42
53	169.89	237.84
54	173.05	242.27
55	176.21	246.70
56	179.37	251.12
57	182.53	255.55
58	185.69	259.96
59	188.85	264.39
60	192.01	268.82
61	195.18	273.25
62	198.34	277.67
63	201.50	282.10
64	204.65	286.52

วรวิทย์ ระวังภัย

07 ธันวาคม 2564 13:19:20

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
 กิจกรรมอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๕๐๐ งานรื้อถอนและปรับปรุงผิวทางที่ชำรุด (๓๑๕๐๕/๒๑๖)
 ห้วยเตือ-หัวทุ่ง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๑๖+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑,๒๓๖ ม.) โดยวิธีคัดเลือก /
 จ้างก่อสร้างตามแผนงานกิจกรรมอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนนปี๒๕๖๕กิจกรรมอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน
 งานรื้อถอนและปรับปรุงผิวทางที่ชำรุด ทล.๑๓๓๕ตอนห้วยเตือ-หัวทุ่งตอน๑ระหว่างกม.๐+๐๐๐-กม.๑๖+๐๐๐(เป็นช่วงๆ)

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	207.82	290.95
66	210.98	295.37
67	214.14	299.80
68	217.30	304.22
69	220.46	308.65
70	223.62	313.07
71	226.79	317.51
72	229.95	321.92
73	233.11	326.35
74	236.25	330.76
75	239.43	335.20
76	242.58	339.61
77	245.74	344.03
78	248.90	348.46
79	252.06	352.88
80	255.22	357.31
81	258.38	361.74
82	261.54	366.16
83	264.70	370.58
84	267.88	375.04
85	271.03	379.45
86	274.18	383.85
87	277.35	388.29

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
88	280.51	392.71
89	283.66	397.13
90	286.84	401.57
91	290.00	406.00
92	293.16	410.42
93	296.30	414.82
94	299.47	419.25
95	302.65	423.71
96	305.79	428.11
97	308.95	432.53
98	312.13	436.98
99	315.29	441.40
100	318.43	445.80
101	321.59	450.23
102	324.78	454.69
103	327.94	459.11
104	331.08	463.51
105	334.24	467.93
106	337.42	472.38
107	340.57	476.80
108	343.74	481.24
109	346.89	485.64
110	350.05	490.07

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
111	353.23	494.52
112	356.38	498.94
113	359.55	503.38
114	362.69	507.77
115	365.85	512.19
116	369.02	516.63
117	372.16	521.03
118	375.32	525.44
119	378.49	529.88
120	381.67	534.34
121	384.83	538.76
122	387.99	543.19
123	391.12	547.57
124	394.32	552.04
125	397.47	556.46
126	400.65	560.91
127	403.78	565.29
128	406.92	569.69
129	410.08	574.11
130	413.25	578.55
131	416.44	583.02
132	419.58	587.41
133	422.73	591.83

โครงการ : จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
กิจกรรมอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๕๐๐ งานรื้อถอนสิ่งกีดขวางทางจราจรที่ชำรุดทรุดโทรม/โดย
หน่วยเหื่อ-หัวทุ้ง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๑๖+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑,๒๗๖ ม.) โดยวิธีคัดเลือก /
จ้างก่อสร้างตามแผนงานกิจกรรมอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนนปี๒๕๖๕กิจกรรมอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน
งานรื้อถอนสิ่งกีดขวาง ทล.๑๓๓๕ตอนหน่วยเหื่อ-หัวทุ้งตอน๑ระหว่างกม.๐+๐๐๐-กม.๑๖+๐๐๐(เป็นช่วงๆ)

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 3.17 บาท/ตัน
4.44 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 28.50 บาท/ลิตร



โครงการ : จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
 กิจกรรมอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๕๐๐ งานรื้อถอนอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๑๓๓๕ ตอน
 ห้วยเตือ-หัวทุ่ง ตอน ๑.ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๑๖+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑,๒๗๖ ม.) โดยวิธีคัดเลือก /
 ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)
 จ้างก่อสร้างตามแผนงานกิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนนปี๒๕๖๕กิจกรรมอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน
 ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยวบ และการจราจรปกติ
 อนุราฎนอันตราย.พล.๑๓๓๕ตอนห้วยเตือ-หัวทุ่งตอนระหว่างกม.๐+๐๐๐-กม.๑๖+๐๐๐(เป็นช่วงๆ)
 ราคามันเชือเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 28.00 - 28.99 บาท /ลิตร
 เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	8.07	11.29
2	9.83	13.76
3	11.59	16.22
4	13.35	18.69
5	15.11	21.15
6	16.87	23.62
7	18.63	26.08
8	20.63	28.88
9	23.05	32.27
10	25.47	35.66
11	27.89	39.05
12	30.31	42.43
13	32.73	45.82
14	35.15	49.21
15	37.57	52.60
16	40.00	55.99
17	42.41	59.38
18	44.83	62.77

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
19	47.26	66.16
20	49.68	69.55
21	52.10	72.94
22	54.52	76.33
23	56.94	79.71
24	59.36	83.11
25	61.79	86.50
26	64.21	89.89
27	66.63	93.28
28	69.05	96.68
29	71.46	100.04
30	73.89	103.45
31	76.30	106.82
32	78.74	110.23
33	81.16	113.62
34	83.58	117.02
35	85.99	120.39
36	88.42	123.79
37	90.85	127.18
38	93.27	130.58
39	95.69	133.97
40	98.10	137.34
41	100.54	140.75

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
42	102.96	144.14
43	105.37	147.52
44	107.80	150.92
45	110.21	154.29
46	112.64	157.70
47	115.05	161.07
48	117.48	164.47
49	119.88	167.83
50	122.30	171.22
51	124.74	174.63
52	127.15	178.00
53	129.57	181.39
54	132.01	184.81
55	134.41	188.17
56	136.83	191.56
57	139.26	194.96
58	141.71	198.39
59	144.11	201.75
60	146.53	205.14
61	148.96	208.54
62	151.41	211.97
63	153.80	215.32
64	156.20	218.68

โครงการ : จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
 กิจกรรมอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๕๐๐ งานรื้อถอนสิ่งกีดขวางทางจราจร/การจราจร
 ห้วยเห็ด-ห้วยทุ่ง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๑๖+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑,๒๗๖ ม.) โดยวิธีคัดเลือก /
 จ้างก่อสร้างตามแผนงานกิจกรรมอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนนปี๒๕๖๕กิจกรรมอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน
 งานรื้อถอนสิ่งกีดขวางทางจราจร/การจราจร ห้วยเห็ด-ห้วยทุ่ง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๑๖+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ)

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	158.62	222.07
66	161.05	225.47
67	163.49	228.89
68	165.87	232.22
69	168.34	235.68
70	170.74	239.04
71	173.15	242.41
72	175.58	245.81
73	178.01	249.22
74	180.46	252.65
75	182.83	255.96
76	185.30	259.42
77	187.68	262.76
78	190.08	266.11
79	192.59	269.63
80	195.01	273.01
81	197.44	276.41
82	199.76	279.66
83	202.21	283.09
84	204.67	286.53
85	207.14	289.99
86	209.49	293.29
87	211.86	296.60

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
88	214.36	300.11
89	216.75	303.44
90	219.14	306.79
91	221.68	310.35
92	224.09	313.72
93	226.51	317.11
94	228.94	320.51
95	231.22	323.71
96	233.67	327.13
97	236.12	330.57
98	238.59	334.02
99	241.06	337.49
100	243.38	340.74
101	245.88	344.23
102	248.21	347.49
103	250.72	351.01
104	253.07	354.30
105	255.61	357.85
106	257.96	361.15
107	260.33	364.46
108	262.70	367.78
109	265.28	371.39
110	267.66	374.73

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
111	270.06	378.08
112	272.46	381.44
113	274.87	384.81
114	277.28	388.20
115	279.70	391.59
116	282.14	394.99
117	284.57	398.40
118	287.02	401.83
119	289.47	405.26
120	291.94	408.71
121	294.16	411.83
122	296.64	415.29
123	299.12	418.77
124	301.62	422.27
125	303.86	425.40
126	306.37	428.92
127	308.89	432.44
128	311.14	435.60
129	313.68	439.15
130	316.22	442.71
131	318.49	445.88
132	321.05	449.47
133	323.33	452.66

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 28.50 บาท/ลิตร

โครงการ : จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
 กิจกรรมอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๕๐๐ งานรวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๑๓๓๕ ตอน
 ห้วยเดื่อ-ห้วยทุ่ง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๑๖+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑,๒๗๖ ม.) โดยวิธีคัดเลือก /
 ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีสถานที่รวมไม่เกิน 47 ตัน) /
 จ้างก่อสร้างตามแผนงานฯกิจกรรมอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนนปี๒๕๖๕กิจกรรมอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน
 ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดยง และภาวะจราจรปกติ
 อนุราวกันอันตราย.ทล.๑๓๓๕ตอนห้วยเดื่อ-ห้วยทุ่งตอน๑ระหว่างกม.๐+๐๐๐-กม.๑๖+๐๐๐(เป็นช่วงๆ)
 ราคามั่นเชื่อเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 28.00 - 28.99 บาท /ลิตร
 เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	4.45	6.23
2	5.78	8.10
3	7.12	9.96
4	8.45	11.83
5	9.78	13.70
6	11.12	15.56
7	12.45	17.43
8	13.78	19.30
9	15.12	21.17
10	16.45	23.03
11	17.79	24.90
12	19.12	26.77
13	20.45	28.64
14	21.79	30.50
15	23.18	32.45
16	24.68	34.55
17	26.19	36.66
18	27.69	38.76

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
19	29.19	40.87
20	30.70	42.98
21	32.20	45.08
22	33.70	47.18
23	35.21	49.29
24	36.71	51.40
25	38.22	53.50
26	39.72	55.60
27	41.22	57.71
28	42.73	59.82
29	44.23	61.92
30	45.74	64.03
31	47.24	66.13
32	48.74	68.24
33	50.24	70.34
34	51.75	72.45
35	53.25	74.55
36	54.76	76.66
37	56.26	78.76
38	57.76	80.87
39	59.27	82.98
40	60.77	85.08
41	62.28	87.19

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
42	63.78	89.30
43	65.28	91.39
44	66.79	93.50
45	68.29	95.61
46	69.80	97.72
47	71.30	99.82
48	72.80	101.92
49	74.31	104.03
50	75.81	106.14
51	77.32	108.25
52	78.82	110.34
53	80.32	112.44
54	81.82	114.55
55	83.33	116.66
56	84.83	118.76
57	86.33	120.86
58	87.84	122.97
59	89.34	125.08
60	90.86	127.20
61	92.35	129.30
62	93.86	131.40
63	95.36	133.51
64	96.87	135.62

โครงการ : จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
 กิจกรรมอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๕๐๐ งานรื้อถอนสิ่งกีดขวางทางจราจร/หรือ
 ห้วยเตือ-หัวทุ่ง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๑๖+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑,๒๗๖ ม.) โดยวิธีคัดเลือก /
 จ้างก่อสร้างตามแผนงานกิจกรรมอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนนปี๒๕๖๕กิจกรรมอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน
 งานรื้อถอนสิ่งกีดขวางทางจราจร/หรือ ห้วยเตือ-หัวทุ่ง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๑๖+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ)

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
134	202.12	282.97
135	203.67	285.14
136	205.15	287.21
137	206.70	289.39
138	208.18	291.45
139	209.66	293.52
140	211.13	295.59
141	212.70	297.78
142	214.18	299.85
143	215.66	301.92
144	217.23	304.13
145	218.72	306.21
146	220.20	308.29
147	221.69	310.37
148	223.18	312.45
149	224.76	314.67
150	226.25	316.76
151	227.75	318.84
152	229.24	320.93
153	230.73	323.02
154	232.23	325.12
155	233.72	327.21
156	235.22	329.31

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
157	236.72	331.41
158	238.22	333.51
159	239.72	335.61
160	241.22	337.71
161	242.73	339.82
162	244.23	341.93
163	245.74	344.04
164	247.25	346.15
165	248.76	348.26
166	250.27	350.38
167	251.78	352.50
168	253.30	354.62
169	254.81	356.74
170	256.33	358.86
171	257.85	360.99
172	259.37	363.12
173	260.76	365.07
174	262.28	367.20
175	263.81	369.33
176	265.33	371.47
177	266.86	373.61
178	268.39	375.75
179	269.78	377.69

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
180	271.31	379.84
181	272.85	381.99
182	274.38	384.14
183	275.92	386.29
184	277.31	388.23
185	278.85	390.39
186	280.39	392.55
187	281.94	394.71
188	283.33	396.66
189	284.87	398.82
190	286.42	400.99
191	287.97	403.16
192	289.36	405.11
193	290.91	407.28
194	292.47	409.46
195	293.86	411.40
196	295.42	413.58
197	296.98	415.77
198	298.37	417.71
199	299.93	419.90
200	301.49	422.09
201.0 - 1000.0	1.51	2.11

โครงการ : จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
กิจกรรมอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๕๐๐ งานรื้อถอนและปรับปรุงสภาพทางเท้าที่ชำรุดทรุดโทรม (๒๒๓๕/๒๐๒) / โดย
หน่วยเหมาจ้าง ห้วยเตือ-หัวทุ่ง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๑๖+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑,๒๗๖ ม.) โดยวิธีคัดเลือก /
จ้างก่อสร้างตามแผนงานฯกิจกรรมอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนนปี๒๕๖๕กิจกรรมอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน
งานรื้อถอนอันตราย ทล.๑๓๓๕ตอนห้วยเตือ-หัวทุ่งตอน๑ระหว่างกม.๐+๐๐๐-กม.๑๖+๐๐๐(เป็นช่วงๆ)

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 1.51 บาท/ตัน
2.11 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 28.50 บาท/ลิตร



โครงการ : จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กิจกรรมอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๕๐๐
งานรื้อถอนคันดินราย ทางหลวงหมายเลข ๑๓๓๕ ตอน ห้วยเตือ-หัวทุ่ง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๑๖+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑,๒๗๖ ม.) โดยวิธีคัดเลือก /
จ้างก่อสร้างตามแผนงานกิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนนปี๒๕๖๕กิจกรรมอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนงานรื้อถอนคันดินราย ทล.๑๓๓๕ตอนห้วยเตือ-หัวทุ่งตอนระหว่างกม.๐+๐๐๐-
กม.๑๖+๐๐๐(เป็นช่วงๆ)

Factor F งานก่อสร้างทาง

เลขที่หนังสือ : ดอกเบี้ย 5% ประกาศใช้

เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	10.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอันวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
≤5.00	20.8340	0.6667	5.5000	27.0007	1.2700	1.0700	1.3589	1.3777	1.3966
10.00	16.0809	0.6458	5.5000	22.2267	1.2223	1.0700	1.3079	1.3273	1.3467
20.00	10.6385	0.6354	5.5000	16.7739	1.1677	1.0700	1.2494	1.2668	1.2842
30.00	7.5561	0.6354	5.5000	13.6915	1.1369	1.0700	1.2165	1.2320	1.2475
40.00	7.4312	0.6042	5.0000	13.0354	1.1304	1.0700	1.2095	1.2266	1.2436
50.00	6.9413	0.5938	5.0000	12.5351	1.1254	1.0700	1.2042	1.2213	1.2384
60.00	6.3773	0.5833	5.0000	11.9606	1.1196	1.0700	1.1980	1.2151	1.2321
70.00	6.3436	0.5729	4.5000	11.4165	1.1142	1.0700	1.1922	1.2097	1.2272

วรวิทย์ ระวังภัย

07 ธันวาคม 2564 13:19:18

หน้า 1 จาก 5

โครงการ : จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กิจกรรมอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๕๐๐

งานรื้อถอนอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๑๓๓๕ ตอน ห้วยเหือง-หัวทุ่ง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๑๖+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑,๒๗๖ ม.) โดยวิธีคัดเลือก /

จ้างก่อสร้างตามแผนงานกิจกรรมอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนนปี๒๕๖๕กิจกรรมอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนงานรื้อถอนอันตราย ทล.๑๓๓๕ตอนห้วยเหือง-หัวทุ่งตอนระหว่างกม.๐+๐๐๐-กม.๑๖+๐๐๐(เป็นช่วงๆ)

Factor F งานก่อสร้างทาง

เลขที่หนังสือ : ดอกเบี้ย 5% ประกาศใช้

เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	10.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
80.00	6.0234	0.5625	4.5000	11.0859	1.1109	1.0700	1.1887	1.2062	1.2238
90.00	5.4724	0.5625	4.5000	10.5349	1.1053	1.0700	1.1827	1.1996	1.2166
100.00	5.1694	0.5625	4.5000	10.2319	1.1023	1.0700	1.1795	1.1961	1.2127
110.00	4.7483	0.5625	4.0000	9.3108	1.0931	1.0700	1.1696	1.1858	1.2019
120.00	4.6292	0.5521	4.0000	9.1813	1.0918	1.0700	1.1682	1.1846	1.2009
130.00	4.4430	0.5521	4.0000	8.9951	1.0900	1.0700	1.1663	1.1824	1.1985
140.00	4.3286	0.5417	4.0000	8.8703	1.0887	1.0700	1.1649	1.1812	1.1974
150.00	4.1868	0.5417	4.0000	8.7285	1.0873	1.0700	1.1634	1.1795	1.1956

วรวิทย์ ระวีงภัย

07 ธันวาคม 2564 13:19:18

หน้า 2 จาก 5

โครงการ : จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กิจกรรมอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๕๐๐

งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๑๓๓๕ ตอน ห้วยเตือ-หัวทุ่ง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๑๖+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑,๒๗๖ ม.) โดยวิธีคัดเลือก /

จ้างก่อสร้างตามแผนงานฯกิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนนปี๒๕๖๕กิจกรรมอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนงานราวกันอันตราย ทล.๑๓๓๕ตอนห้วยเตือ-หัวทุ่งตอนระหว่างกม.๐+๐๐๐-

Factor F งานก่อสร้างทาง

กม.๑๖+๐๐๐(เป็นช่วงๆ)

เลขที่หนังสือ : ดอกเบี้ย 5% ประกาศใช้

เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	10.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
160.00	4.0855	0.5313	4.0000	8.6168	1.0862	1.0700	1.1622	1.1785	1.1947
170.00	4.0052	0.5313	4.0000	8.5365	1.0854	1.0700	1.1614	1.1775	1.1936
180.00	3.9482	0.5313	4.0000	8.4795	1.0848	1.0700	1.1607	1.1768	1.1928
190.00	4.1809	0.5104	3.5000	8.1913	1.0819	1.0700	1.1576	1.1745	1.1914
200.00	4.1572	0.5104	3.5000	8.1676	1.0817	1.0700	1.1574	1.1743	1.1912
210.00	4.0541	0.5000	3.5000	8.0541	1.0805	1.0700	1.1561	1.1731	1.1901
220.00	4.0279	0.5000	3.5000	8.0279	1.0803	1.0700	1.1559	1.1729	1.1898
230.00	3.9408	0.5000	3.5000	7.9408	1.0794	1.0700	1.1550	1.1718	1.1886

วรวิทย์ ระวังภัย

07 ธันวาคม 2564 13:19:18

หน้า 3 จาก 5

โครงการ : จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กิจกรรมอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๕๐๐

งานรื้อถอนอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๑๓๓๕ ตอน ห้วยเดื่อ-หัวทุ่ง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๑๖+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑,๒๗๖ ม.) โดยวิธีคัดเลือก /

จ้างก่อสร้างตามแผนงานกิจกรรมอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนนปี๒๕๖๕กิจกรรมอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนงานรื้อถอนอันตราย ทล.๑๓๓๕ตอนห้วยเดื่อ-หัวทุ่งตอนระหว่างกม.๐+๐๐๐-

Factor F งานก่อสร้างทาง

กม.๑๖+๐๐๐(เป็นช่วงๆ)

เลขที่หนังสือ : ดอกเบี้ย 5% ประกาศใช้

เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	10.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
240.00	3.8617	0.5000	3.5000	7.8617	1.0786	1.0700	1.1541	1.1708	1.1875
250.00	3.7523	0.5000	3.5000	7.7523	1.0775	1.0700	1.1529	1.1694	1.1859
260.00	3.6513	0.5000	3.5000	7.6513	1.0765	1.0700	1.1519	1.1682	1.1845
270.00	3.5578	0.5000	3.5000	7.5578	1.0756	1.0700	1.1509	1.1671	1.1833
280.00	3.4710	0.5000	3.5000	7.4710	1.0747	1.0700	1.1499	1.1660	1.1821
290.00	3.3902	0.5000	3.5000	7.3902	1.0739	1.0700	1.1491	1.1650	1.1810
300.00	3.3147	0.5000	3.5000	7.3147	1.0731	1.0700	1.1482	1.1640	1.1799
350.00	3.2737	0.5000	3.5000	7.2737	1.0727	1.0700	1.1478	1.1635	1.1793

วรวิทย์ ระวังภัย

07 ธันวาคม 2564 13:19:18

หน้า 4 จาก 5

โครงการ : จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กิจกรรมอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๕๐๐
 งานรื้อถอนอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๑๓๓๕ ตอน ห้วยเตี๋ย-ห้วยทุ่ง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๑๖+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑,๒๗๖ ม.) โดยวิธีคัดเลือก /
 จ้างก่อสร้างตามแผนงานกิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนนปี๒๕๖๕กิจกรรมอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนงานรื้อถอนอันตราย ทล.๑๓๓๕ตอนห้วยเตี๋ย-ห้วยทุ่งตอนระหว่างกม.๐+๐๐๐-
Factor F งานก่อสร้างทาง กม.๑๖+๐๐๐(เป็นช่วงๆ)

เลขที่หนังสือ : ดอกเบี้ย 5% ประกาศใช้

เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	10.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
400.00	3.1486	0.4792	3.5000	7.1278	1.0713	1.0700	1.1463	1.1622	1.1782
450.00	3.1268	0.4792	3.5000	7.1060	1.0711	1.0700	1.1461	1.1620	1.1779
500.00	3.0168	0.4688	3.5000	6.9856	1.0699	1.0700	1.1448	1.1607	1.1766
700.00	2.7735	0.4688	3.5000	6.7423	1.0674	1.0700	1.1421	1.1576	1.1731
≥700.00	2.7735	0.4688	3.5000	6.7423	1.0674	1.0700	1.1421	1.1576	1.1731

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ	2,186,911.30 บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	2,186,911.30 บาท
แหล่งของเงินงบประมาณ	2,973,000.00 บาท
แหล่งของเงินนอกงบประมาณ	0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	10.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน	Factor F
5,000,000.00	1.3589

โครงการ : จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
กิจกรรมอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๕๐๐ งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๑๓๓๕ ตอน
ห้วยเดื่อ-หัวทุ่ง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๑๖+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑,๒๗๖ ม.) โดยวิธีคัดเลือก /
จ้างก่อสร้างตามแผนงานกิจกรรมอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนนปี๒๕๖๕กิจกรรมอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
งานราวกันอันตราย ทล.๑๓๓๕ตอนห้วยเดื่อ-หัวทุ่งตอน๑ระหว่างกม.๐+๐๐๐-กม.๑๖+๐๐๐(เป็นช่วงๆ)

1 W - Beam Guardrail 3.2 mm. Thickness ; Class I Type " I "

ค่างานต้นทุน = 1,375.00 บาท/เมตร




โครงการ : จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
กิจกรรมอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๕๐๐ งานรื้อถอนอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๑๓๓๕ ตอน
ห้วยเตือ-หัวทุ่ง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๑๖+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑,๒๗๖ ม.) โดยวิธีคัดเลือก /
จ้างก่อสร้างตามแผนงานกิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนนปี๒๕๖๕กิจกรรมอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน
รื้อถอนอันตราย รหัส.๑๓๓๕ตอนห้วยเตือ-หัวทุ่งตอน๑ระหว่างกม.๐+๐๐๐-กม.๑๖+๐๐๐(เป็นช่วงๆ)

2 เสาสีริม Ø 0.10 x 2.00 ม. หน้า 4 มม.

ค่างานต้นทุน

= 1,427.10 บาท/ต้น



แนวทางหลวงลำปางที่ 2

รายละเอียดราคากลาง

ID CODE 651530043

1. งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 1335 ตอน ควบคุม 0101 ตอน ห้วยเตือ - หัวทุ่ง ตอน 1

ระหว่าง กม. 0+000 - 16+000 (เป็นช่วงๆ)

ปริมาณงาน 1 แห่ง (1276 เมตร)

น้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด ลำปาง ราคา 28.39 บาท/ลิตร วันที่ 7 ธ.ค. 64

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR	ค่างานที่คำนวณได้		ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย	ค่างานต้นทุน เป็นเงิน		ค่างานต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
1	W - Beam Guardrail 3.2 mm. Thickness ; Class I Type " I "	เมตร	1,276.00	1,375.00	1,754,500.00	1.3589	1,868.48	2,384,180.48	1,868.48	2,384,190.05
2	เสาเสริม Ø 0.10 x 2.00 ม. ทน 4 มม.	ต้น	303.00	1,427.10	432,411.30	1.3589	1,939.28	587,601.84	1,939.28	587,603.71
	รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด				2,186,911.30	รวมค่างานที่คำนวณได้		2,971,782.32	รวมค่างานทั้งหมด	2,971,793.76
									ปรับยอด	0.00
									รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,971,793.76
(ค่า F สำหรับ MLR 5 % VAT 7 % เงินจ่ายล่วงหน้า 15 % เงินประกันผลง 10 %						(สองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสามบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)				
ค่างานต้นทุนอำนวยความสะดวก (ล้านบาท)		ไม่เกิน	5.00	2.19	ADT.	ภาวะฝนปกติ		F งานอำนวยความสะดวก		
FACTOR F งานอำนวยความสะดวก		ใช้	1.3589	1.3589		1.3589		1.3589		
หมายเหตุ ค่า F งานก่อสร้าง ไม่รวมค่า Traffic Factor										

แนวทางหลวงลำปางที่ 2

ทางหลวงหมายเลข 1335 ตอน ควบคุม 0101 ตอน ห้วยเหือง - หัวทุ่ง ตอน 1

ระหว่าง กม. 0+000 - 16+000 (เป็นช่วงๆ) ระยะทางดำเนินการ 16.000 กม.

น้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด ลำปาง ราคา 28.39 บาท/ลิตร วันที่ 7 ธ.ค. 64 ADT 7,015 คัณ/วัน

ภาวะฝนปกติ

[illegible]

รายละเอียดข้อมูลราคาคอนกรีต และ เหล็กเสริม

รหัสงาน 31500 ลักษณะงาน งานรื้อถอนอันตราย

ทางหลวงหมายเลข 1335 ตอน ควบคุม 0101 ตอน ห้วยเดื่อ - หัวทุ่ง ตอน 1

ระหว่าง กม. 0+000 - 16+000 (เป็นช่วงๆ) ระยะทางดำเนินการ 16.000 กม.

ราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด ลำปาง ราคา 28.39 บาท/ลิตร

วันที่ 7 ธ.ค. 64

ADT 7015 คัน/วัน

รายการ	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type I (ถุง) (บาท/ตัน)	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type I (Bulk) (บาท/ตัน)	เหล็กเสริม (บาท/ตัน)						ทรายผสม คอนกรีต บาท/ลบ.ม.	หินผสม คอนกรีต บาท/ลบ.ม.
			6 มม.	9 มม.	12 มม.	15 มม.	19 มม.	16 มม.		
ราคาวัสดุที่แหล่ง	2,573.21								300.00	400.00
ระยะทางขนส่ง (กม.)	29								6	41
ค่าขนส่ง (บาท)	44.23								23.62	140.75
ค่าขึ้น - ลง (บาท)	50								-	-
ค่าผูก - ตัด เหล็ก	-								-	-
รวม	2,667.44								323.62	540.75

Class of Concrete ส่วนผสมคอนกรีต				Lean 220:393:843			
1. ปูนซีเมนต์ซีเมนต์	1.05 x	2,667.44	— 2800.81		616.17		
2. ทราย	1.20 x	323.62	— 388.34		152.61		
3. กรวด	1.15 x	540.75	— 648.90		547.02		
4. ค่าแรงผสม - เท					398.00		
รวม					1,713.80		

รายละเอียด BREAK DOWN COST งานราวกันอันตราย

รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 1335 ตอน ควบคุม 0101 ตอน ห้วยเดื่อ - หัวทุ่ง ตอน 1

ระหว่าง กม. 0+000 - 16+000 (เป็นช่วงๆ)

น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด ลำปาง ราคา 28.39 บาท/ลิตร วันที่ 7 ธ.ค. 64

1 W - Beam Guardrail (Thickness 3.2 mm.; Class I , Type I)

Thickness 3.2 MM.

Min. Weight of Zinc Coating 550 grams/m.²

คิดเฉลี่ยแผ่นตรงยาว 4.00 ม. (พื้นที่ = 2.22 ตร.ม./แผ่น) จำนวน 32 แผ่น ; ความยาว = 128 เมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	แผ่น Guardrail ยาว 4.00 ม.(W = 55.57 กก./แผ่น)	แผ่น	32	3,130.00	100,160.00	ปริมาณตามแบบ
2	แผ่นปลายปิดหัว - ท้าย(W = 11.15 กก./แผ่น)	แผ่น	2	1,080.00	2,160.00	- น.น.ไม่รวมซุบZINC
3	แผ่น Splice(W = 9.76 กก./แผ่น)	แผ่น	2	1,060.00	2,120.00	- คอนกรีตเพื่อการเสียหาย 5 %
4	เสาขนาด Ø 0.10 x 2.00 ม. หนา 4 มม.(W = 20 กก./ต้น)	ต้น	33	1,160.00	38,280.00	- เหล็กรูปพรรณเมื่อเศษเสียหาย 10 %
5	น๊อตยาว 3 cm.	ชุด	297	22.00	6,534.00	
6	น๊อตยาว 15 - 18 cm.	ชุด	66	30.00	1,980.00	
7	ค่าชุดหลุมฝังเสาทำระดับแล้วเสร็จ	ต้น	33	30.00	990.00	
8	ค่าประกอบติดตั้งแล้วเสร็จ	ม.	128	47.00	6,016.00	
9	Lean Concrete 1:3:6	ลบ.ม.	2.49	1,713.80	4,267.36	
10	ค่าติดตั้งเสาสะท้อนแสงที่เสาทุกต้น(High Intensity Grade)	ต้น	33	37.00	1,221.00	
11	ค่าขนส่ง(ประเมินเฉลี่ยทุก สทล.)	ม.	128	32.00	4,096.00	
12	Block Out Lip C-150x75x20x4.5 มม. L=0.33 ม.(3.99 กก./ชุด)	ชุด	33	172.00	5,676.00	
13	Steel Plate 200x100x4 มม.(0.691 กก./ชุด)	ชุด	66	31.00	2,046.00	
14	ค่าเชื่อม Steel Plate บนล่าง ติดกับเสา (คิด 30%)	ชุด	66	10.00	660.00	
ค่างานต้นทุน(วัสดุ+ค่าแรง)					176,206.36	บาท/แห่ง(128ม.)
เฉลี่ยค่างานต้นทุน (176206.36 / 128)					1,376.61	บาท/ม.
คิดให้					1,375.00	บาท/ม.

2 เสาเสริม Ø 0.10 x 2.00 ม. หนา 4 มม.

Min. Weight of Zinc Coating 550 grams/m.²

คิดเฉลี่ยเสาขนาด Ø 0.10 x 2.00 ม. หนา 4 มม. จำนวน 1 ต้น

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าชุดหลุมฝังเสาทำระดับแล้วเสร็จ	ต้น	1.00	30.00	30.00	ปริมาณตามแบบ
2	เสาขนาด Ø 0.10 x 2.00 ม. หนา 4 มม. (W = 20 กก./ต้น)	ต้น	1.00	1,160.00	1,160.00	- น.น.ไม่รวมซุบZINC
3	น๊อตยาว 15 - 18 cm.	ชุด	1.00	30.00	30.00	- คอนกรีตเพื่อการเสียหาย 5 %
4	Lean Concrete 1:3:6	ลบ.ม.	0.08	1,713.80	137.10	- เหล็กรูปพรรณเมื่อเศษเสียหาย 10 %
5	ค่าติดตั้งเสาสะท้อนแสงที่เสาทุกต้น	ต้น	1.00	37.00	37.00	
6	ค่าขนส่ง(ประเมินเฉลี่ยทุก สทล.)	ต้น	1.00	33.00	33.00	
ค่างานต้นทุน(วัสดุ+ค่าแรง)					1,427.10	บาท

ค่าชุดหลุมฝังเสาทำระดับแล้วเสร็จ

(คนงาน 2 คน ค่าแรง 300 x 2 บาท/วัน ชุดหลุมฝังเสาทำระดับแล้วเสร็จได้ประมาณ 20 หลุม/วัน)

$$\begin{aligned}\text{ค่าชุดหลุมฝังเสาทำระดับแล้วเสร็จ} &= (300 \times 2) / 20 \\ &= \boxed{30.00} \text{ บาท/ตัน}\end{aligned}$$

ค่าขนส่งเสาเสริม

$$\begin{aligned}\text{ระยะขนส่งจริง} &= 634.00 \text{ กม.} \\ \text{ค่าขนส่ง} &= 1,540.38 \text{ บาท/ตัน} \\ \text{ค่าขึ้น - ลง} &= 150.00 \text{ บาท/ตัน} \\ \text{เสา 32 ตัน หนัก 20 กก./ตัน} &= 0.64 \text{ ตัน} \\ \text{ค่าขนส่ง} &= 33.81 \text{ บาท/ตัน} \\ \text{คิดให้} &= \boxed{33.00} \text{ บาท/ตัน}\end{aligned}$$

ค่าขนส่งแผ่น Guardrail หนา 2.5 mm.

$$\begin{aligned}\text{ระยะขนส่งจริง} &= 634.00 \text{ กม.} \\ \text{ค่าขนส่ง} &= 1,540.38 \text{ บาท/ตัน} \\ \text{ค่าขึ้น - ลง} &= 150.00 \text{ บาท/ตัน} \\ \text{ความยาว} &= 128 \text{ ม.} \\ \text{แผ่น 4.00 ม. 32 แผ่น หนัก 43.56 กก./แผ่น} &= 1,394 \text{ กก.} \\ \text{แผ่นปลายหัว-ท้าย 2 แผ่น หนัก 8.71 กก./แผ่น} &= 17.420 \text{ กก.} \\ \text{แผ่น Splice 2 แผ่น หนัก 9.76 กก./แผ่น} &= 19.520 \text{ กก.} \\ \text{เสา 33 ตัน หนัก 20 กก./ตัน} &= 660.00 \text{ กก.} \\ \text{รวมน้ำหนักขนส่ง} &= 2,091 \text{ กก.} \\ \text{ค่าขนส่ง} &= 27.61 \text{ บาท/ม.} \\ \text{คิดให้} &= \boxed{27.00} \text{ บาท/ม.}\end{aligned}$$

ค่าขนส่งแผ่น Guardrail หนา 3.2 mm.

$$\begin{aligned}\text{ระยะขนส่งจริง} &= 634.00 \text{ กม.} \\ \text{ค่าขนส่ง} &= 1,540.38 \text{ บาท/ตัน} \\ \text{ค่าขึ้น - ลง} &= 150.00 \text{ บาท/ตัน} \\ \text{ความยาว} &= 128 \text{ ม.} \\ \text{แผ่น 4.00 ม. 32 แผ่น หนัก 55.57 กก./แผ่น} &= 1,778 \text{ กก.} \\ \text{แผ่นปลายหัว-ท้าย 2 แผ่น หนัก 11.15 กก./แผ่น} &= 22.300 \text{ กก.}\end{aligned}$$