

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา รหัสงาน 11400 กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ
งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4114 ตอน สมอทอง - ชายทะเล ที่ กม.5+417 และ กม. 8+724
ปริมาณงาน 2 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา รหัสงาน 11400
กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4114 ตอน สมอทอง -
ชายทะเล ที่ กม.5+417 และ กม.8+724

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 08 ธันวาคม 2564 เป็นเงิน 3,989,683.03 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สมมาตร วัจจันต์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว) สุราษฎร์ธานีที่ 1

7.2 อรรถพล เปี่ยมยา กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 นิยุต พลการณ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน รักษาการในตำแหน่ง ชผ.ขท.สุราษฎร์ธานีที่ 1

๕๕๖๖๐๖

สมมาตร วัจจันต์

08 ธันวาคม 2564 16:10:54


(นายจรัส อนุรักษ์)
รอ.ขท.(ป) รักษาการแทน
ผอ.ขท.สุราษฎร์ธานีที่ ๑
- 9 S.A. 2564

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา รหัสงาน 11400 กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4114 ตอน สมอทอง - ชายทะเล
 ที่ กม.5+417 และ กม. 8+724 ปริมาณงาน 2 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1.1 งาน CLEARING AND GRUBBING (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	1,366.000	3.60	4,917.60	1.3589	4.89	6,682.52
2	1.2 งาน EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	934.000	45.35	42,356.90	1.3589	61.62	57,558.79
3	1.3 งาน EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	1,134.000	183.68	208,293.12	1.3589	249.60	283,049.52
4	1.4 งาน ROOK EMBANKMENT (ถมหินใหญ่ปรับฐานรองรับโครงสร้าง GABION WALL)	ลบ.ม.	750.000	582.97	437,227.50	1.3589	792.19	594,148.44
5	1.5 งาน W - BEAM GUARDRAIL CLASS 2 TYPE 1	ม.	144.000	1,323.83	190,631.52	1.3589	1,798.95	259,049.17
6	1.6 งาน NON WOVEN GEOTEXTILE W = 200 G./SQ.M.(MIN.)	ตร.ม.	1,418.000	55.19	78,259.42	1.3589	74.99	106,346.72
7	1.7 งาน GABION SIZE 2.00 x 1.00 x 1.00 M. (GALVANIZED)	ลบ.ม.	750.000	1,352.25	1,014,187.50	1.3589	1,837.57	1,378,179.39
8	1.8 งาน GABION SIZE 1.50 x 1.00 x 1.00 M. (GALVANIZED)	ลบ.ม.	375.000	1,348.65	505,743.75	1.3589	1,832.68	687,255.18

สมมาตร วัจจันงค์

08 ธันวาคม 2564 16:11:07

หน้า 1 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา รหัสงาน 11400 กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4114 ตอน สมอทอง - ชายทะเล
 ที่ กม.5+417 และ กม. 8+724 ปริมาณงาน 2 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	1.9 งาน GABION SIZE 2.00 x 1.00 x 0.50 M. (GALVANIZED)	ลบ.ม.	48.000	1,638.53	78,649.44	1.3589	2,226.59	106,876.72
10	1.10 งาน RENO MATTRESS SIZE 2.00 x 1.00 x 0.30 M. (GALVANIZED)	ลบ.ม.	184.000	1,929.00	354,936.00	1.3589	2,621.31	482,322.53
11	1.11 งาน ป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ สำหรับทางหลวง 2 ช่องจราจร (รูปที่ 4-3)	ชุด	2.000	10,381.21	20,762.42	1.3589	14,107.02	28,214.05
รวมราคากลาง								3,989,683.03

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา รหัสงาน 11400 กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4114 ตอน สมอทอง - ชายทะเล ที่ กม.5+417 และ กม. 8+724 ปริมาณงาน 2 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1/กรมทางหลวง



(สมมาตร วัจจำนงค์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(อรรถพล เปี่ยมยา)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นิยุต พลการณ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สมมาตร วัจจำนงค์

08 ธันวาคม 2564