

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 27200 งานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน
ช่องซาลี - ท่าโรงช้าง ที่ กม.117+230 โดยวิธีคัดเลือก / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 27200
งานพื้นฟูทางหลวง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานพื้นฟูทางหลวง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 01 ธันวาคม 2564 เป็นเงิน 14,630,929.53 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สมมาตร วัจจันต์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว) สุราษฎร์ธานีที่ 1

7.2 อนุวัฒน์ อำนวย กรรมการกำหนดราคากลาง ผ.ช.ชม.ขท.คีรีรัฐนิคม

7.3 นิยุต พลการณ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน รักษาการในตำแหน่ง ผ.ช.ขท.สุราษฎร์ธานีที่ 1

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 27200 งานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน ช่องชาลี - ท่าโรงช้าง ที่ กม.117+230 โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานพื้นฟูทางหลวง							
1	1.1 งาน CLEARING AND GRUBBING (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	2,916.000	3.60	10,497.60	1.3005	4.68	13,652.12
2	1.2 งาน EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	1,063.000	45.35	48,207.05	1.3005	58.97	62,693.26
3	1.3 งาน EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	282.000	191.51	54,005.82	1.3005	249.05	70,234.56
4	1.4 งาน ROCK EMBANKMENT (ถมหินใหญ่ปรับฐานรองรับโครงสร้าง GABION WALL)	ลบ.ม.	270.000	436.66	117,898.20	1.3005	567.87	153,326.60
5	1.5 งาน MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. THICK. (ขนไปกองเก็บ)	ตร.ม.	31,330.000	16.15	505,979.50	1.3005	21.00	658,026.33
6	1.6 งาน TACK COAT	ตร.ม.	31,330.000	14.05	440,186.50	1.3005	18.27	572,462.54
7	1.7 งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK.(AC.40/50)	ตร.ม.	31,330.000	245.81	7,701,227.30	1.3005	319.67	10,015,446.10
8	1.8 งาน THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	963.000	290.00	279,270.00	1.3005	377.14	363,190.63

สมมาตร วัจจันงค์

01 ธันวาคม 2564 18:42:11

หน้า 1 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน ช้องชาลี - ท่าโรงช้าง ที่ กม.117+230 โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	1.9 งาน NON WOVEN (GEOTEXTILE W = 200 G./SQ.M.(MIN.)	ตร.ม.	3,043.000	55.17	167,882.31	1.3005	71.74	218,330.94
10	1.10 งาน GABION SIZE 2.00 x 1.00 x 1.00 M. (GALVANIZED)	ลบ.ม.	270.000	1,204.60	325,242.00	1.3005	1,566.58	422,977.22
11	1.11 งาน GABION SIZE 1.50 x 1.00 x 1.00 M. (GALVANIZED)	ลบ.ม.	135.000	1,201.02	162,137.70	1.3005	1,561.92	210,860.07
12	1.12 งาน RENO MATTRESS SIZE 2.00 x 1.00 x 0.30 M. (GALVANIZED)	ลบ.ม.	793.000	1,779.69	1,411,294.17	1.3005	2,314.48	1,835,388.06
13	1.13 งาน ป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ สำหรับทางหลวง 4 ช่องจราจร (รูปที่ 4-9)	ชุด	2.000	3,203.04	26,406.08	1.3005	17,170.55	34,341.11
รวมราคากลาง								14,630,929.53

สมมาตร วัจจันงค์

01 ธันวาคม 2564 18:42:11

หน้า 2 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 27200 งานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน ช่องชาลี - ท่าโรงช้าง ที่ กม.117+230 โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1/กรมทางหลวง



(สมมาตร ว่างจำนงค์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(อนูวัฒน์ อำนวย)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นิยุต พลการณ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สมมาตร ว่างจำนงค์

01 ธันวาคม 2564