

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

## 1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0302 ตอน สี่แยกน่าน้อย -  
อ่างฤๅไน ตอน 1 ระหว่าง กม.122+000 - กม.124+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 60 ต้น) โดยวิธีคัดเลือก /  
งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0302 ตอน สี่แยกน่าน้อย - อ่างฤๅไน ตอน 1  
ระหว่าง กม.122+000 - กม.124+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง

## 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,365,000.00 บาท

## 4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวเสาสูง 9.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 09 ธันวาคม 2564 เป็นเงิน 2,361,414.52 บาท

## 6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

## 7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายทศพร พยุรวงศ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา (ฝ่ายวิศวกรรม)

7.2 สมศักดิ์ พรหมตาโก้ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้างานไฟฟ้า แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา

7.3 จารุวัฒน์ ทิพย์สุข กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้างานวางแผน แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา

เห็นชอบ



(นายสมประสงค์ อรรณชาติ)

ผอ.ขท.ฉะเชิงเทรา

นาย ทศพร พยุรวงศ์

09 ธันวาคม 2564 10:54:02

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0302 ตอน สี่แยกนายนอย - อ่างน้ำใน ตอน 1 ระหว่าง กม.122+000 - กม.124+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน

60 ต้น) โดยวัดคิดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา/กรมทางหลวง

| ลำดับที่<br>ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง  | หน่วย | จำนวน  | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน      | FN     | ราคาต่อหน่วย<br>X FN | ราคากลาง     |
|----------------------|--|-------|--------|--------------|--------------|--------|----------------------|--------------|
| 1                    | 1. ROADWAY LIGHTING 9.00 M.<br>(MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL<br>POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH<br>PRESSURE SODIUM LAMP 250<br>WATTS,CUT - OFF | EACH  | 60.000 | 26,837.36    | 1,610,241.60 | 1.3589 | 36,469.28            | 2,188,157.31 |
| 2                    | 2. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING<br>CONSTRUCTION<br>3. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดต่างๆ   | L.S   | 1.000  | 2,396.95     | 2,396.95     | 1.3589 | 3,257.21             | 3,257.21     |
|                      |  |       |        |              |              |        | รวมราคากลาง          | 2,361,414.52 |

นาย ทศพร พยุรวงศ์

09 ธันวาคม 2564 10:54:07

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างงานช่างไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3076 ตอน สี่แยกน้อย - อ่างก้านตอน 1 ระหว่าง กม.122+000 - กม.124+100 ปริมาณงาน 1 แพง (จำนวน 60 ทน) โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงอะเซิงเทรา/กรมทางหลวง

  
( นายทศพร พุยรุ่ง )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
( สมศักดิ์ พรหมคำไท )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( จำรัส คุ้มพิทยสุข )

กรรมการกำหนดราคากลาง

**เห็นชอบ**



( นายสมศักดิ์ พรหมคำไท )

ผอ.ชท.อะเซิงเทรา

นาย ทศพร พุยรุ่ง

09 ธันวาคม 2564

โครงการ : จ้างก่อสร้างงานจ้างหมักทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3076 ตอน สี่แยกนายน้อย - อ่างฤๅไน ตอน 1 ระหว่าง กม.122+000 - กม.124+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 60

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

|                            |   |  |      |                 |          |
|----------------------------|---|--|------|-----------------|----------|
| โครงการ/งานก่อสร้าง        | จ้างก่อสร้างงานจ้างหมักทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0302 ตอน สี่แยกนายน้อย - อ่างฤๅไน ตอน 1 ระหว่าง กม.122+000 - กม.124+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 60 ตัน) โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างหมักทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0302 ตอน สี่แยกนายน้อย - อ่างฤๅไน ตอน 1 ระหว่าง |  |      |                 |          |
| สาย                        | 3076  | กม.122+000 - กม.124+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง |      |                 |          |
| ตอน                        | สี่แยกนายน้อย-อ่างฤๅไน ตอน1   |  |      |                 |          |
| อยู่ในท้องที่จังหวัด       | ฉะเชิงเทรา  | เขตฝนตก                                  | ปกติ | ราคาน้ำมันโตะลา | บาท/ลิตร |
| อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) | 5.00%   | เงินลงทุนจ่าย*                           |      |                 | 15.00%   |
| เงินประกันผลงานหัก         | 10.00%  | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                          |      |                 | 7.00%    |

| ที่ | รายการ  | หน่วย     | คว่ำสุด<br>(บาท) | ระยะขนส่ง<br>(กม.) | ค่าขนส่ง<br>(บาท) | ค่าขนส่ง<br>(บาท) | ค่าตัด/<br>ตัดเหล็ก<br>(บาท) | รวม<br>(บาท) | วันที่ที่กระทรวง<br>พาณิชย์ประกาศ<br>ล่าสุด | แหล่งที่มา |
|-----|---|-----------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|--------------|---|------------|
| 1   | ลวดผูกเหล็กกลมเหล็กต.ค.1.25มม.(เบอร์ 18)                                  | กก.       | 30.92            | 0.00               | 0.00              | 0.00              | 0.00                         | 30.92        | พ.ย. 2564                                   |            |
| 2   | ไม้กระบอกไม้กะบากไม้ไซขนาด1x8นิ้วยาว4-4.50เมตร                            | ลบ.ฟ.     | 426.79           | 0.00               | 0.00              | 0.00              | 0.00                         | 426.79       | พ.ย. 2564                                   |            |
| 3   | หินผสมคอนกรีต   | บาท/ลบ.ม. | 448.00           | 94.00              | 195.39            | 0.00              | 0.00                         | 643.39       | พ.ย. 2564                                   | บันทึกสืบ  |
| 4   | ทรายหยาบผสมคอนกรีต  | บาท/ลบ.ม. | 300.00           | 64.00              | 133.31            | 0.00              | 0.00                         | 433.31       | พ.ย. 2564                                   | บันทึกสืบ  |
| 5   | เสาเข็มไม้เสาเข็มไม้ยูคาติปัดสี่เหลี่ยมเลือกเส้นผ่าศูนย์กลาง4นิ้วยาว4เมตร | ตัน       | 60.00            | 0.00               | 0.00              | 0.00              | 0.00                         | 60.00        | พ.ย. 2564                                   |            |

นาย ทศพร พยวงค์

09 ธันวาคม 2564 10:54:53

โครงการ : จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3076 ตอน สี่แยกนายน้อย - อ่างฤๅไน ตอน 1 ระหว่าง กม.122+000 - กม.124+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 60

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

|                            |   |  |      |                |          |
|----------------------------|---|--|------|----------------|----------|
| โครงการ/งานก่อสร้าง        | จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควนคุดม 0302 ตอน สี่แยกนายน้อย - อ่างฤๅไน ตอน 1 ระหว่าง กม.122+000 - กม.124+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 60 ตัน) โดยวิธีตัดเลือก / งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควนคุดม 0302 ตอน สี่แยกนายน้อย - อ่างฤๅไน ตอน 1 ระหว่าง |  |      |                |          |
| สาย                        | 3076  | กม.122+000 - กม.124+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง |      |                |          |
| ตอน                        | สี่แยกนายน้อย-อ่างฤๅไน ตอน1   |  |      |                |          |
| อยู่ในท้องที่จังหวัด       | ฉะเชิงเทรา  | เขตฝนตก                                  | ปกติ | ราคาน้ำมันโซลา | บาท/ลิตร |
| อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) | 5.00%   | เงินลงทุนจ่าย                            |      | 27.9           | 15.00%   |
| เงินประกันผลงานหัก         | 10.00%  | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                          |      |                | 7.00%    |

| ที่ | รายการ  | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | ระยะขนส่ง (กม.) | ค่าขนส่ง (บาท) | ค่าขนขึ้นลง (บาท) | ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท) | รวม (บาท) | วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด | แหล่งที่มา |
|-----|---|-------|----------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
| 6   | เสาไฟฟ้าสูง9.00ม.พร้อมกิ่งและอุปกรณ์พิวสตรบชุด    | ต้น   | 10,930.00      | 0.00            | 0.00           | 0.00              | 0.00                  | 10,930.00 | ส.ค. 2560                           | บันทึกสืบ  |
| 7   | โคมไฟฟ้า250W.HPS.พร้อมอุปกรณ์กิ่งเดี่ยวจำนวน=1โคม | โคม   | 5,990.00       | 0.00            | 0.00           | +0.00             | 0.00                  | 5,990.00  | ส.ค. 2560                           | บันทึกสืบ  |
| 8   | น้ำมันทาแบบSepraolเซพพารอล25ลิตร                  | ตร.ม. | 2.00           | 0.00            | 0.00           | 0.00              | 0.00                  | 2.00      | ธ.ค. 2564                           | บันทึกสืบ  |
| 9   | เล็บเหล็กBolt1นิ้ว23มม.600มม.x100มม.              | ชิ้น  | 166.00         | 0.00            | 0.00           | 0.00              | 0.00                  | 166.00    | ธ.ค. 2564                           | บันทึกสืบ  |
| 10  | สายไฟฟ้าCV3x10sq.mm.                              | เมตร  | 84.63          | 0.00            | 0.00           | 0.00              | 0.00                  | 84.63     | ธ.ค. 2564                           | บันทึกสืบ  |

นาย ทศพร พยุรวงศ์

09 ธันวาคม 2564 10:54:53

โครงการ : งานก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควนน้อย - อ่างฤๅไน ตอน 1 ระหว่าง กม.122+000 - กม.124+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 60

**แบบสรุปขอมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

|                            |  |                  |      |                |        |          |
|----------------------------|--|------------------|------|----------------|--------|----------|
| โครงการ/งานก่อสร้าง        | งานก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควนน้อย - อ่างฤๅไน ตอน 1 ระหว่าง กม.122+000 - กม.124+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 60 ตน) โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควนน้อย - อ่างฤๅไน ตอน 1 ระหว่าง กม.122+000 - กม.124+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง |                  |      |                |        |          |
| สาย                        | 3076   |                  |      |                |        |          |
| ตอน                        | สี่แยกน่าน้อย-อ่างฤๅไน ตอน1  |                  |      |                |        |          |
| อยู่ในท้องที่จังหวัด       | ฉะเชิงเทรา   | เขตฝนตก          | ปกติ | ราคาน้ำมันโซลา | 27.9   | บาท/ลิตร |
| อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) | 5.00%  | เงินล่วงหน้าจ่าย |      |                | 15.00% |          |
| เงินประกันผลงานหัก         | 10.00%   | ภาษีมูลค่าเพิ่ม  |      |                | 7.00%  |          |

| ที่ | รายการ  | หน่วย     | ค่าวัสดุ (บาท) | ระยะขนส่ง (กม.) | ค่าขนส่ง (บาท) | ค่าขนส่ง (บาท) | ค่าขนส่ง (บาท) | ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท) | รวม (บาท) | วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด | แหล่งที่มา |
|-----|---|-----------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
| 11  | สายไฟฟ้าEC011x2.5sq.mm.   | ม.        | 5.80           | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00                  | 5.80      | 5.ค. 2564                           | บันทึกสืบ  |
| 12  | สายส่งกำลังไฟฟ้า60227IEC10ชนิดกลมฝังใต้ดินแกนคู่แรงดัน300/500โวลท์ขนาด2x 2.5ตร.ม.ยาว100ม.ตราไทยซากิ | บาท/เมตร  | 39.17          | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00                  | 39.17     | 5.ค. 2564                           | บันทึกสืบ  |
| 13  | แผงกราวด์หรือดซบ5/8'x8'   | บาท/ท่อน  | 297.60         | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00                  | 297.60    | 5.ค. 2564                           | บันทึกสืบ  |
| 14  | รีเลย์พร้อมโตะเซต60A220V  | ชุด       | 4,200.00       | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00                  | 4,200.00  | มิ.ย. 2560                          | บันทึกสืบ  |
| 15  | ทรายรองพื้นผิวคอนกรีต   | บาท/ลบ.ม. | 252.00         | 11.00           | 24.50          | 0.00           | 0.00           | 0.00                  | 276.50    | พ.ย. 2563                           | บันทึกสืบ  |

นาย ทศพร พยุงวงศ์

09 ธันวาคม 2564 10:54:53

โครงการ : ำงกอสรางงานำงมำทำงานไฟฟ้ำแสงสว่าง บนทงทลวงทมยเลข 3076 ตอน สี้แยกนำนอย - ำงงถำใน ตอน 1 ระหวำง กม.122+000 - กม.124+100 ปริมาณงาน 1 แพง (จำนวน 60

**แบบสรุบขอมูลวัสดุและค้ำดำเงินการ  
งานกอสรางทง สะพาน และทอเหลี่ยม**

|                          |  |   |      |                |          |
|--------------------------|--|---|------|----------------|----------|
| โครงการ/งานกอสราง        | ำงกอสรางงานำงมำทำงานไฟฟ้ำแสงสว่าง บนทงทลวงทมยเลข 3076 ตอน สี้แยกนำนอย - ำงงถำใน ตอน 1 ระหวำง กม.122+000 - กม.124+100 ปริมาณงาน 1 แพง (จำนวน 60 ตน) โดยวิธีค้ำดเลือก / งานจางหมำทำงานไฟฟ้ำแสงสว่าง บนทงทลวงทมยเลข 3076 ตอน สี้แยกนำนอย - ำงงถำใน ตอน 1 ระหวำง |   |      |                |          |
| สาย                      | 3076   | กม.122+000 - กม.124+100 ปริมาณงาน 1 แพง |      |                |          |
| ตอน                      | สี้แยกนำนอย-ำงงถำใน ตอน1   |   |      |                |          |
| อยู่ในทองที่จ้งหวัด      | อะเจิงเทธา   | เขตฝนตก                                 | ปกติ | ราคำนำมำนโซลลา | บาท/ลิตร |
| อัตราคอกเบ้เงินกู้ (MLR) | เงินลวงทมยจ่าย   |   |      |                | 15.00%   |
| เงินประกนแลงานทัก        | ภำจีมูลค้ำเพิ่ม  |   |      |                | 7.00%    |

| ที่ | รายการ   | หน่วย | คว้ำลัด<br>(บาท) | ระยะชนล่ง<br>(กม.) | ค้ำชนล่ง<br>(บาท) | ค้ำชนขึ้นล่ง<br>(บาท) | ค้ำคัด/<br>ค้ำเดเล็ก<br>(บาท) | รวม<br>(บาท) | วันที่ที่กระทวง<br>พำณิขย์ประกำศ<br>ล่ำสุด | แหล่งที่มา |
|-----|--|-------|------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------|--|------------|
| 16  | เพทสี่ทงท60Aพรอมทอ011/4"(1ชุดคว<br>คุมได้28ตวงโคม)   | ชุด   | 3,000.00         | 0.00               | 0.00              | 0.00                  | 0.00                          | 3,000.00     | ม.ย. 2560                                  | บ้นทักสี้บ |
| 17  | ค้ำค้ำดตั้ง(ตวงโคมพรอมอุปกรณ์ประจำเสำ<br>ไฟฟ้ำ)กึ่งเดยว525บาทกึ่งคู้600บาท   | ต้น   | 525.00           | 0.00               | 0.00              | 0.00                  | 0.00                          | 525.00       | ม.ย. 2560                                  | บ้นทักสี้บ |
| 18  | ปูนซีเมนตบอร์ตแลนดบปรณทผู้รับหมำกรำ<br>ค้ำโรงงำนปูนซีเมนตบอร์ตแลนดบ่นถบ่นถประ<br>ภท1บรจรจุ50กค./ถุงครำทไฟ้อสี่เดง* | ต้น   | 2,080.00         | 142.00             | 210.53            | 50.00                 | 0.00                          | 2,340.53     | พ.ย. 2564                                  |            |

นาย ทศพร พยวงค์

09 ธันวาคม 2564 10:54:53

โครงการ : จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3076 ตอน สี่แยกนายน้อย - อ่างฤไธเน ตอน 1 ระหว่าง กม.122+000 - กม.124+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 60

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| โครงการ/งานก่อสร้าง        | จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3076 ตอน สี่แยกนายน้อย - อ่างฤไธเน ตอน 1 ระหว่าง กม.122+000 - กม.124+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 60 ตัน) โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3076 ตอน สี่แยกนายน้อย - อ่างฤไธเน ตอน 1 ระหว่าง กม.122+000 - กม.124+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง |
| สาย                        | 3076   |
| ตอน                        | สี่แยกนายน้อย-อ่างฤไธเน ตอน1   |
| อยู่ในท้องถิ่นที่จังหวัด   | ฉะเชิงเทรา   |
| อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) | เงินลงทุนภายใน 5.00%   |
| เงินประกันผลงานหัก         | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%  |
| ยอดรวม                     | 27.9   |

| ที่ | รายการ  | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | ระยะขนส่ง (กม.) | ค่าขนส่ง (บาท) | ค่าขนส่งเป็นลง (บาท) | ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท) | รวม (บาท) | วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศ | แหล่งที่มา |
|-----|---|-------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|-----------------------|-----------|-------------------------------|------------|
| 19  | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(งอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง12ม.ยาว10เมตร | ตัน   | 19,626.17      | 126.00          | 186.85         | 80.00                | 3,300.00              | 23,193.02 | ต.ค. 2564                     |            |
| 20  | ตะปูตอกไม้ตะปูตอกไม้ขนาดวินี่น้ำหนักสุทธิ17.6กก./ถึง              | กก.   | 30.21          | 0.00            | 0.00           | 0.00                 | 0.00                  | 30.21     | พ.ย. 2564                     |            |
| 21  | ท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์พีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง2นิ้ว     | เมตร  | 59.34          | 0.00            | 0.00           | 0.00                 | 0.00                  | 59.34     | พ.ย. 2564                     |            |
| 22  | เจ็บบล็อกขนาด20x600มม.  | ชุด   | 145.00         | 0.00            | 0.00           | 0.00                 | 0.00                  | 145.00    | ธ.ค. 2564                     | บันทึกสืบ  |

นาย ทศพร พยุรวงศ์

09 ธันวาคม 2564 10:54:53