

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ควนรา
- หัวเตย ตอน 1 ระหว่าง กม.140+700 - กม.142+980 SB. โดยวิธีคัดเลือก / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน
22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,400,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานเสริมผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เป็นเงิน 10,162,213.68 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สมมาตร วัจจันทร์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว) สุราษฎร์ธานีที่ 1

7.2 อนุวัฒน์ อำนวย กรรมการกำหนดราคากลาง ผ.ข.ขท.คีรีรัฐนิคม

7.3 นิยุต พลภรณ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน รักษาการในตำแหน่ง ผ.ข.ท.สุราษฎร์ธานีที่ 1

สมมาตร วัจจันทร์

26 พฤศจิกายน 2564 16:15:45

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ควนรา - หัวเตย ตอน 1 ระหว่าง กม.140+700 - กม.142+980 SB. โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานเสริมผิวแอสฟัลต์							
1	1.1 งาน SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	207.000	50.28	10,407.96	1.3320	66.97	13,863.40
2	1.2 งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE (ใช้แก้ไข SOFT SPOT)	ลบ.ม.	92.000	278.51	25,622.92	1.3320	370.97	34,129.72
3	1.3 งาน CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE (ใช้แก้ไข SOFT SPOT)	ลบ.ม.	115.000	673.71	77,476.65	1.3320	897.38	103,198.89
4	1.4 งาน MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. THICK. (ขนไปกองเก็บ)	ตร.ม.	24,377.000	13.32	324,701.64	1.3320	17.74	432,502.58
5	1.5 งาน MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 15 CM. THICK. (ขนไปกองเก็บ)	ตร.ม.	462.000	24.45	11,295.90	1.3320	32.56	15,046.13
6	1.6 งาน PRIME COAT (ลาดบนหินคลุก)	ตร.ม.	462.000	31.41	14,511.42	1.3320	41.83	19,329.21
7	1.7 งาน TACK COAT	ตร.ม.	24,839.000	14.15	351,471.85	1.3320	18.84	468,160.50
8	1.8 งาน ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK.(AC.60/70)	ตร.ม.	924.000	228.65	211,272.60	1.3320	304.56	281,415.10

สมมาตร วัจจันงค์

26 พฤศจิกายน 2564 16:16:06

หน้า 1 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ควนรา - หัวเตย ตอน 1 ระหว่าง กม.140+700 - กม.142+980 SB. โดยวิธีคัดเลือก


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	1.9 งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK.(AC.40/50)	ตร.ม.	24,839.000	255.67	6,350,587.13	1.3320	340.55	8,458,982.05
10	1.10 งาน THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	846.000	290.00	245,340.00	1.3320	386.28	326,792.88
11	1.11 งาน ป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ สำหรับทางหลวง 4 ช่องจราจร (รูปที่ 4-9)	ชุด	1.000	6,601.52	6,601.52	1.3320	8,793.22	8,793.22
รวมราคากลาง								10,162,213.68

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ควนรา - หัวเตย ตอน 1 ระหว่าง กม.140+700 - กม.142+980 SB. โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1/กรมทางหลวง



(อนุวัฒน์ อำนวย)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(สมมาตร ว่างจ่างค์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นิยุต พลการณ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สมมาตร ว่างจ่างค์

26 พฤศจิกายน 2564