

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ลำน้ำพาน - หนองผ้อ้อม ระหว่าง กม.626+988 - กม.627+250 (LT.) และระหว่าง กม.626+988 - กม.628+945 (RT.) ปริมาณงาน 20,823 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก / งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 12,500,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 ธ.ค. 2564 เป็นเงิน 12,496,705.61 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อาจารย์ ศิริสำราญ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(จ) กาฬสินธุ์

7.2 พัทยา ศรีภาบุญ กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ขท.กาฬสินธุ์

7.3 นายอรุณ นาเทียมเขต กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ลำน้ำพาน - ทองผาภูมิ ระหว่าง กม.626+988 - กม.627+250 (L.T.) และระหว่าง กม.626+988 - กม.628+945 (RT.) ปริมาณงาน

งานจ้างของโครงการ/งานก่อสร้าง 20,823 ตร.ม. โดยวัดคิดเลือก แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์/กรมทางหลวง

ที่ /ญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1.	COLD MILLING-8 CM. DEEP (AVERAGE) จนเก็บที่ ตามจุดที่กำหนดหรือแนวทางหลวงกาฬสินธุ์	ตร.ม.	6,093.000	15.51	94,502.43	1.3128	20.36	124,062.79
2.	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEEP.	ตร.ม.	5,764.000	75.12	432,991.68	1.3128	98.61	568,431.47
3.	PRIME COAT.	ตร.ม.	6,093.000	31.71	193,209.03	1.3128	41.62	253,644.81
4.	TACK COAT	ตร.ม.	23,602.000	10.56	249,237.12	1.3128	13.86	327,198.49
5.	ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	ตัน	349.000	2,259.57	788,589.93	1.3128	2,966.36	1,035,260.86
6.	ASPHALT BOUND BASE 8 CM. THICK ON PRIME COAT	ลบ.ม.	487.000	4,072.39	1,983,253.93	1.3128	5,346.23	2,603,615.75
7.	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK ON TACK COAT	ตร.ม.	20,823.000	265.09	5,519,969.07	1.3128	348.01	7,246,615.39
8.	THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	ตร.ม.	327.000	303.90	99,375.30	1.3128	398.95	130,459.89
9.	THERMOPLASTIC WHITE PAINT	ตร.ม.	504.000	303.90	153,165.60	1.3128	398.95	201,075.79

ญ ศิริสำราญ

าคม 2564 18:27:22

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

รายการ/งานก่อสร้าง 20,823 ตร.ม. โดยวัดคัดเลือก งานก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ลำน้ำพาน - ทองผาภูมิ ระหว่าง กม.626+988 - กม.627+250 (L.T.) และระหว่าง กม.626+988 - กม.628+945 (RT.) ปริมาณรวม

งานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์/กรมทางหลวง

ที่ บัญชี	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10.	งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง ชุดที่ 4	SET	1.000	4,829.66	4,829.66	1.3128	6,340.37	6,340.37
							รวมราคากลาง	12,496,705.61

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ลำน้ำพาน - หนองผาค่อม ระหว่าง กม.626+988 - กม.627+250 (L.T.) และระหว่าง กม.626+988 - กม.628+945 (RT.) ปริมาณงาน 20,823 ตร.ม. โดยวัดคัดเลือก

งานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงภทสลิษฐ์/กรมทางหลวง


(พิชยา ศรีภัญญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(อัจหาญ ศรีสำราญ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายอรุณ นาเทียมเขต)

กรรมการกำหนดราคากลาง


เห็นชอบ

(นายชัยวัช พรหมวิชัย)
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ลำน้ำพาน - หนองผ้ำอ้อม ระหว่าง กม.626+988 - กม.627+250 (LT.) และระหว่าง กม.626+988 - กม.628+945 (RT.)
 ริมถนนงาน 20,823 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก / งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	COLD MILLING 8 CM. DEEP (AVERAGE) ขณะเก็บที่ ตามจุดที่กำหนดหรือ แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์	ตร.ม.	6,093.000	15.51	94,502.43	1.3128	20.36	124,062.79
2	PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEEP	ตร.ม.	5,764.000	75.12	432,991.68	1.3128	98.61	568,431.47
3	PRIME COAT	ตร.ม.	6,093.000	31.71	193,209.03	1.3128	41.62	253,644.81
4	TACK COAT	ตร.ม.	23,602.000	10.56	249,237.12	1.3128	13.86	327,198.49
5	ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	ตัน	349.000	2,259.57	788,589.93	1.3128	2,966.36	1,035,260.86
6	ASPHALT BOUND BASE 8 CM. THICK ON PRIME COAT	ลบ.ม.	487.000	4,072.39	1,983,253.93	1.3128	5,346.23	2,603,615.75
7	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK ON TACK COAT	ตร.ม.	20,823.000	265.09	5,519,969.07	1.3128	348.01	7,246,615.39
8	THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	ตร.ม.	327.000	303.90	99,375.30	1.3128	398.95	130,459.89
9	THERMOPLASTIC WHITE PAINT	ตร.ม.	504.000	303.90	153,165.60	1.3128	398.95	201,075.79
10	งานบริหารการจราจรในระหว่างก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง ชุดที่ 4	SET	1.000	4,829.66	4,829.66	1.3128	6,340.37	6,340.37
TOTAL								12,496,705.61