

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

## 1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3369 ตอน วัดอำภาศิริวงค์ - คลอง 16 ที่ กม.0+039 ปริมาณงาน 1 EACH. โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาทำงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3369 ตอน วัดอำภาศิริวงค์ - คลอง 16 ที่ กม.0+039 ปริมาณงาน 1 EACH.

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงนครนายก / กรมทางหลวง3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,800,000.00 บาท

## 4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานบำรุงรักษาสะพาน5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ \_\_\_\_\_ เป็นเงิน 5,756,900.96 บาท

## 6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

## 7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สมโภชน์ ศศิพงศ์อนันต์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ชท.นครนายก(ป)

7.2 พิชัยยุทธ จิวศรีอุดมกุล กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ชท.บางอ้อ

7.3 เนตรชนก ขวัญแก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ชท.นครนายก

เห็นชอบ (นายสมนึก วังอมรมิตร)  
ผอ.ชท.นครนายก

เนตรชนก ขวัญแก้ว

20 ธันวาคม 2564 18:56:01

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3369 ตอน วัดอำภาศิริงค์ - คลอง 16 ที่ กม.0+039 ปริมาณงาน 1 EACH. โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงนครนายก/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. REPAIR OF COLUMN WITH NON-SHRINK CONCRETE (PARTIAL DEPTH AND CHANGE STEEL)	ตร.ม.	13.000	5,732.13	74,517.69	1.2746	7,306.17	94,980.24
2	2. REPAIR OF BEAM WITH NON-SHRINK CONCRETE (PARTIAL DEPTH AND CHANGE STEEL)	ตร.ม.	80.000	5,781.92	462,553.60	1.2746	7,369.63	589,570.81
3	3. CARBON FIBER REINFORCED POLYMERS (CFRP) FOR STRENGTHENING OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURE	ตร.ม.	395.000	3,581.95	1,414,870.25	1.2746	4,565.55	1,803,393.62
4	4. REPAIR OF BEAM BRACING WITH NON-SHRINK CONCRETE (PARTIAL DEPTH AND CHANGE STEEL)	ตร.ม.	57.600	5,937.58	342,004.60	1.2746	7,568.03	435,919.06
5	5. REPAIR OF BRIDGE BOTTOM WITH NON-SHRINK CONCRETE (PARTIAL DEPTH AND CHANGE STEEL)	ตร.ม.	27.000	11,870.94	320,515.38	1.2746	15,130.70	408,528.90
6	6. REPAIR OF BRIDGE FLOOR WITH FAST SETTING CONCRETE 24 HRS (PARTIAL DEPTH AND CHANGE STEEL)	ตร.ม.	482.000	2,474.74	1,192,824.68	1.2746	3,154.30	1,520,374.33

เนตรชนก ขวัญแก้ว

20 ธันวาคม 2564 18:56:05

หน้า 1 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3369 ตอน วัดอำภาสรีรังค์ - คลอง 16 ที่ กม.0+039 ปริมาณงาน 1 EACH. โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงนครนายก/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	7. REPAIR OF JOINT WITH ALUMINUM STRIP SEAL EXPANSION JOINT (FAST SETTING CONCRETE 24 HR.)	ม.	49.200	12,392.22	609,697.22	1.2746	15,795.12	777,120.07
8	8. REPAIR OF BRIDGE RAIL WITH NON-SHRINK CONCRETE (PARTIAL DEPTH AND CHANGE STEEL)	ตร.ม.	6.000	5,038.12	30,228.72	1.2746	6,421.58	38,529.52
9	9. BRIDGE RAIL MARKING	ตร.ม.	364.000	128.00	46,592.00	1.2746	163.14	59,386.16
10	10. TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION	ชุด	2.000	11,414.66	22,829.32	1.2746	14,549.12	29,098.25
<b>รวมราคากลาง</b>								<b>5,756,900.96</b>

( สมโภชน์ ศติพงษ์ค่อนันต์ )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( เนตรชนก ขวัญแก้ว )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

( พิชัยยุทธ จิวศรีอุดมกุล )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ ( สมนึก วังอมรมิตร )  
ผอ.ขท.นครนายก

สมโภชน์ ศติพงษ์ค่อนันต์

23 ธันวาคม 2564 11:08:01

หน้า 2 จาก 2