

แขวงทางหลวงปัตตานี
เลขรับ 10541
วันที่ 17 ธ.ค. 2564
เวลา 14.40

ที่ สทล.18.2/ 9045 17 ธันวาคม 2564

- ② เรียน ผอ.ขท.ปัตตานี, ทพ.ทล.
 - เห็นชอบให้ใช้ราคากลาง ตามที่เสนอ
 วงเงิน 14,465,549.66 บาท
 (สืบสีล้นสีแสนทกหมื่นห้าพันห้าร้อยสี่สิบบ้าบาททกสิบหก
 สตางค์)
 - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบต่อไป

งานพัสดุและสัญญา
 เลขรับ 9991 (นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ)
 วันที่ 22 ธ.ค. 2564 ผส.ทล.18
 เวลา 11.02 น.

③ นท.จท.

• เพื่อทราบ ดำเนินการต่อไป



(นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์)
 รส.ทล.18.2 รักษาราชการแทน
 ผอ.ขท.ปัตตานี
 ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๔

4) คุณศิริ
 - ดำเนินการตามระเบียบต่อไป
 ศิริ

(นางณัฐริดา สะเทม)

22 ธ.ค. 2564

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

งานก่อสร้างงานช่างทำทางระบายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4061 ตอนควบคุม 0102 ตอนสะก้า - ปะนาเระ ระหว่าง กม.29+170 - กม.30+119 ระยะทาง 0.949 กม. ปริมาณงาน 11,490 ตร.ม.

จำนวน 23 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงงปัดตานี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1.1 งานขุดใต้ผิวทางเดิม ลึก 5 ซม. (MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE) 1.2 งานดิน (EARTHWORK) 1.2.1 งานถางป่าและขุดต่อ	ตร.ม.	7,630,000	13.51	103,081.30	1.3046	17.62	134,479.86
2	1.2.1.1 งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING) 1.2.2 งานตัดถนนทาง (ROADWAY EXCAVATION)	ตร.ม.	12,550,000	3.60	45,180.00	1.3046	4.69	58,941.82
3	1.2.2.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	700,000	45.35	31,745.00	1.3046	59.16	41,414.52
4	1.2.2.2 งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม (UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION)	ลบ.ม.	50,000	49.88	2,494.00	1.3046	65.07	3,253.67

วิทยา หนิงเจริญ

14 ธันวาคม 2564 11:18:28

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างงานเงินหมื่นทำการศึกษาขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4061 ตอนควบคุม 0102 ตอนสะก้า - ปะนาละ ระยะทาง กม.29+170 - กม.30+119 ระยะทาง 0.949 กม. ปริมาณงาน 1,1490 ตร.ม.

จำนวน 23 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	1.2.2.3 งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) (SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY) 1.2.3 งานดินคันทาง (EMBANKMENT) 1.2.3.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT) 1.2.4 งานวัสดุตัดเลือก (SELECTED MATERIALS)	ลบ.ม.	50,000	49.88	2,494.00	1.3046	65.07	3,253.67
6	1.2.3.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT) 1.2.4 งานวัสดุตัดเลือก (SELECTED MATERIALS)	ลบ.ม.	3,570,000	200.16	714,571.20	1.3046	261.12	932,229.58
7	1.2.4.1 งานวัสดุตัดเลือก ก (SELECTED MATERIAL A) 1.3 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.3.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)	ลบ.ม.	840,000	464.66	390,314.40	1.3046	606.19	509,204.16
8	1.3.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุผสมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) 1.3.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)	ลบ.ม.	800,000	469.46	375,568.00	1.3046	612.45	489,966.01

วิทยา หนึงริญ

14 ธันวาคม 2564 11:18:28

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

สำนักงานเจ้าพนักงานพิทักษ์ความปลอดภัยทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4061 ตอนควนคู่ม O102 ตอนสะก้า - ปะนากระ ระะทาง กม.29+170 - กม.30+119 ระยะทาง 0.949 กม. ปริมาณงาน 11,490 ตร.ม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	1.3.2.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ตร.ม.	1,760,000	1,041.40	1,832,864.00	1.3046	1,358.61	2,391,154.37
10	1.3.3 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE)(ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่)	ตร.ม.	7,100,000	13.90	98,690.00	1.3046	18.13	128,750.97
11	2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1 งานไพรมโค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)	ตร.ม.	11,850,000	32.91	389,983.50	1.3046	42.93	508,772.47
12	2.1.2 งานลาดแอสฟัลต์ไพรมโค้ต (TACK COAT) 2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	11,490,000	14.52	166,834.80	1.3046	18.94	217,652.68

วิทยา หนิงเจริญ

14 ธันวาคม 2564 11:18:28

หน้า 3 จาก 7

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างงานหมวกทำการขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4061 ตอนควนคม 0102 ตอนสะก้า - ปะนาเรระ ระหว่าง กม.29+170 - กม.30+119 ระยะทาง 0.949 กม. ปริมาณงาน 11,490 ตร.ม.

จำนวน 23 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงชนบท/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
13	2.2.1 งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา....ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE)	ตร.ม.	11,850,000	263.48	3,122,238.00	1.3046	343.73	4,073,271.69
14	2.2.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) 3. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)	ตร.ม.	11,490,000	259.87	2,985,906.30	1.3046	339.02	3,895,413.35
15	3.1 ขนาดเสาผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. ชั้น 2 (DIA 1.00 M. CLASS 2) 3.2 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 3.2.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES) 3.2.1.1 กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ก (HEADWALL FOR R.C.PIPE CULVERT (END WALL))	ม.	16,000	3,538.49	56,615.84	1.3046	4,616.31	73,861.02

วิทยา ทัศนเจริญ

14 ธันวาคม 2564 11:18:28

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4061 ตอนควบคุม 0102 ตอนสะก้า - ปะนาประ ระหวาง กม.29+170 - กม.30+119 ระยะทาง 0.949 กม. ปริมาณงาน 1,490 ตร.ม.

หน้างานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : จำนวน 23 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
16	3.2.1.1.1 PLAIN CONCRETE HEADWALL (S = 2 : 1) (DWG.NO.DS 103) 3.2.1.2 รางระบายน้ำด้านข้าง (SIDE DITCH LINING) 3.2.1.2.1	ลบ.ม.	5,000	2,508.67	12,543.35	1.3046	3,272.81	16,364.05
17	รางระบายน้ำด้านข้างแบบ 2 (SIDE DITCH LINING TYPE II) (DWG.NO.DS-201) 3.2.2 งานปลูกหญ้า (SODDING)	ตร.ม.	150,000	257.01	38,551.50	1.3046	335.29	50,294.28
18	3.2.2.1 งานปลูกหญ้าแบบเป็นแถบ (STRIP SODDING) (DWG.NO.SP - 101) 3.2.3 งานดินคลุมผิว และดินเหนียว (TOPSOIL AND CLAY)	ตร.ม.	2,040,000	10.00	20,400.00	1.3046	13.04	26,613.84
19	3.2.3.1 งานดินคลุมผิว (TOP SOIL) 3.2.4 งานไฟฟ้าแสงสว่าง (ROADWAY LIGHTINGS)	ลบ.ม.	200,000	137.51	27,502.00	1.3046	179.39	35,879.10

วิทยา ทนเจริญ

14 ธันวาคม 2564 11:18:28

หน้า 5 จาก 7

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างงานพิมพ์อาคารขยายทางจราจร ทางลงหมายเลข 4061 ตอนควบคุม 0102 ตอนสะก้า - ปะนากระ ระหว่าง กม.29+170 - กม.30+119 ระยะทาง 0.949 กม. ปริมาณงาน 11,490 ตร.ม.

จำนวน 23 รายการ โดยวัดคิดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
20	3.2.4.1 6.12(3.1) งานกำหนดติดตั้งโหม่งสำหรับเสาไฟฟ้าเดิมแบบกึ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม. (RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET) 3.3 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	คน	2,000	15,731.34	31,462.68	1.3046	20,523.10	41,046.21
21	3.3.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW)	ตร.ม.	40,000	305.84	12,233.60	1.3046	398.99	15,959.95
22	3.3.2 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(WHITE) 4. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	ตร.ม.	280,000	305.84	85,635.20	1.3046	398.99	111,719.68
23	4.2 งานอุปกรณ์ ป้ายต่างๆ	ชุด	1,000	13,197.17	13,197.17	1.3046	17,217.02	17,217.02
รวมราคากลาง								13,776,713.97

วิทยา ทนเจริญ

14 ธันวาคม 2564 11:18:28

หน้า 6 จาก 7

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างงานถมทำทางระบายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4061 ตอนควบคุม 0102 ตอนสะพาน - ปะนาประ ระหว่าง กม.29+170 - กม.30+119 ระยะทาง 0.949 กม. ปริมาณงาน 11,490 ตร.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

จำนวน 23 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
แขวงทางหลวงปทุมธานี/กรมทางหลวง

บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	14,465,549.66
---	---------------

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กคส 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่รับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5

กำหนดให้ค่าปรับราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ที่ดี และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

วิทยา หนิงเจริญ

14 ธันวาคม 2564 11:18:28

หน้า 7 จาก 7

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างงานจ้างเหม้าทำน้การขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4061 ตอนควบคุม 0 102 ตอนสะพาน - ปะนะระ ระหว่าง กม.29+170 - กม.30+119 ระยะทาง 0.949 กม. ปริมาณงาน 11.490 ตร.ม.
จำนวน 23 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงป้ตตะน้/กรมทางหลวง

(อ้านวยพร ศรีอีสานุสรณ์)
ประธานกรรมการก้าหนดราคากลาง


(ประภาศ พุมสุวรรณ์)

กรรมการก้าหนดราคากลาง

(จิทยา ทนเจริญ)
กรรมการก้าหนดราคากลาง


เห็นชอบ

(นายจอมปรีร์ จันทรศิริญ)
ผ.ส.พ.ล.๑๘