

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2281 ตอนควบคุม 0100 ตอน โคกคอน - ซ้ายยานนท์ ระหว่าง กม.7+775 - กม.11+205 (มีสะพาน 1 แห่ง ยาว 16 เมตร) ปริมาณงาน 31,443 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2281 ตอนควบคุม 0100 ตอน โคกคอน - ซ้ายยานนท์ ระหว่าง กม.7+775 - กม.11+205 (มีสะพาน 1 แห่ง ยาว 16 เมตร) ปริมาณงาน 31,443 ตร.ม.

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 14,926,000.00 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 เฉลิมศักดิ์ ปัญญาประชุม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง ฝ่ายวิศวกรรม

7.2 วสกร ราชวงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 อรุษา ราชศรีเจริญ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้างานวางแผน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2281 ตอนควบคุม 0100 ตอน โคกคอน - ชัยยานนท์ ระหว่าง กม.7+775 - กม.11+205 (มีสะพาน 1 แห่ง ยาว 16 เมตร)
 ปริมาณงาน 31,443 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสกนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. DEPTH (ขนเก็บที่ แขวงทางหลวงสกนครที่ 2)	ตร.ม.	1,912.000	22.13	42,312.56	1.3193	29.19	55,822.96
2	2. SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	303.000	908.41	275,248.23	1.3193	1,198.46	363,134.98
3	3. CRUSHED ROCK LEVELING COURSE	ลบ.ม. หลวม	350.000	492.06	172,221.00	1.3193	649.17	227,211.16
4	4. PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEPTH	ตร.ม.	15,266.000	66.13	1,009,540.58	1.3193	87.24	1,331,886.88
5	5. PRIME COAT	ตร.ม.	17,066.000	32.13	548,330.58	1.3193	42.38	723,412.53
6	6. TACK COAT	ตร.ม.	16,177.000	12.18	197,035.86	1.3193	16.06	259,949.41
7	7. ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	ตัน	210.000	2,171.05	455,920.50	1.3193	2,864.26	601,495.91
8	8. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (ON PRIME COAT)	ตร.ม.	15,266.000	262.52	4,007,630.32	1.3193	346.34	5,287,266.68
9	9. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (ON TACK COAT)	ตร.ม.	16,177.000	258.34	4,179,166.18	1.3193	340.82	5,513,573.94
10	10. THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	ตร.ม.	300.000	302.44	90,732.00	1.3193	399.00	119,702.72

อรอุษา ราศรีเจริญ

15 ธันวาคม 2564 14:00:03

หน้า 1 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2281 ตอนควบคุม 0100 ตอน โคกคอน - ชัยยานนท์ ระหว่าง กม.7+775 - กม.11+205 (มีสะพาน 1 แห่ง ยาว 16 เมตร)
 ปริมาณงาน 31,443 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสกนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	11. THERMOPLASTIC WHITE PAINT	ตร.ม.	1,084.000	302.44	327,844.96	1.3193	399.00	432,525.85
12	12. งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง	ชุด	1.000	7,592.65	7,592.65	1.3193	10,016.98	10,016.98
รวมราคากลาง								14,926,000.00

อรอุษา ราศรีเจริญ

15 ธันวาคม 2564 14:00:03

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2281 ตอนควบคุม 0100 ตอน โคกคอน - ชัยยานนท์ ระหว่าง กม.7+775 - กม.11+205 (มีสะพาน 1 แห่ง ยาว 16 เมตร)
ปริมาณงาน 31,443 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)/กรมทางหลวง

(เฉลิมศักดิ์ ปัญญาประชุม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(วสกร ราชวงศ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(อรุษา ราชศรีเจริญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อรุษา ราชศรีเจริญ

15 ธันวาคม 2564