

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2280 ตอนควบคุม 0102 ตอน เจริญศิลป์ - นาบัว
 ตอน 1 ระหว่าง กม.23+105 - กม.23+703 และ กม.26+998 - กม.28+109 (มีสะพาน 1 แห่ง ยาว 24 เมตร)
 ระยะทางดำเนินการ 1.709 กม. ปริมาณงาน 16,731 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก / งานปรับพื้นผิวถนนทางหลวง หรือถนนอื่น
 ๗(72.14.11.04)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสกนศรที่ 2 (สว่างแดนดิน) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 14,939,000.00 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 เฉลิมศักดิ์ ปัญญาประชุม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง ฝ่ายวิศวกรรม

7.2 วสกร ราชวงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

7.3 อรุษา ราชศรีเจริญ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้างานวางแผน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2280 ตอนควบคุม 0102 ตอน เจริญศิลป์ - นาบัว ตอน 1 ระหว่าง กม.23+105 - กม.23+703 และ กม.26+998 - กม.28+109
 (มีสะพาน 1 แห่ง ยาว 24 เมตร) ระยะทางดำเนินการ 1.709 กม. ปริมาณงาน 16,731 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. DEPTH (ขนเก็บที่ ทล.22 ที่ กม.30+000)	ตร.ม.	2,916.000	14.62	42,631.92	1.3192	19.28	56,240.02
2	2. SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	335.000	979.03	327,975.05	1.3192	1,291.53	432,664.68
3	3. CRUSHED ROCK LEVELING COURSE	ลบ.ม. หลวม	400.000	539.14	215,656.00	1.3192	711.23	284,493.39
4	4. PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEPTH	ตร.ม.	13,815.000	75.46	1,042,479.90	1.3192	99.54	1,375,239.48
5	5. PRIME COAT	ตร.ม.	16,515.000	32.15	530,957.25	1.3192	42.41	700,438.80
6	6. TACK COAT	ตร.ม.	16,731.000	12.18	203,783.58	1.3192	16.06	268,831.29
7	7. ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	ตัน	297.000	2,205.80	655,122.60	1.3192	2,909.89	864,237.73
8	8. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (ON PRIME COAT)	ตร.ม.	13,815.000	263.77	3,643,982.55	1.3192	347.96	4,807,141.77
9	9. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (ON TACK COAT)	ตร.ม.	16,731.000	262.29	4,388,373.99	1.3192	346.01	5,789,142.96
10	10. THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	ตร.ม.	292.000	302.46	88,318.32	1.3192	399.00	116,509.52

อรอุษา ราศรีเจริญ

15 ธันวาคม 2564 16:05:42

หน้า 1 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2280 ตอนควบคุม 0102 ตอน เจริญศิลป์ - นาบัว ตอน 1 ระหว่าง กม.23+105 - กม.23+703 และ กม.26+998 - กม.28+109
 (มีสะพาน 1 แห่ง ยาว 24 เมตร) ระยะทางดำเนินการ 1.709 กม. ปริมาณงาน 16,731 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสกนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	11. THERMOPLASTIC WHITE PAINT	ตร.ม.	564.000	302.46	170,587.44	1.3192	399.00	225,038.95
12	12. งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง	ชุด	2.000	7,209.45	14,418.90	1.3192	9,510.70	19,021.41
รวมราคากลาง								14,939,000.00

อรอุษา ราศรีเจริญ

15 ธันวาคม 2564 16:05:42

หน้า 2 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2280 ตอนควบคุม 0102 ตอน เจริญศิลป์ - นาบัว ตอน 1 ระหว่าง กม.23+105 - กม.23+703 และ กม.26+998 - กม.28+109 (มีสะพาน 1 แห่ง ยาว 24 เมตร) ระยะทางดำเนินการ 1.709 กม. ปริมาณงาน 16,731 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)/กรมทางหลวง

(เฉลิมศักดิ์ ปัญญาประชุม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(วสกร ราชวงศ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(อรุษา ราชศรีเจริญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อรุษา ราชศรีเจริญ

15 ธันวาคม 2564