

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

## 1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2280 ตอน สนามชัย - เจริญศิลป์  
ระหว่าง กม.4+000 - กม.4+825 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก / งานปรับปรุงผิวถนนทางหลวง หรือถนนอื่น  
ๆ(72.14.11.04 )

## 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสกจนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,000,000.00 บาท

## 4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 10,000,000.00 บาท

## 6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

## 7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 เฉลิมศักดิ์ ปัญญาประชุม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง ฝ่ายวิศวกรรม

7.2 วสกร ราชวงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

7.3 อรุษา ราชรีเจริญ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้างานวางแผน

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2280 ตอน สนามชัย - เจริญศิลป์ ระหว่าง กม.4+000 - กม.4+825 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงสกนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. DEPTH (ขนเก็บที่ ภายในแขวงทางหลวงสกนครที่ 2 (สว่างแดนดิน))	ตร.ม.	7,825.000	14.62	114,401.50	1.3536	19.78	154,853.87
2	2. CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	5,180.000	1.78	9,220.40	1.3536	2.40	12,480.73
3	3. EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	1,400.000	47.02	65,828.00	1.3536	63.64	89,104.78
4	4. UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	ลบ.ม.	110.000	51.42	5,656.20	1.3536	69.60	7,656.23
5	5. SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	150.000	870.03	130,504.50	1.3536	1,177.67	176,650.89
6	6. EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	710.000	177.85	126,273.50	1.3536	240.73	170,923.80
7	7. SELECTED MATERIAL A	ลบ.ม.	1,020.000	258.32	263,486.40	1.3536	349.66	356,655.19
8	8. SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	900.000	280.17	252,153.00	1.3536	379.23	341,314.30
9	9. CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	ลบ.ม.	2,370.000	1,043.77	2,473,734.90	1.3536	1,412.84	3,348,447.56

อรอุษา ราศรีเจริญ

15 ธันวาคม 2564 20:26:15

หน้า 1 จาก 2

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2280 ตอน สนามชัย - เจริญศิลป์ ระหว่าง กม.4+000 - กม.4+825 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงสกนศรที่ 2 (สว่างแดนดิน)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	10. SCARIFICATION AND RECONSTRUCTION OF EXISTING PAVEMENT STRUCTURE 10 CM. THICK	ตร.ม.	7,825.000	11.37	88,970.25	1.3536	15.39	120,430.13
11	11. PRIME COAT	ตร.ม.	12,700.000	31.62	401,574.00	1.3536	42.80	543,570.56
12	12. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (ON PRIME COAT)	ตร.ม.	12,700.000	262.20	3,329,940.00	1.3536	354.91	4,507,406.78
13	13. THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	ตร.ม.	80.000	294.77	23,581.60	1.3536	399.00	31,920.05
14	14. THERMOPLASTIC WHITE PAINT	ตร.ม.	285.000	294.77	84,009.45	1.3536	399.00	113,715.19
15	15. งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง	ชุด	1.000	18,373.19	18,373.19	1.3536	24,869.94	24,869.94
<b>รวมราคากลาง</b>								<b>10,000,000.00</b>

อรอุษา ราศรีเจริญ

15 ธันวาคม 2564 20:26:15

หน้า 2 จาก 2

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2280 ตอน สนามชัย - เจริญศิลป์ ระหว่าง กม.4+000 - กม.4+825 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงสกนศรที่ 2 (สว่างแดนดิน)/กรมทางหลวง

( เฉลิมศักดิ์ ปัญญาประชุม )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( วสกร ราชวงศ์ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

( อรุษา ราชศรีเจริญ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

อรุษา ราชศรีเจริญ

15 ธันวาคม 2564