

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2177 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาน้อย - อากาศอำนวย
ระหว่าง กม.29+122 - กม.31+395 (มีสะพาน 1 แห่ง ยาว 82 เมตร) ระยะทางดำเนินการ 2.273 กม. ปริมาณงาน 18,943
ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก / งานปรับพื้นผิวถนนทางหลวง หรือถนนอื่น ๆ(72.14.11.04)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสกนศรที่ 2 (สว่างแดนดิน) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 8,600,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เป็นเงิน 8,493,000.00 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 เฉลิมศักดิ์ ปัญญาประชุม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง ฝ่ายวิศวกรรม

7.2 วสกร ราชวงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 อรุษา ราศรีเจริญ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้างานวางแผน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: งานก่อสร้างจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2177 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาน้อย - อากาศอำนวย ระหว่าง กม.29+122 - กม.31+395 (มีสะพาน 1 แห่ง ยาว 82 เมตร)
 ระยะทางดำเนินการ 2.273 กม. ปริมาณงาน 18,943 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)/กรมทางหลวง

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|--|-------|------------|--------------|--------------|--------|----------------------|--------------|
| 1 | 1. REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. THICK | ตร.ม. | 574.000 | 15.77 | 9,051.98 | 1.3653 | 21.53 | 12,358.66 |
| 2 | 2. TACK COAT | ตร.ม. | 18,943.000 | 12.08 | 228,831.44 | 1.3653 | 16.49 | 312,423.56 |
| 3 | 3. ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE | ตัน | 252.000 | 2,281.42 | 574,917.84 | 1.3653 | 3,114.82 | 784,935.32 |
| 4 | 4. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (ON TACK COAT) | ตร.ม. | 18,943.000 | 272.08 | 5,154,011.44 | 1.3653 | 371.47 | 7,036,771.81 |
| 5 | 5. THERMOPLASTIC YELLOW PAINT | ตร.ม. | 152.000 | 292.25 | 44,422.00 | 1.3653 | 399.00 | 60,649.35 |
| 6 | 6. THERMOPLASTIC WHITE PAINT | ตร.ม. | 689.000 | 292.25 | 201,360.25 | 1.3653 | 399.00 | 274,917.14 |
| 7 | 7. งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง | ชุด | 1.000 | 8,015.94 | 8,015.94 | 1.3653 | 10,944.16 | 10,944.16 |
| | | | | | | | รวมราคากลาง | 8,493,000.00 |

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

| | |
|------------------------------------|---|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2177 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาน้อย - อากาศอำนวย ระหว่าง กม.29+122 - กม.31+395 (มีสะพาน 1 แห่ง ยาว 82 เมตร) |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | ระยะทางดำเนินการ 2.273 กม. ปริมาณงาน 18,943 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)/กรมทางหลวง |

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2177 ตอนควนคูม 0200 ตอน นาน้อย - อากาศอำนวย ระหว่าง กม.29+122 - กม.31+395 (มีสะพาน 1 แห่ง ยาว 82 เมตร)
ระยะทางดำเนินการ 2.273 กม. ปริมาณงาน 18,943 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)/กรมทางหลวง

เฉลิมศักดิ์ ปัญญาประชุม

(เฉลิมศักดิ์ ปัญญาประชุม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วสกร ราชวงศ์

(วสกร ราชวงศ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อรอุษา ราศรีเจริญ

(อรอุษา ราศรีเจริญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เฉลิมศักดิ์ ปัญญาประชุม

22 ธันวาคม 2564