

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 2091 ตอนควบคุม 0101 ตอน สว่างแดนดิน - โคกสี
ระหว่าง กม.0+278 - กม.1+395 ระยะทางดำเนินการ 1.117 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก /
งานปรับปรุงพื้นผิวถนนทางหลวง หรือถนนอื่น ๆ(72.14.11.04)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 12,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวคอนกรีต

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เป็นเงิน 11,967,000.00 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 เฉลิมศักดิ์ ปัญญาประชุม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง ฝ่ายวิศวกรรม

7.2 วสกร ราชวงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 อรุษา ราศรีเจริญ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้างานวางแผน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 2091 ตอนควนคูม 0101 ตอน สว่างแดนดิน - โคกสี ระหว่าง กม.0+278 - กม.1+395 ระยะทางดำเนินการ 1.117 กม.
 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. DEPTH (ชนเก็บที่ ทล.22 ขท.สน.ที่ 2 (สว่างแดนดิน))	ตร.ม.	5,880.000	14.40	84,672.00	1.3379	19.26	113,282.66
2	2. SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	150.000	886.02	132,903.00	1.3379	1,185.40	177,810.92
3	3. TACK COAT	ตร.ม.	5,880.000	12.06	70,912.80	1.3379	16.13	94,874.23
4	4. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (ON TACK COAT)	ตร.ม.	5,880.000	256.22	1,506,573.60	1.3379	342.79	2,015,644.81
5	5. SUB SEALING	กก.	19,000.000	10.92	207,480.00	1.3379	14.60	277,587.49
6	6. CONCRETE PAVEMENT 23 CM. THICK FULL DEPTH REPAIR ON LEAN CONCRETE	ตร.ม.	5,880.000	1,146.54	6,741,655.20	1.3379	1,533.95	9,019,660.49
7	7. THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	ตร.ม.	137.000	298.23	40,857.51	1.3379	399.00	54,663.26
8	8. THERMOPLASTIC WHITE PAINT	ตร.ม.	184.000	298.23	54,874.32	1.3379	399.00	73,416.35
9	9. GEOTEXTILE	ตร.ม.	1,470.000	60.83	89,420.10	1.3379	81.38	119,635.15

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 2091 ตอนควบคุม 0101 ตอน สว่างแดนดิน - โคกสี ระหว่าง กม.0+278 - กม.1+395 ระยะทางดำเนินการ 1.117 กม.
 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสกนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	10. งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง	ชุด	1.000	15,266.20	15,266.20	1.3379	20,424.64	20,424.64
							รวมราคากลาง	11,967,000.00

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 2091 ตอนควบคุม 0101 ตอน สว่างแดนดิน - โคกสี ระหว่าง กม.0+278 - กม.1+395 ระยะทางดำเนินการ 1.117 กม.

ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)/กรมทางหลวง

เฉลิมศักดิ์ ปัญญาประชุม
(เฉลิมศักดิ์ ปัญญาประชุม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วสกร ราชวงศ์
(วสกร ราชวงศ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อรอุษา ราชรีเจริญ
(อรอุษา ราชรีเจริญ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เฉลิมศักดิ์ ปัญญาประชุม

22 ธันวาคม 2564