

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุม 0301 ตอน บ้านยา - สว่างแดนดิน ระหว่าง
กม.76+345 - กม.76+735 ระยะทางดำเนินการ 0.390 กม. ปริมาณงาน 7,560 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก /
งานปรับปรุงผิวถนนทางหลวง หรือถนนอื่น ๆ(72.14.11.04)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,100,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เป็นเงิน 3,054,000.00 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 เฉลิมศักดิ์ ปัญญาประชุม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง ฝ่ายวิศวกรรม

7.2 วสกร ราชวงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 อรุษา ราชศรีเจริญ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้างานวางแผน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ฝายก่อสร้างจ้งเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุม 0301 ตอน บ้านยา - สว่างแดนดิน ระหว่าง กม.76+345 - กม.76+735 ระยะทางดำเนินการ 0.390 กม. ปริมาณงาน

7,560 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. THICK	ตร.ม.	7,560.000	15.77	119,221.20	1.3777	21.72	164,251.04
2	2. TACK COAT	ตร.ม.	7,560.000	12.05	91,098.00	1.3777	16.60	125,505.71
3	3. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (ON TACK COAT)	ตร.ม.	7,560.000	254.48	1,923,868.80	1.3777	350.59	2,650,514.04
4	4. THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	ตร.ม.	97.000	289.62	28,093.14	1.3777	399.00	38,703.91
5	5. THERMOPLASTIC WHITE PAINT	ตร.ม.	159.000	289.62	46,049.58	1.3777	399.00	63,442.50
6	6. งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง	ชุด	1.000	8,407.35	8,407.35	1.3777	11,582.80	11,582.80
รวมราคากลาง								3,054,000.00

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุม 0301 ตอน บ้านยา - สว่างแดนดิน ระหว่าง กม.76+345 - กม.76+735 ระยะทางดำเนินการ 0.390 กม. ปริมาณงาน 7,560 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)/กรมทางหลวง

เฉลิมศักดิ์ ปัญญาประชุม
(เฉลิมศักดิ์ ปัญญาประชุม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วสกร ราชวงศ์
(วสกร ราชวงศ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อรอุษา ราชศรีเจริญ
(อรอุษา ราชศรีเจริญ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เฉลิมศักดิ์ ปัญญาประชุม

22 ธันวาคม 2564